

Antenne	Centre-Ouest
Epicentre	Koudougou
Région couverte	Centre-Ouest

Groupe 1: Bâtiment

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1	BATIMENT EN REZ DE CHAUSSEE SIMPLE TOITURE LEGERE (ECOLE, CSPS, LOGEMENT, LATRINE, BATIMENT ADMINISTRATIF, ETC)				
06.1.1.01	INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER				
06.1.1.01.0.1	Contrôle de la qualité et de la mise en œuvre des matériaux et des équipements (protocole d'accord avec un organisme agréé)	Ens	500 000	675 000	850 000
06.1.1.01.0.2	Installation de chantier /Amenée et repli du matériel	Ens	1 700 000	2 350 000	3 000 000
06.1.1.01.0.3	Panneaux de chantier	Unité	110 000	155 000	200 000
06.1.1.02	TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENT				
06.1.1.02.0.01	Abattage d'arbres de diamètre sup 1m mesuré à 1m du sol	Unité	30 000	40 000	50 000
06.1.1.02.0.02	Débroussaillage décapage et nivellement	m ²	540	745	950
06.1.1.02.0.03	Fouille en puits	m ³	3 000	4 000	5 000
06.1.1.02.0.04	Fouille en rigole pour semelles filantes	m ³	2 300	3 200	4 000
06.1.1.02.0.05	Fouille pour semelles isolées	m ³	3 000	4 000	5 000
06.1.1.02.0.06	Implantation de l'ouvrage	Forfait	140 000	195 000	250 000
06.1.1.02.0.07	Implantation de l'ouvrage a l'aide d'un appareil topo	Unité	850 000	1 175 000	1 500 000
06.1.1.02.0.08	Nivellement	m ²	1 000	1 300	1 600
06.1.1.02.0.09	Remblai d'apport latéritique compacté	m ³	2 500	3 550	4 600
06.1.1.02.0.10	Remblai hydraulique	m ³	7 000	9 833	11 500
06.1.1.02.0.11	Remblai sans apport latéritique compacté	m ³	2 000	2 500	3 000
06.1.1.03	INFRASTRUCTURES				
06.1.1.03.0.01	Barbotine dans les fouilles	m ²	350	425	500
06.1.1.03.0.02	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour amorces de poteaux	m ³	95 000	115 000	140 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.03.0.03	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour chaînage bas	m ³	95 000	115 000	140 000
06.1.1.03.0.04	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles filantes	m ³	95 000	113 333	140 000
06.1.1.03.0.05	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles isolées	m ³	107 500	125 500	143 500
06.1.1.03.0.06	Béton cyclame orientable péen dosé à 250 kg/m ³ pour fondation	m ³	80 000	86 667	90 000
06.1.1.03.0.07	Béton cyclame orientable péen dosé à 300 kg/m ³ pour dallage	m ³	85 000	112 500	140 000
06.1.1.03.0.08	Béton cyclopéen dosé à 300 kg/m ³ pour fondation	m ³	85 000	112 500	140 000
06.1.1.03.0.09	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³	m ³	50 000	61 667	70 000
06.1.1.03.0.10	Béton légèrement armé pour dallage dosé à 300 kg/m ³ et socles d'épaisseur 0,08m y compris chape incorporée et bouchardée	m ³	85 000	115 000	140 000
06.1.1.03.0.11	Fourniture et pose Film polyane sous dallage ép. 200 microns	m ²	1 200	1 650	2 060
06.1.1.03.0.12	Maçonnerie en agglos pleins de 10x20x40 cm	m ²	4 000	5 000	6 000
06.1.1.03.0.13	Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 cm	m ²	4 500	5 500	6 500
06.1.1.03.0.14	Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 cm	m ²	5 000	6 000	7 000
06.1.1.03.0.15	Traitement anti-termite y compris film polyéthylène 180m posé par thermolaquage suivant le Protocole SBPS/BPC-TERMITES ou similaire	m ²	2 000	2 850	3 700
06.1.1.04	SUPERSTRUCTURES MACONNERIES				
06.1.1.04.0.01	Béton armé pour chaînage d'arase dosé à 350 kg/m ³	m ³	130 000	140 000	150 000
06.1.1.04.0.02	Béton armé pour chaînage intermédiaire dosé à 350 kg/m ³	m ³	130 000	140 000	150 000
06.1.1.04.0.03	Béton armé dosé à 300 kg/m ³ pour appuis de baies	m ³	125 000	132 500	140 000
06.1.1.04.0.04	Béton armé dosé à 300 kg/m ³ pour marches d'accès et emmarchement	m ³	125 000	132 500	140 000
06.1.1.04.0.05	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour couronnement	m ³	130 000	140 000	150 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.04.0.06	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour chaînage	m ³	130 000	140 000	150 000
06.1.1.04.0.07	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour chaînage d'arase	m ³	130 000	140 000	150 000
06.1.1.04.0.08	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour élément décoratif	m ³	130 000	140 000	150 000
06.1.1.04.0.09	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour linteaux	m ³	130 000	140 000	150 000
06.1.1.04.0.10	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux	m ³	130 000	140 000	150 000
06.1.1.04.0.11	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poutres	m ³	130 000	140 000	150 000
06.1.1.04.0.12	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour raidisseurs	m ³	130 000	140 000	150 000
06.1.1.04.0.13	Béton armé pour acrotère (appui de tôle) dosé à 350 kg/m ³	m ³	130 000	140 000	150 000
06.1.1.04.0.14	Béton armé pour chaînage rampant dosé à 350kg/m ³	m ³	130 000	140 000	150 000
06.1.1.04.0.15	Béton banché pour marche et rampe d'accès dosé à 250 kg/m ³	m ³	65 000	77 500	90 000
06.1.1.04.0.16	Béton légèrement armé pour extrade dosé à 300 kg/m ³	m ³	85 000	97 500	106 000
06.1.1.04.0.17	Béton non armé dosé à 300 kg/m ³ pour estrade et marche d'entrée	m ³	85 000	97 500	106 000
06.1.1.04.0.18	Béton non armé pour marche et rampe dosé à 300 kg/m ³	m ³	85 000	97 500	106 000
06.1.1.04.0.19	Chape lisse et bouchardé	m ²	4 000	5 000	6 000
06.1.1.04.0.20	Claustras de ventilation munis de grillage anti insectes	Unité	750	875	950
06.1.1.04.0.21	Enduit étanche pour tableau noir d'épaisseur 0,6 cm	m ²	1 200	1 600	2 000
06.1.1.04.0.22	Enduit extérieur d'esthétique sur la façade	m ²	1 000	1 400	1 800
06.1.1.04.0.23	Enduit extérieur taloché	m ²	750	975	1 200
06.1.1.04.0.24	Enduit intérieur bicouche y compris raccordement	m ²	1 500	2 000	2 500
06.1.1.04.0.25	Enduit intérieur taloché et lissé	m ²	890	1 195	1 500
06.1.1.04.0.26	Enduit intérieur y compris raccordement et calfeutrement	m ²	1 000	1 400	1 800
06.1.1.04.0.27	Enduit intérieur, extérieur lissé au mortier de ciment	m ²	800	1 125	1 450

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.04.0.28	Enduit lissé pour tableau y compris grillage poulailler dosé à 400 kg/m ³	m ²	1 500	2 060	2 600
06.1.1.04.0.29	Enduit tyrolien extérieur	m ²	806	1 155	1 500
06.1.1.04.0.30	Enduits lisses sur murs intérieurs et extérieurs	m ²	800	1 060	1 300
06.1.1.04.0.31	Enduits tyroliens au ciment blanc écrasés sur murs intérieurs	m ²	1 000	1 375	1 750
06.1.1.04.0.32	Joint de dilatation en polystyrène de 0,06 cm	m ²	1 250	1 750	2 250
06.1.1.04.0.33	Joint de dilatation en polystyrène de 0,06 cm avec couvre joint en alu	Ml	3 800	5 400	7 000
06.1.1.04.0.34	Joint de dilatation en Polystyrène de 2 cm avec couvre joint en alu	Ml	4 500	6 250	8 000
06.1.1.04.0.35	Joint de dilatation en Polystyrène de 2,5 cm avec couvre joint en alu	Ml	5 000	7 000	9 000
06.1.1.04.0.36	Joint de dilation en polystyrène de 2 cm	Ml	1 500	2 125	2 750
06.1.1.04.0.37	Joint de dilation en polystyrène de 2,5 cm	m ²	1 900	2 575	3 250
06.1.1.04.0.38	Lit de sable sous dalle d'une épaisseur de 5 cm	m ²	800	1 125	1 450
06.1.1.04.0.39	Maçonnerie d'agglos creux de 10x20x40 cm	m ²	4 000	5 500	7 000
06.1.1.04.0.40	Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 cm	m ²	4 500	6 250	8 000
06.1.1.04.0.41	Maçonnerie d'agglos creux de 20x20x40 cm	m ²	5 000	6 500	8 000
06.1.1.04.0.42	Raccordement et calfeutrement des ouvertures	m ²	4 000	5 000	6 000
06.1.1.05	MENUISERIE METALLIQUE BOIS				
06.1.1.05.0.01	Fourniture et pose de Porte métallique en grille pour patio	Unité	15 000	18 750	22 500
06.1.1.05.0.02	Fourniture et pose de Baie vitrée avec grille de protection 400x140 cm	Unité	355 000	485 500	616 000
06.1.1.05.0.03	Fourniture et pose de Brise soleil métallique	m ²	16 000	17 500	19 000
06.1.1.05.0.04	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 140x120 cm sans grille de protection	Unité	70 000	86 667	100 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.05.0.05	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 140x120 cm y compris grille de protection	Unité	90 000	120 000	150 000
06.1.1.05.0.06	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 140x120 cm sans grille de protection	Unité	120 000	140 000	160 000
06.1.1.05.0.07	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 140x120 cm y compris grille de protection	Unité	125 000	151 667	180 000
06.1.1.05.0.08	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 180x120 cm sans grille de protection	Unité	120 000	161 667	200 000
06.1.1.05.0.09	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 180x120 cm y compris grille de protection	Unité	130 000	173 333	215 000
06.1.1.05.0.10	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 60x60 sans grille de protection	Unité	32 000	42 250	52 500
06.1.1.05.0.11	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 60x60 y compris grille de protection	Unité	40 000	52 000	64 000
06.1.1.05.0.12	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 180x120 cm y sans grille de protection	Unité	95 000	100 000	105 000
06.1.1.05.0.13	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 180x120 y compris grille de protection	Unité	115 000	122 500	130 000
06.1.1.05.0.14	Fourniture et pose de de porte isoplane pleine en planche de 400x228 cm avec séparation en contre-plaqué de 20 pour paillasse	Unité	200 000	250 000	300 000
06.1.1.05.0.15	Fourniture et pose de de porte métallique vitrée de 140x220 cm y compris grille de protection	Unité	190 000	200 000	206 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.05.0.16	Fourniture et pose d'Ensemble placards de rangement sous la paillasse de la salle d'accouchement en contre-plaqué tranché de 20mm avec un encadrement en bois rouge y compris toutes sujétions de pose	m ²	20 000	25 000	30 000
06.1.1.05.0.17	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué de 5 mm y compris toute sujétion	Unité	8 000	8 250	8 500
06.1.1.05.0.18	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué de 5mm	Unité	5 000	6 500	8 000
06.1.1.05.0.19	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué tranché y compris toute sujétion	Unité	15 000	18 500	22 000
06.1.1.05.0.20	Fourniture et pose de faux plafond en élastomère y compris toute sujétion	Unité	7 000	9 250	11 500
06.1.1.05.0.21	Fourniture et pose de faux plafond en staff décoratif y compris toute sujétion	Unité	10 000	13 000	16 000
06.1.1.05.0.22	Fourniture et pose de faux plafonds en contreplaqué 5mm maillé de 80x80 avec solivage et toutes sujétions de pose	m ²	5 000	6 750	8 500
06.1.1.05.0.23	Fourniture et pose de Fenêtre à châssis métallique persiennée à lames fixes ouvrant à la française (FCMPO.F.01) 120x120 cm compris anti rouille, toutes sujétions	Unité	40 000	55 000	70 000
06.1.1.05.0.24	Fourniture et pose de Fenêtre à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 (FCMPO.F-01) 120x120 cm compris anti rouille, toutes sujétions	Unité	40 000	54 250	68 500
06.1.1.05.0.25	Fourniture et pose de Fenêtre à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 (FCMPO-01) 350x40cm y compris anti rouilles toutes sujétions	Unité	70 000	80 000	90 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.05.0.26	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré avec grille de protection de 60 x 140 cm	Unité	75 000	87 500	100 000
06.1.1.05.0.27	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 100 x 60 (ép= 6 mm)	Unité	90 000	110 000	126 000
06.1.1.05.0.28	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 170 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	108 000	153 000	196 000
06.1.1.05.0.29	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 200 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	150 000	206 000	250 000
06.1.1.05.0.30	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 210 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	170 000	224 000	260 000
06.1.1.05.0.31	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 220 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	190 000	237 667	270 000
06.1.1.05.0.32	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 250 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	200 000	250 000	300 000
06.1.1.05.0.33	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 285 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	225 000	276 500	328 000
06.1.1.05.0.34	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 300 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	250 000	297 500	345 000
06.1.1.05.0.35	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 385 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	320 000	381 500	443 000
06.1.1.05.0.36	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persienne 60x60 cm	Unité	18 000	20 250	22 500
06.1.1.05.0.37	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée 120x120	Unité	45 000	57 500	70 000
06.1.1.05.0.38	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée 120x120 cm avec grille de protection carrée de 10 mm	Unité	85 000	100 000	115 200

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.05.0.39	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée à lames fixes de 340x40	Unité	45 000	56 500	68 000
06.1.1.05.0.40	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée à lames orientables de 120x120 cm ouvrant à la française avec un cadre e H 70	m ²	50 000	66 000	82 000
06.1.1.05.0.41	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée de 150x120	Unité	65 000	77 500	90 000
06.1.1.05.0.42	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée lame orientable 350x60 cm	Unité	52 500	62 250	72 000
06.1.1.05.0.43	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée lame orientable ouvrant à la française 2x60x120	Unité	68 500	75 250	82 000
06.1.1.05.0.44	Fourniture et pose de Fenêtre métallique vitrée de 120x60 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 120x30	Unité	185 000	200 500	216 000
06.1.1.05.0.45	Fourniture et pose de Fenêtre métallique vitrée de 160*120 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 160*60	Unité	230 000	287 800	345 600
06.1.1.05.0.46	Fourniture et pose de Fenêtre métallique vitrée de 160x220 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 160x60	Unité	346 000	441 800	537 600
06.1.1.05.0.47	Fourniture et pose de Fenêtre métallique vitrée de 240x120 à 3 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 240x60	Unité	330 000	424 200	518 400
06.1.1.05.0.48	Fourniture et pose de Fenêtre métallique vitrée de 250x120 à 2 vantaux avec barreaudage	Unité	340 000	436 000	532 000
06.1.1.05.0.49	Fourniture et pose de Fenêtre métallique vitrée de 60x60 à 1 vantail	Unité	36 500	40 750	45 000
06.1.1.05.0.50	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 60x60 cm sans grille de protection	Unité	25 000	34 060	43 200

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.05.0.51	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 60x60 cm y compris grille de protection	Unité	30 000	35 000	40 000
06.1.1.05.0.52	Fourniture et pose de Ferme métallique de 10 ml de porté	Unité	250 000	350 000	450 000
06.1.1.05.0.53	Fourniture et pose de Fourniture et pose de fenêtres métalliques persienne 180x120 cm	Unité	75 000	100 000	120 000
06.1.1.05.0.54	Fourniture et pose de Fourniture et pose de porte métallique 70x210 cm	Unité	80 000	90 000	100 000
06.1.1.05.0.55	Fourniture et pose de Fourniture et pose de serrure de qualité	Unité	20 000	22 500	25 000
06.1.1.05.0.56	Fourniture et pose de Menuiserie pour placard des paillasses 270x80	Unité	80 000	100 000	129 600
06.1.1.05.0.57	Fourniture et pose de Menuiserie pour placard des paillasses 400x80	Unité	106 000	150 600	192 000
06.1.1.05.0.58	Fourniture et pose de Plaque signalétique de porte 30x12cm	Unité	10 000	12 500	15 000
06.1.1.05.0.59	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 120x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	100 000	116 000	132 000
06.1.1.05.0.60	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 90x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	70 000	82 500	95 000
06.1.1.05.0.61	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 90x220 cm y compris anti rouille toutes sujétions	m ²	35 000	43 000	50 600
06.1.1.05.0.62	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 ouvrant à la française (FCMPO.F-01) 120x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	m ²	57 000	63 500	70 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.05.0.63	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 80x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	m²	40 000	49 000	58 000
06.1.1.05.0.64	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 90x220 cm compris antirouille, toute sujétion munie d'une barre de sécurité en cornière de 40 avec cadenas	m²	40 600	49 750	58 500
06.1.1.05.0.65	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 90x220 cm compris antirouille, toutes sujétions muni d'une barre de sécurité en cornière de 40 avec cadenas	Unité	80 000	97 500	115 000
06.1.1.05.0.66	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique un battant persiennée à lames fixes (PCMPF-02) 80x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	75 000	90 300	100 000
06.1.1.05.0.67	Fourniture et pose de Porte alu vitrée de 140x220 à 2 vantaux égaux va et vient plus imposte de 140x60	Unité	480 000	514 400	548 800
06.1.1.05.0.68	Fourniture et pose de Porte alu vitrée de 160x220 à 2 vantaux égaux va et vient plus imposte de 160x60	Unité	506 000	568 600	627 200
06.1.1.05.0.69	Fourniture et pose de Porte en agglame orientable méré de bois stratifié de 90x220	Unité	140 000	159 060	178 200
06.1.1.05.0.70	Fourniture et pose de Porte en bois massif va et vient de 120x220 comportant 2 vantaux égaux munis occulus	Unité	206 000	237 000	264 000
06.1.1.05.0.71	Fourniture et pose de Porte en bois massif va-et-vient de 160x220 comportant 2 vantaux égaux munis occulus	Unité	290 000	320 600	352 000
06.1.1.05.0.72	Fourniture et pose de Porte isoplane (P1P2) 80x220 à peindre	Unité	67 500	77 750	88 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.05.0.73	Fourniture et pose de Porte isoplane (PIP3) 150x220 à peindre	Unité	130 000	147 500	165 000
06.1.1.05.0.74	Fourniture et pose de Porte isoplane 120x220 à peindre	Unité	115 000	123 500	132 000
06.1.1.05.0.75	Fourniture et pose de Porte isoplane à peindre (PIP1) de 140x220	Unité	122 500	138 250	154 000
06.1.1.05.0.76	Fourniture et pose de Porte isoplane capitonnées de 120x220 cm pour salle de réunion	Unité	220 000	242 500	265 000
06.1.1.05.0.77	Fourniture et pose de Porte isoplane capitonnées de 80x220 cm	Unité	140 000	164 000	188 000
06.1.1.05.0.78	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 140x220 cm avec hublame orientable (vitre de vision) de 15x40 cm	Unité	110 000	132 867	160 000
06.1.1.05.0.79	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 70x220 cm	Unité	65 000	85 000	106 000
06.1.1.05.0.80	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 90x220 cm avec hublame orientable (vitre de vision) 15x40	Unité	75 000	100 000	130 000
06.1.1.05.0.81	Fourniture et pose de Porte métallique persienné (PMP) de (140x220)	Unité	130 000	142 000	154 000
06.1.1.05.0.82	Fourniture et pose de Porte métallique persiennée un battant 90x220 cm à lame fixe de 8/10 y compris anti rouille et toute sujétion	Unité	60 000	79 500	99 000
06.1.1.05.0.83	Fourniture et pose de Porte métallique pleine avec métal lame orientable	m ²	40 000	45 000	50 000
06.1.1.05.0.84	Fourniture et pose de Porte métallique pleine de 90x220 doubles faces avec tôle de 15/10	Unité	98 000	105 000	120 000
06.1.1.05.0.85	Fourniture et pose de Porte métallique pleine en tôle de deux faces 90x220 cm en tôle noir de 15/10 y compris anti rouille, toutes sujétions	m ²	50 600	56 750	62 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.05.0.86	Fourniture et pose de Porte métallique pleine double face pour magasins de 80 x 220	Unité	80 000	88 000	96 000
06.1.1.05.0.87	Fourniture et pose de Rangement bas de 260x70	Unité	75 000	82 500	90 000
06.1.1.05.0.88	Fourniture et pose de Rangement bas de 500x70	Unité	150 000	162 500	175 000
06.1.1.05.0.89	Vernis sur faux plafond meublé	m ²	1 500	2 000	2 500
06.1.1.06	ELECTRCITE CLIMATISATION				
06.1.1.06.0.001	Branchement au local compteur SONABEL/TGBT	forfait	175 000	187 500	200 000
06.1.1.06.0.002	Câblage général, mise à la terre (cuivre de 22 mm ²) y compris piquet de terre, coffret de 6 modules avec un disjoncteur de tête de 32 A (circuit lumière, circuit prise, circuit brasseur d'air, circuit d'alimentation y compris toute sujétion)	ml	2 000	2 850	3 700
06.1.1.06.0.003	Câble informatique y compris goulame orientablette et toutes surjetions	ml	4 000	5 500	7 000
06.1.1.06.0.004	Coffret électrique y compris tableau et toutes sujétions	Unité	300 000	400 000	500 000
06.1.1.06.0.005	Construction d'un lame orientablecal groupe électrogène y compris toutes sujétions de pose	Ens	1 000 000	1 250 000	1 500 000
06.1.1.06.0.006	Disjoncteur différentiel de 30A	Unité	45 000	60 000	75 000
06.1.1.06.0.007	Disjoncteur DPN de 10A	Unité	30 000	35 000	40 000
06.1.1.06.0.008	Disjoncteur DPN de 16A	Unité	35 000	42 500	50 000
06.1.1.06.0.009	Elaboration des documents techniques de l'installation solaire (plant d'électricité, circuit encastré, disposition des différents appareils, coffret, plaque etc.) conformément aux instructions suivant du contrôle	Ens	500 000	625 000	750 000
06.1.1.06.0.010	Filerie, fourreautage, barrette de coupure et toutes sujétions	ens	140 000	195 000	250 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.06.0.011	Fourniture et pose de caisson de protection batterie + toutes sujétions de pose	Unité	12 000	17 000	22 000
06.1.1.06.0.012	Fourniture et installation ampoule type solaire	Unité	3 200	4 350	5 500
06.1.1.06.0.013	Fourniture et installation plaque solaire 2 m avec accessoires y compris toutes sujétions	Unité	150 000	205 000	260 000
06.1.1.06.0.014	Fourniture et pose de d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré y compris boîte de dérivation et d'encastrement et toute sujétion de pose pour les installations électriques et les amenés d'énergie au droit des interrupteur, d'appareils d'éclair	Ens	200 000	250 000	300 000
06.1.1.06.0.015	Fourniture et pose d'Applique murale	Unité	9 500	13 500	17 500
06.1.1.06.0.016	Fourniture et pose d'Applique sanitaire murale	Unité	9 500	13 500	17 500
06.1.1.06.0.017	Fourniture et pose d'Armoire électrique avec les éléments de protection	Unité	106 000	148 333	175 000
06.1.1.06.0.018	Fourniture et pose d'Armoire électrique sans les éléments de protection	Unité	20 000	22 500	25 000
06.1.1.06.0.019	Fourniture et pose de Bloc autonome d'ambiances	Unité	35 000	47 500	60 000
06.1.1.06.0.020	Fourniture et pose de Blame orientablec autonome d'éclairage de sécurité (45 lm, 1h)	Unité	40 000	52 500	65 000
06.1.1.06.0.021	Fourniture et pose de Blame orientablec autonomes lumineux	Unité	10 000	13 750	17 500
06.1.1.06.0.022	Fourniture et pose de Bouton poussoir	Unité	3 000	4 250	5 500
06.1.1.06.0.023	Fourniture et pose de Brasseur d'air + rhéostat	Unité	22 000	31 000	40 000
06.1.1.06.0.024	Fourniture et pose de câble informatique UTP	ml	5 000	6 250	7 500
06.1.1.06.0.025	Fourniture et pose de climatiseur armoire	Unité	700 000	975 000	1 250 000
06.1.1.06.0.026	Fourniture et pose de climatiseur split système 1 CV	Unité	175 000	200 000	225 000
06.1.1.06.0.027	Fourniture et pose de climatiseur split système 1,5 CV	Unité	250 000	300 000	350 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.06.0.028	Fourniture et pose de climatiseur split système 2 CV	Unité	300 000	337 500	375 000
06.1.1.06.0.029	Fourniture et pose de climatiseur split système 2,5 CV	Unité	400 000	425 000	450 000
06.1.1.06.0.030	Fourniture et pose de climatiseur split système 3 CV	Unité	450 000	600 000	750 000
06.1.1.06.0.031	Fourniture et pose de coffret électrique encastrable	Unité	40 500	57 750	75 000
06.1.1.06.0.032	Fourniture et pose de coffret électrique encastrable y compris fermeture de sécurité (dispositif avec cadenas)	Unité	55 000	77 500	100 000
06.1.1.06.0.033	Fourniture et pose de d'accessoires d'installation goulame orientablettes de 40x16 et 20x16 attaches, vis, dominos, boîte de dérivation y compris raccordement de l'ensemble des fileries avec toutes sujétions de pose	ml	2 000	2 850	3 700
06.1.1.06.0.034	Fourniture et pose de d'interrupteur étanche de haute qualité + toutes sujétions de pose	Unité	5 500	7 750	8 000
06.1.1.06.0.035	Fourniture et pose de d'un ensemble de fourreautage et filerie en câble souple ou rigide de 2x2, 5mm2 encastré pour connexion des récepteurs y compris toute sujétion de pose	Ens	200 000	275 000	350 000
06.1.1.06.0.036	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 100 Ah-12V avec toutes sujétions de pose	Unité	100 000	125 000	150 000
06.1.1.06.0.037	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 150 Ah-12V avec toutes sujétions de pose	Unité	130 000	152 500	175 000
06.1.1.06.0.038	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 200 Ah-12V avec toutes sujétions de pose	Unité	150 000	182 500	215 000
06.1.1.06.0.039	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 250 Ah-12V avec toutes sujétions de pose	Unité	175 000	212 500	250 000
06.1.1.06.0.040	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 300 Ah-12V avec toutes sujétions de pose	Unité	250 000	300 000	350 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.06.0.041	Fourniture et pose de de caisson de protection du régulateur de charge toutes sujétions de pose	Unité	12 500	16 250	20 000
06.1.1.06.0.042	Fourniture et pose de de glame orientablebe plafonnier complet	Unité	15 000	20 000	25 000
06.1.1.06.0.043	Fourniture et pose de de lampe fluorescent 6W-12V de haute qualité toutes sujétions de pose	Unité	35 000	50 000	65 000
06.1.1.06.0.044	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 100w -12v avec toute sujétion de pose	Unité	90 000	110 000	125 000
06.1.1.06.0.045	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 150w -12v avec toute sujétion de pose	Unité	106 000	142 500	175 000
06.1.1.06.0.046	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 200w -12v avec toute sujétion de pose	Unité	200 000	237 500	275 000
06.1.1.06.0.047	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 230w -12v avec toute sujétion de pose	Unité	225 000	287 500	350 000
06.1.1.06.0.048	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 250w -12v avec toute sujétion de pose	Unité	250 000	312 500	375 000
06.1.1.06.0.049	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 280w -12v avec toute sujétion de pose	Unité	400 000	475 000	550 000
06.1.1.06.0.050	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 300w -12v avec toute sujétion de pose	Unité	500 000	575 000	650 000
06.1.1.06.0.051	Fourniture et pose de de prise de courant avec terre étanche (P+T)	Unité	2 000	2 750	3 500
06.1.1.06.0.052	Fourniture et pose de de régulateur de charge 30A-12V + toutes sujétion de pose	Unité	35 000	50 000	65 000
06.1.1.06.0.053	Fourniture et pose de de télérupteur	Unité	35 000	47 500	60 000
06.1.1.06.0.054	Fourniture et pose de de ventilateur plafonnier	Unité	40 000	45 000	50 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.06.0.055	Fourniture et pose de ventilateur sur pieds	Unité	25 000	27 500	30 000
06.1.1.06.0.056	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 10A	Unité	25 000	27 500	30 000
06.1.1.06.0.057	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 16A	Unité	25 000	30 000	35 000
06.1.1.06.0.058	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN16 A	Unité	35 000	43 333	50 000
06.1.1.06.0.059	Fourniture et pose de Disjoncteur monophasé différentiel 20A	Unité	45 000	57 500	70 000
06.1.1.06.0.060	Fourniture et pose de Disjoncteur triphasé différentiel 20A	Unité	70 000	97 500	125 000
06.1.1.06.0.061	Fourniture et pose de Domino	Unité	100	125	150
06.1.1.06.0.062	Fourniture et pose de du coffret électrique d'alimentation et boîtiers de dérivation selame orientablen prescription et schéma électrique	Unité	2 700 000	3 850 000	5 000 000
06.1.1.06.0.063	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 10 KVA	Unité	1 500 000	1 600 000	1 800 000
06.1.1.06.0.064	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 100 KVA	Unité	16 000 000	19 500 000	25 000 000
06.1.1.06.0.065	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 120 KVA	Unité	17 500 000	21 833 333	28 000 000
06.1.1.06.0.066	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 15 KVA	Unité	1 700 000	2 133 333	2 700 000
06.1.1.06.0.067	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 20 KVA	Unité	2 800 000	3 333 333	4 000 000
06.1.1.06.0.068	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 25 KVA	Unité	3 500 000	4 666 667	6 000 000
06.1.1.06.0.069	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 30 KVA	Unité	4 000 000	4 900 000	6 000 000
06.1.1.06.0.070	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 40 KVA	Unité	5 000 000	6 333 333	8 000 000
06.1.1.06.0.071	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 5 KVA	Unité	1 200 000	1 433 333	1 600 000
06.1.1.06.0.072	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 50 KVA	Unité	7 600 000	10 800 000	14 000 000
06.1.1.06.0.073	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 70 KVA	Unité	12 000 000	15 666 667	20 000 000
06.1.1.06.0.074	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 80 KVA	Unité	14 000 000	18 000 000	22 000 000
06.1.1.06.0.075	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 90 KVA	Unité	15 000 000	19 666 667	25 000 000
06.1.1.06.0.076	Fourniture et pose d'Extincteur à CO2 de 2 kg	Unité	40 000	50 000	60 000
06.1.1.06.0.077	Fourniture et pose d'Extincteur à eau de 6 litres	Unité	35 000	45 000	55 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.06.0.078	Fourniture et pose de Extincteur à poudre ABC de 6 kg	Unité	45 000	52 500	60 000
06.1.1.06.0.079	Fourniture et pose d'Interrupteur double allumage	Unité	2 000	2 750	3 500
06.1.1.06.0.080	Fourniture et pose d'Interrupteur simple allumage	Unité	1 500	2 000	2 500
06.1.1.06.0.081	Fourniture et pose de Interrupteur Va et Vient	Unité	2 500	3 500	4 500
06.1.1.06.0.082	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120	Unité	6 000	8 000	9 000
06.1.1.06.0.083	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économique	Unité	9 500	13 500	17 500
06.1.1.06.0.084	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économique étanche	Unité	12 500	17 250	22 000
06.1.1.06.0.085	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 étanche	Unité	9 500	13 500	17 500
06.1.1.06.0.086	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60	Unité	6 000	8 000	9 000
06.1.1.06.0.087	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économique	Unité	10 000	13 750	17 500
06.1.1.06.0.088	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économique étanche	Unité	11 000	15 500	20 000
06.1.1.06.0.089	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 étanche	Unité	6 000	8 000	9 000
06.1.1.06.0.090	Fourniture et pose de Lustre	Unité	40 000	56 250	72 500
06.1.1.06.0.091	Fourniture et pose de poste de téléphone	Unité	20 000	27 500	35 000
06.1.1.06.0.092	Fourniture et pose de Prise de courant 2P +T	Unité	2 500	3 250	4 000
06.1.1.06.0.093	Fourniture et pose de Prise de courant 2p+t 10/16A	Unité	2 500	3 250	4 000
06.1.1.06.0.094	Fourniture et pose de Prises de téléphone	Unité	2 500	3 250	4 000
06.1.1.06.0.095	Fourniture et pose de Prises de télévision	Unité	2 000	2 750	3 500
06.1.1.06.0.096	Fourniture et pose de Prises informatiques RJ 45 complète	Unité	3 500	4 750	6 000
06.1.1.06.0.097	Fourniture et pose de RIA DN 33x30 mètre	Unité	250 000	325 000	400 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.06.0.098	Fourniture et pose de Spot lumineux	Unité	10 000	13 750	17 500
06.1.1.06.0.099	Fourniture et pose de Surpresseur incendie	Unité	1 500 000	2 000 000	2 500 000
06.1.1.06.0.100	Fourniture et pose de Switch 48 ports y compris toutes sujétions	Unité	1 200 000	1 350 000	1 500 000
06.1.1.06.0.101	Fourniture et pose de Vasque encastrable	Unité	40 000	56 250	72 500
06.1.1.06.0.102	Fourniture, installation, branchement, fourreaux, accessoires d'installation du réseau informatique y compris toutes sujétions	ens	2 300 000	2 796 500	3 293 000
06.1.1.06.0.103	Fourniture, installation, branchement des accessoires d'installation du réseau téléphonique y compris toutes sujétions	ens	1 800 000	2 150 000	2 500 000
06.1.1.06.0.104	Mise à la terre (par piquet de terre/bouclage en fond de fouille)	Ens	250 000	275 000	300 000
06.1.1.07	PLOMBERIE SANITAIRE				
06.1.1.07.0.01	Dispositif de lave main	Unité	10 600	14 000	17 000
06.1.1.07.0.02	Distribution intérieur et extérieur (tube, cuivre, PVC, galva, raccordement au compteur ONEA)	Ens	300 000	350 000	400 000
06.1.1.07.0.03	Ensemble de réalisation fosse biomédicale y compris puisard, connecté au siphon biomédicale de la salle d'accouchement	Ens	600 000	700 000	800 000
06.1.1.07.0.04	Ensemble de tuyauterie d'alimentation et d'évacuation raccordé aux appareils sanitaires en prévision (douche lavabo WC)	ml	4 000	5 625	7 250
06.1.1.07.0.05	Fosse septique 10 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	350 000	375 000	400 000
06.1.1.07.0.06	Fosse septique 12 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	400 000	450 000	500 000
06.1.1.07.0.07	Fosse septique 15 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	450 000	475 000	500 000
06.1.1.07.0.08	Fosse septique 150 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	2 500 000	3 250 000	4 000 000
06.1.1.07.0.09	Fosse septique 20 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	484 000	575 000	600 000
06.1.1.07.0.10	Fosse septique 200 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	3 000 000	4 250 000	5 500 000
06.1.1.07.0.11	Fosse septique 30 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	500 000	600 000	700 000
06.1.1.07.0.12	Fosse septique 4 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	100 000	125 000	150 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.07.0.13	Fosse septique 40 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	550 000	675 000	800 000
06.1.1.07.0.14	Fosse septique 6 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	150 000	200 000	250 000
06.1.1.07.0.15	Fosse septique 60 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	820 000	1 160 000	1 500 000
06.1.1.07.0.16	Fosse septique 8 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	200 000	275 000	350 000
06.1.1.07.0.17	Fosse septique 90 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	1 500 000	2 125 000	2 750 000
06.1.1.07.0.18	Fourniture et pose de Baignoire y compris toutes sujétions	Unité	150 000	200 000	250 000
06.1.1.07.0.19	Fourniture et pose de Bidet y compris toutes sujétions	Unité	22 000	31 000	40 000
06.1.1.07.0.20	Fourniture et pose de cabine de douche y compris toutes sujétions	Unité	175 000	250 000	325 000
06.1.1.07.0.21	Fourniture et pose de Colonne orientable de douche double y compris toutes sujétions	Unité	15 000	21 000	27 000
06.1.1.07.0.22	Fourniture et pose de Colonne orientable de douche y compris toutes sujétions	Unité	12 000	16 250	20 500
06.1.1.07.0.23	Fourniture et pose de d'évier un bac en acier inoxydable y compris toutes sujétions	Unité	25 000	35 000	45 000
06.1.1.07.0.24	Fourniture et pose de d'évier un bac en porcelaine y compris toutes sujétions	Unité	80 000	100 000	130 000
06.1.1.07.0.25	Fourniture et pose d'Evier double bac pour cuisine en acier inoxydable avec accessoires y compris toutes sujétions	Unité	50 000	62 500	75 000
06.1.1.07.0.26	Fourniture et pose d'Evier double bac pour cuisine en porcelaine avec accessoires y compris toutes sujétions	Unité	100 000	130 000	160 000
06.1.1.07.0.27	Fourniture et pose de Glace de lavabo y compris toutes sujétions	Unité	5 500	7 750	9 000
06.1.1.07.0.28	Fourniture et pose de Gouttière en PVC y compris toutes sujétions	ml	7 500	8 750	9 000
06.1.1.07.0.29	Fourniture et pose de jacuzzi y compris toutes sujétions	Unité	250 000	325 000	400 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.07.0.30	Fourniture et pose de lavabo complet y compris toutes sujétions	Unité	40 000	50 000	60 000
06.1.1.07.0.31	Fourniture et pose de lavabo complet sur console y compris toutes sujétions	Unité	45 000	60 000	75 000
06.1.1.07.0.32	Fourniture et pose de lavabo meuble complet y compris toutes sujétions	Unité	150 000	175 000	200 000
06.1.1.07.0.33	Fourniture et pose de Lavabo y compris toutes sujétions	Unité	30 000	42 500	55 000
06.1.1.07.0.34	Fourniture et pose de Lave-main double bac y compris toutes sujétions	Unité	35 000	40 000	45 000
06.1.1.07.0.35	Fourniture et pose de mitiger eau froide y compris toutes sujétions	Unité	11 000	15 500	20 000
06.1.1.07.0.36	Fourniture et pose de mitiger eau chaude eau froide y compris toutes sujétions	Unité	12 000	16 000	20 000
06.1.1.07.0.37	Fourniture et pose de Porte papier hygiénique y compris toutes sujétions	Unité	3 500	4 750	6 000
06.1.1.07.0.38	Fourniture et pose de Porte savon y compris toutes sujétions	Unité	3 500	4 750	6 000
06.1.1.07.0.39	Fourniture et pose de Porte serviette y compris toutes sujétions	Unité	4 200	5 850	7 500
06.1.1.07.0.40	Fourniture et pose de receveur de douche y compris toutes sujétions	Unité	7 500	9 250	10 600
06.1.1.07.0.41	Fourniture et pose de siphon de sol y compris toutes sujétions	Unité	3 300	4 650	6 000
06.1.1.07.0.42	Fourniture et pose de Tonnelet de 100 l avec robinet au-dessus des lavabos y compris toutes sujétions	Unité	80 000	95 000	106 000
06.1.1.07.0.43	Fourniture et pose de tubes d'évacuation et d'alimentation y compris toutes sujétions	ml	10 000	12 500	15 000
06.1.1.07.0.44	Fourniture et pose de tuyauterie d'évacuation des eaux de pluie y compris toutes sujétions	Unité	45 000	47 500	50 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.07.0.45	Fourniture et pose d'Urinoir y compris toutes sujétions	Unité	40 000	56 500	73 000
06.1.1.07.0.46	Fourniture et pose de vidoirs y compris toutes sujétions	Unité	45 000	62 500	80 000
06.1.1.07.0.47	Fourniture et pose de WC à la turc y compris toutes sujétions	Unité	60 000	75 000	90 000
06.1.1.07.0.48	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse poussoir double y compris toutes sujétions	Unité	60 000	75 000	90 000
06.1.1.07.0.49	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse poussoir simple y compris toutes sujétions	Unité	60 000	80 000	100 000
06.1.1.07.0.50	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse tirette y compris toutes sujétions	Unité	60 000	80 000	100 000
06.1.1.07.0.51	Regard d'évacuation 100x100x50 cm avec couvercle en béton armé y compris toutes sujétions	Unité	25 000	30 000	35 000
06.1.1.07.0.52	Regard d'évacuation 100x100x50 cm en agglos pleins de 10x20x40 avec couvercle en béton y compris toutes sujétions	Unité	25 000	30 000	35 000
06.1.1.07.0.53	Regard de visite avec dallettes amovibles y compris toutes sujétions	ens	13 000	17 500	22 000
06.1.1.07.0.54	Regard de visite EU/EV 40x40x40 avec dalle de couverture en béton armé y compris toutes sujétions	Unité	15 000	20 000	25 000
06.1.1.07.0.55	Tuyaux PVC de Ø=100 avec grillage anti-moustiquaire pour ventilation des fosses y compris toutes sujétions	ml	3 000	4 000	5 000
06.1.1.08	REVETEMENT-CARRELAGE-ETANCHEITE				
06.1.1.08.0.01	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 10x60	m ²	9 800	12 600	15 000
06.1.1.08.0.02	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 15x15	m ²	9 000	12 667	16 000
06.1.1.08.0.03	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x20	m ²	9 500	13 500	16 000
06.1.1.08.0.04	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x30	m ²	9 500	13 167	17 000
06.1.1.08.0.05	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 30x30	m ²	10 000	13 040	16 200

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.08.0.06	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 40x40	m ²	10 000	13 500	17 000
06.1.1.08.0.07	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 50x50	m ²	10 600	13 533	16 600
06.1.1.08.0.08	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 60x60	m ²	10 600	13 600	16 800
06.1.1.08.0.09	Fourniture et pose de carreaux grés cérame antidérapant	m ²	10 000	13 700	17 000
06.1.1.08.0.10	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 10x60	m ²	12 500	14 833	17 000
06.1.1.08.0.11	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 20x20	m ²	12 500	14 833	17 000
06.1.1.08.0.12	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 30x30	m ²	13 000	15 000	17 000
06.1.1.08.0.13	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 50x50	m ²	13 800	15 700	18 000
06.1.1.08.0.14	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 60x60	m ²	14 000	15 833	18 000
06.1.1.08.0.15	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 15x15	m ²	12 000	14 600	17 000
06.1.1.08.0.16	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 20x30	m ²	12 500	14 833	17 000
06.1.1.08.0.17	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 40x40	m ²	13 500	15 233	17 000
06.1.1.08.0.18	Fourniture et pose de carreaux grés cérames pour plinthes	m ²	9 000	12 750	16 000
06.1.1.08.0.19	Fourniture et pose de carreaux grés cérames plinthe au sol avec cornière de 40x40x4 pour bordures et y compris toutes sujétions	m ²	9 500	13 250	17 000
06.1.1.08.0.20	Fourniture et pose d'Étanchéité multicouche y compris toutes sujétions	m ²	6 000	7 167	9 000
06.1.1.08.0.21	Fourniture et pose de Relevé d'étanchéité en irène y compris toutes sujétions	m ²	4 500	6 250	8 000
06.1.1.08.0.22	Fourniture et pose de Relevé d'étanchéité en paxa lumin de 40 y compris toutes sujétions	m ²	6 000	8 000	9 000
06.1.1.09	CHARPENTE COUVERTURE				
06.1.1.09.0.01	Confection, fourniture et pose des platines pour fixation des IPN y compris toute sujétion	Unité	5 500	7 750	8 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.09.0.02	Enduit extérieur esthétique sur armature constituée de grillage « à cage à poule» ou revêtements en quartz	m ²	2 000	2 750	3 500
06.1.1.09.0.03	Fourniture et pose de crochet complet	Unité	250	325	400
06.1.1.09.0.04	Fourniture et pose de Tôle Faitière	m ²	3 000	4 250	5 500
06.1.1.09.0.05	Fourniture et pose de bande feutre bitumineux sur panne	ml	800	1 000	1 200
06.1.1.09.0.06	Fourniture et pose de charpente bois rouge en chevron 8x8	ml	2 000	2 750	3 500
06.1.1.09.0.07	Fourniture et pose de charpente en acier	ml	9 000	12 500	16 000
06.1.1.09.0.08	Fourniture et pose de charpente en basting	ml	6 500	8 750	10 600
06.1.1.09.0.09	Fourniture et pose de couverture en tôle bac galva 35/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	3 200	3 900	5 000
06.1.1.09.0.10	Fourniture et pose de couverture en tôle bac galva 35/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose y compris toutes sujétions de pose	m ²	3 500	4 850	6 200
06.1.1.09.0.11	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 35/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	3 500	4 825	6 000
06.1.1.09.0.12	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 35/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	3 500	4 833	6 000
06.1.1.09.0.13	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 60/1000 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	4 500	6 250	8 000
06.1.1.09.0.14	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 60/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	4 900	6 967	9 000
06.1.1.09.0.15	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 35/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	5 400	7 680	9 000
06.1.1.09.0.16	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 35/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	5 000	6 867	8 600

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.09.0.17	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	5 600	7 900	9 600
06.1.1.09.0.18	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	5 200	6 850	8 500
06.1.1.09.0.19	Fourniture et pose de couverture en tôle bac translucide 60/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	5 500	7 000	8 500
06.1.1.09.0.20	Fourniture et pose de couverture en tôle ondulée y compris toutes sujétions de pose	m ²	3 000	4 000	5 000
06.1.1.09.0.21	Fourniture et pose de couverture en tôle prelaquée 60/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	6 000	8 500	10 600
06.1.1.09.0.22	Fourniture et pose de couverture en tôle prelaquée 60/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	6 000	8 500	10 600
06.1.1.09.0.23	Fourniture et pose de couverture en tuile cuite	m ²	8 000	10 000	13 000
06.1.1.09.0.24	Fourniture et pose de couverture tuile métallique prelaquée 60/100 y compris toutes sujétions de pose	m ²	6 000	8 500	10 600
06.1.1.09.0.25	Fourniture et pose de Faîtière en tôle translucide	Unité	5 000	6 167	8 000
06.1.1.09.0.26	Fourniture et pose de panne en IPE 100 traité de l'antirouille	ml	5 000	6 250	7 500
06.1.1.09.0.27	Fourniture et pose de panne en IPE 100 traité de l'antirouille	kg	1 300	1 550	1 800
06.1.1.09.0.28	Fourniture et pose de panne en IPE 80 traité à l'anti rouille	ml	3 300	4 400	5 500
06.1.1.09.0.29	Fourniture et pose de panne en IPE 80 traité à l'anti rouille	kg	1 060	1 450	1 800
06.1.1.09.0.30	Fourniture et pose de panne en IPE de 120 traité à l'anti rouille	ml	9 000	11 667	15 000
06.1.1.09.0.31	Fourniture et pose de panne en IPE de 120 traité à l'anti rouille	kg	1 800	1 900	2 000
06.1.1.09.0.32	Fourniture et pose de panne en IPE de 140 traité à l'antirouille	ml	10 600	14 000	18 000
06.1.1.09.0.33	Fourniture et pose de panne en IPE de 140 traité à l'antirouille	kg	1 800	2 150	2 500
06.1.1.09.0.34	Fourniture et pose de panne en IPN 100 traité de l'antirouille	ml	5 000	6 833	8 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.1.09.0.35	Fourniture et pose de panne en IPN 100 traité de l'antirouille	kg	1 200	1 500	1 800
06.1.1.09.0.36	Fourniture et pose de panne en IPN 80 traité à l'anti rouille	ml	3 250	4 375	5 500
06.1.1.09.0.37	Fourniture et pose de panne en IPN 80 traité à l'anti rouille	kg	900	1 250	1 600
06.1.1.09.0.38	Fourniture et pose de panne en IPN de 120 traité à l'anti rouille	ml	9 000	10 600	13 000
06.1.1.09.0.39	Fourniture et pose de panne en IPN de 120 traité à l'anti rouille	kg	1 650	1 725	1 800
06.1.1.09.0.40	Fourniture et pose de panne en IPN de 140 traité à l'antirouille	ml	9 000	12 667	15 000
06.1.1.09.0.41	Fourniture et pose de panne en IPN de 140 traité à l'antirouille	kg	1 500	1 650	1 800
06.1.1.09.0.42	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 100x60 d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	1 900	2 400	2 900
06.1.1.09.0.43	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 60x60 cm d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	1 500	2 125	2 750
06.1.1.09.0.44	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 60x80 d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	1 750	2 325	2 900
06.1.1.09.0.45	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 80x40 d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	1 600	2 060	2 600
06.1.1.10	PEINTURE				
06.1.1.10.0.1	Enduit plâtre	m ²	1 000	1 117	1 350
06.1.1.10.0.2	Enduit tyrolien sur les murs extérieurs	m ²	1 060	1 340	1 500
06.1.1.10.0.3	Peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique	m ²	850	1 175	1 500
06.1.1.10.0.4	Peinture plastique (marmorex) y compris fixateur	m ²	2 900	2 933	3 000
06.1.1.10.0.5	Peinture vinylique FOM	m ²	850	1 138	1 400
06.1.1.10.0.6	Peinture vinylique FOM lavable	m ²	1 400	1 667	2 000
06.1.1.10.0.7	Revêtement mural alucobond	m ²	12 500	15 167	18 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2	BATIMENT A NIVEAU (STRUCTURE EN BETON ARME COMPORTANT AU MOINS UN PLANCHER HAUT RDC				
06.1.2.1	REZ DE CHAUSSEE				
06.1.2.1.1	INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER				
06.1.2.1.1.1	Contrôle de la qualité et de la mise en œuvre des matériaux et des équipements (protocole d'accord avec un organisme agréé)	Ens	8 000 000	9 000 000	10 000 000
06.1.2.1.1.2	Etude d'exécution approuvée par BTC ou LNBTP	Ens	1 030 000	1 166 667	1 500 000
06.1.2.1.1.3	Etude géotechnique	Ens	1 030 000	1 250 000	1 500 000
06.1.2.1.1.4	Installation de chantier /Amenée et repli du matériel	Ens	1 030 000	1 250 000	1 500 000
06.1.2.1.1.5	Panneaux de chantier	Unité	150 000	183 333	200 000
06.1.2.1.2	TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS				
06.1.2.1.2.01	Abattage d'arbres de diamètre sup 1m mesuré à 1 m du sol	Unité	15 000	20 000	25 000
06.1.2.1.2.02	Débroussaillage décapage	m ²	150	200	250
06.1.2.1.2.03	Fouille en puits	m ³	3 500	4 700	6 000
06.1.2.1.2.04	Fouille en rigole pour semelles filantes	m ³	2 000	2 750	3 500
06.1.2.1.2.05	Fouille pour semelles isolées	m ³	3 000	4 000	5 000
06.1.2.1.2.06	Implantation et piquetage	forfait	300 000	400 000	500 000
06.1.2.1.2.07	Nivellement	m ²	650	925	1 200
06.1.2.1.2.08	Remblai d'apport latéritique compacté	m ³	2 500	3 500	4 500
06.1.2.1.2.09	Remblai hydraulique	m ³	4 000	5 500	7 000
06.1.2.1.2.10	Remblai sans apport latéritique compacté	m ³	1 500	2 000	2 500
06.1.2.1.3	INFRASTRUCTURES				
06.1.2.1.3.01	Barbotine dans les fouilles	m ³	1 200	1 475	1 900

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.1.3.02	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour amorces de poteaux	m ³	130 000	175 000	220 000
06.1.2.1.3.03	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour longrine	m ³	130 000	175 000	220 000
06.1.2.1.3.04	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles isolées	m ³	130 000	175 000	220 000
06.1.2.1.3.05	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles filantes	m ³	130 000	175 000	220 000
06.1.2.1.3.06	Béton cyclopéen dosé à 250 kg/m ³ pour fondation	m ³	90 000	97 500	120 000
06.1.2.1.3.07	Béton cyclopéen dosé à 300 kg/m ³ pour fondation	m ³	90 000	110 000	130 000
06.1.2.1.3.08	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³	m ³	40 000	51 667	60 000
06.1.2.1.3.09	Béton légèrement armé pour dallage dosé à 300 kg/m ³ et socles d'épaisseur 10 cm y compris chape incorporée et bouchardée maille 25x25	m ³	100 000	117 000	150 000
06.1.2.1.3.10	Film polyane sous dallage ép. 200 microns	m ²	820	1 160	1 500
06.1.2.1.3.11	Maçonnerie en agglos pleins de 10x20x40 cm	m ²	3 800	5 400	7 000
06.1.2.1.3.12	Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 cm	m ²	3 800	5 400	7 000
06.1.2.1.3.13	Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 cm	m ²	3 800	5 400	7 000
06.1.2.1.3.14	Radier en béton armé pour bêche	m ³	106 000	127 500	150 000
06.1.2.1.3.15	Traitement anti-termites y compris film polyéthylène 180m posé par thermolaquage suivant le Protocole SBPS/BPC-TERMITES ou similaire	m ²	2 000	2 850	3 700
06.1.2.1.4	SUPERSTRUCTURES - MACONNERIE				
06.1.2.1.4.01	Béton armé pour chaînage d'arase dosé à 350kg/m ³	m ³	125 000	172 500	220 000
06.1.2.1.4.02	Béton armé pour chaînage intermédiaire dosé à 350kg/m ³	m ³	125 000	172 500	220 000
06.1.2.1.4.03	Béton armé dosé à 300 kg/m ³ pour appuis de baies	m ³	106 000	133 750	160 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.1.4.04	Béton armé dosé à 300 kg/m ³ pour marches d'accès et emmarchement	m ³	115 000	148 333	180 000
06.1.2.1.4.05	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour couronnement	m ³	125 000	172 500	220 000
06.1.2.1.4.06	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour chaînage	m ³	125 000	172 500	220 000
06.1.2.1.4.07	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour chaînage d'arase	m ³	125 000	172 500	220 000
06.1.2.1.4.08	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour élément décoratif	m ³	125 000	172 500	220 000
06.1.2.1.4.09	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour linteaux	m ³	125 000	172 500	220 000
06.1.2.1.4.10	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux	m ³	125 000	172 500	220 000
06.1.2.1.4.11	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poutres	m ³	125 000	172 500	220 000
06.1.2.1.4.12	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour raidisseurs	m ³	125 000	172 500	220 000
06.1.2.1.4.13	Béton armé pour acrotère (appui de tôle) dosé à 350 kg/ m ³	m ³	125 000	172 500	220 000
06.1.2.1.4.14	Béton armé pour chaînage rampant dosé à 350kg/ m ³	m ³	125 000	172 500	220 000
06.1.2.1.4.15	Béton armé pour escaliers dosé à 350kg/m ³	m ³	140 000	180 000	220 000
06.1.2.1.4.16	Béton armé pour poutres dosé à 350kg/m ³	m ³	130 000	175 000	220 000
06.1.2.1.4.17	Béton banché pour marche et rampe d'accès dosé à 250kg/m ³	m ³	90 000	100 000	106 000
06.1.2.1.4.18	Béton légèrement armé pour extrade dosé à 300kg/ m ³	m ³	115 000	132 500	150 000
06.1.2.1.4.19	Béton non armé dosé à 300 kg/m ³ pour estrade et marche d'entrée	m ³	115 000	132 500	150 000
06.1.2.1.4.20	Béton non armé pour marche et rampe dosé à 300kg/ m ³	m ³	115 000	132 500	150 000
06.1.2.1.4.21	Chape lisse et bouchardé	m ²	2 000	2 750	3 500
06.1.2.1.4.22	Chape talochée pour les rampes d'accès	m ²	2 500	3 250	4 000
06.1.2.1.4.23	Claustras de ventilation munis de grillage anti insectes	Unité	1 000	1 250	1 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.1.4.24	Enduit en sous face plancher	m ²	2 500	3 125	4 000
06.1.2.1.4.25	Enduit étanche pour tableau noir d'épaisseur 20 cm	m ²	2 500	3 167	4 000
06.1.2.1.4.26	Enduit extérieur d'esthétique sur la façade	m ²	2 500	3 167	4 000
06.1.2.1.4.27	Enduit extérieur taloché	m ²	2 500	3 250	4 000
06.1.2.1.4.28	Enduit intérieur bicouche y compris raccordement	m ²	3 000	3 250	4 000
06.1.2.1.4.29	Enduit intérieur taloché et lissé	m ²	2 750	3 188	4 000
06.1.2.1.4.30	Enduit intérieur y compris raccordement et calfeutrement	m ²	3 000	3 500	4 000
06.1.2.1.4.31	Enduit intérieur, extérieur lissé au mortier de ciment	m ²	2 250	3 188	4 000
06.1.2.1.4.32	Enduit lissé pour tableau y compris grillage poulailler dosé à 400kg/m ³	m ²	3 500	4 750	6 000
06.1.2.1.4.33	Enduit tyrolien extérieur	m ²	1 500	2 000	2 500
06.1.2.1.4.34	Enduits lisses sur murs intérieurs et extérieurs	m ²	2 500	3 125	4 000
06.1.2.1.4.35	Enduits tyroliens au ciment blanc écrasés sur murs intérieurs	m ²	1 500	2 000	2 500
06.1.2.1.4.36	Joint de dilatation en polystyrène de 10 cm	ml	1 350	1 925	2 500
06.1.2.1.4.37	Joint de dilatation en polystyrène de 10 cm avec couvre joint en alu	ml	3 800	5 400	7 000
06.1.2.1.4.38	Joint de dilatation en Polystyrène de 2 cm avec couvre joint en alu	ml	4 500	6 250	8 000
06.1.2.1.4.39	Joint de dilatation en Polystyrène de 2,5 cm avec couvre joint en alu	ml	5 000	7 000	9 000
06.1.2.1.4.40	Joint de dilation en polystyrène de 2 cm	ml	1 500	2 125	2 750
06.1.2.1.4.41	Joint de dilation en polystyrène de 2,5 cm	ml	1 800	2 450	3 060
06.1.2.1.4.42	Lit de sable sous dalle d'une épaisseur de 5 cm	m ²	6 000	8 000	9 000
06.1.2.1.4.43	Maçonnerie d'agglos creux de 10x20x40 cm	m ²	6 000	8 250	10 500
06.1.2.1.4.44	Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 cm	m ²	6 000	8 250	10 500
06.1.2.1.4.45	Maçonnerie d'agglos creux de 20x20x40 cm	m ²	6 000	8 250	10 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.1.4.46	Plancher en hourdis corps creux de 15+5	m ²	19 000	27 000	35 000
06.1.2.1.4.47	Plancher en hourdis corps creux de 16+4	m ²	19 000	27 000	35 000
06.1.2.1.4.48	Raccordement et calfeutrement des ouvertures	m ²	2 000	2 500	3 000
06.1.2.1.5	MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS				
06.1.2.1.5.01	Fourniture et pose de fenêtres métalliques persienne 180x120 cm	Unité	75 000	100 000	120 000
06.1.2.1.5.02	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 140x120 cm sans grille de protection	m ²	38 000	42 500	47 000
06.1.2.1.5.03	Fourniture et pose de baie vitrée avec grille de protection 400 x 140 cm	Unité	340 000	450 000	560 000
06.1.2.1.5.04	Fourniture et pose de Brise soleil métallique	m ²	16 000	17 500	19 000
06.1.2.1.5.05	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 140x120 cm y compris grille de protection	m ²	80 000	90 833	100 000
06.1.2.1.5.06	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 180x120 cm sans grille de protection	m ²	80 600	94 500	106 000
06.1.2.1.5.07	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 180x120 cm y compris grille de protection	m ²	82 500	95 000	106 000
06.1.2.1.5.08	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 60x60 cm sans grille de protection	Unité	35 000	47 500	60 000
06.1.2.1.5.09	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 60x60 cm y compris grille de protection	Unité	40 000	52 500	65 000
06.1.2.1.5.10	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 180x120 cm y compris grille de protection	m ²	32 000	43 500	55 000
06.1.2.1.5.11	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 180x120 cm y sans grille de protection	m ²	30 000	42 500	55 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.1.5.12	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 60x60 cm sans grille de protection	Unité	25 000	34 060	43 200
06.1.2.1.5.13	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 60x60 cm y compris grille de protection	Unité	30 000	35 000	40 000
06.1.2.1.5.14	Fourniture et pose de de porte isoplane pleine de 140x220 avec hublot (vitre de vision) de 15x40 cm	Unité	100 000	132 500	160 000
06.1.2.1.5.15	Fourniture et pose de de porte isoplane pleine de 70x220 cm	Unité	65 000	85 000	106 000
06.1.2.1.5.16	Fourniture et pose de de porte isoplane pleine de 90x220 avec hublot (vitre de vision) 15x40 cm	Unité	72 500	100 000	130 000
06.1.2.1.5.17	Fourniture et pose de de porte isoplane pleine en planche de 400x228 cm avec séparation en contre-plaqué de 20 cm pour paillasse	Unité	200 000	240 000	280 000
06.1.2.1.5.18	Fourniture et pose de de porte métallique vitrée de 140x220 cm y compris grille de protection	Unité	95 000	120 250	145 500
06.1.2.1.5.19	Fourniture et pose d'Ensemble placards de rangement sous la paillasse de la salle d'accouchement en contre-plaqué tranché de 20 mm avec un encadrement en bois rouge y compris toutes sujétions de pose	m ²	45 000	62 500	80 000
06.1.2.1.5.20	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué de 5 mm y compris toute sujétion	m ²	4 300	5 900	7 500
06.1.2.1.5.21	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué tranché y compris toute sujétion	m ²	5 000	7 000	9 000
06.1.2.1.5.22	Fourniture et pose de faux plafond en élastomère y compris toute sujétion	m ²	7 000	9 250	11 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.1.5.23	Fourniture et pose de faux plafond en staff décoratif y compris toute sujétion	m ²	10 000	13 500	17 000
06.1.2.1.5.24	Fourniture et pose de faux plafonds en contreplaqué 5 mm maillé de 80x80 cm avec solivage et toutes sujétions	m ²	5 000	6 500	8 000
06.1.2.1.5.25	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 140x120 cm y compris grille de protection	m ²	45 000	48 500	52 000
06.1.2.1.5.26	Fourniture et pose de fenêtre à châssis métallique persiennée à lames fixes ouvrant à la française (FCMPO.F.01) 120x120 cm avec anti rouille, toutes sujétions	m ²	40 000	52 500	65 000
06.1.2.1.5.27	Fourniture et pose de fenêtre à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 (FCMPO.F-01) 120x120 cm compris anti rouille, toutes sujétions	Unité	37 000	52 250	67 500
06.1.2.1.5.28	Fourniture et pose de fenêtre à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 (FCMPO-01) 350x40 cm y compris anti rouilles toutes sujétions	Unité	40 000	53 750	67 500
06.1.2.1.5.29	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 140x120 cm sans grille de protection	m ²	70 000	87 500	100 000
06.1.2.1.5.30	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré avec grille de protection de 60 x 140	Unité	75 000	86 250	97 500
06.1.2.1.5.31	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 100x60 cm (ép= 6 mm)	Unité	90 000	115 000	125 000
06.1.2.1.5.32	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 170 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	106 000	150 000	190 000
06.1.2.1.5.33	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 200x120 cm (ép= 6 mm)	Unité	140 000	185 000	230 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.1.5.34	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 210 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	170 000	224 000	260 000
06.1.2.1.5.35	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 220 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	150 000	210 000	270 000
06.1.2.1.5.36	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 250 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	175 000	250 000	325 000
06.1.2.1.5.37	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 285 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	200 000	270 000	340 000
06.1.2.1.5.38	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 300x120 cm (ép= 6 mm)	Unité	225 000	307 500	390 000
06.1.2.1.5.39	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 385 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	250 000	332 500	415 000
06.1.2.1.5.40	Fourniture et pose de fenêtre métallique persienne 60x60 cm	Unité	20 000	27 500	35 000
06.1.2.1.5.41	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée 120x120 cm avec grille de protection carrée de 10 mm	Unité	50 000	70 000	90 000
06.1.2.1.5.42	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée à lames fixes de 340x40 cm	Unité	45 000	55 000	65 000
06.1.2.1.5.43	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée à lames orientables de 120x120 cm ouvrant à la française avec un cadre e H 70	Unité	50 000	70 000	90 000
06.1.2.1.5.44	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée de 150x120 cm	Unité	60 000	80 000	100 000
06.1.2.1.5.45	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée lame orientable 350x60 cm	Unité	55 000	65 000	75 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.1.5.46	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée lames orientables ouvrant à la française 2x60x120 cm	Unité	65 000	74 750	84 500
06.1.2.1.5.47	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 120x60 cm à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 120x30 cm	Unité	185 000	200 500	216 000
06.1.2.1.5.48	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 160x120 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 160x60 cm	Unité	230 000	287 800	345 600
06.1.2.1.5.49	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 160x220 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 160x60 cm	Unité	346 000	441 800	537 600
06.1.2.1.5.50	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 240x120 cm à 3 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 240x60 cm	Unité	330 000	424 200	518 400
06.1.2.1.5.51	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 250x120 cm à 2 vantaux avec barreaudage	Unité	340 000	436 000	532 000
06.1.2.1.5.52	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 60x60 à 1 vantail	Unité	36 500	40 750	45 000
06.1.2.1.5.53	Fourniture et pose de ferme métallique de 10 ml de porté	Unité	250 000	350 000	450 000
06.1.2.1.5.54	Fourniture et pose de menuiserie pour placard des paillasses 270x80 cm	Unité	87 000	100 000	128 000
06.1.2.1.5.55	Fourniture et pose de menuiserie pour placard des paillasses 400x80 cm	Unité	115 000	151 667	195 000
06.1.2.1.5.56	Fourniture et pose de plaque signalétique de porte 30x12 cm	Unité	9 000	12 000	15 000
06.1.2.1.5.57	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 120x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	106 000	120 600	132 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.1.5.58	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 90x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	70 000	82 500	95 000
06.1.2.1.5.59	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 90x220 cm y compris anti rouille toutes sujétions	m ²	35 000	43 000	50 600
06.1.2.1.5.60	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 ouvrant à la française (FCMPO.F-01) 120x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	m ²	57 000	63 500	70 000
06.1.2.1.5.61	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 80x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	m ²	40 000	49 000	58 000
06.1.2.1.5.62	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 90x220 cm compris antirouille, toute sujétion munie d'une barre de sécurité en cornière de 40 avec cadenas	m ²	40 600	49 750	58 500
06.1.2.1.5.63	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 90x220 cm compris antirouille, toutes sujétions muni d'une barre de sécurité en cornière de 40 avec cadenas	Unité	80 000	100 000	115 000
06.1.2.1.5.64	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique un battant persiennée à lames fixes (PCMPF-02) 80x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	75 000	90 300	105 000
06.1.2.1.5.65	Fourniture et pose de porte alu vitrée de 140x220 cm à 2 vantaux égaux va et vient plus imposte de 140x60 cm	Unité	480 000	514 400	548 800

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.1.5.66	Fourniture et pose de Porte alu vitrée de 160x220 cm à 2 vantaux égaux va et vient plus imposte de 160x60	Unité	506 000	568 750	627 500
06.1.2.1.5.67	Fourniture et pose de Porte en aggloméré de bois stratifié de 90x220 cm	Unité	140 000	159 000	178 000
06.1.2.1.5.68	Fourniture et pose de Porte en bois massif va et vient de 120x220 cm comportant 2 vantaux égaux munis occulus	Unité	206 000	237 000	264 000
06.1.2.1.5.69	Fourniture et pose de Porte en bois massif va-et-vient de 160x220 cm comportant 2 vantaux égaux munis occulus	Unité	290 000	320 600	352 000
06.1.2.1.5.70	Fourniture et pose de Porte isoplane (P1P2) 80x220 cm à peindre	Unité	67 500	78 750	90 000
06.1.2.1.5.71	Fourniture et pose de Porte isoplane (P1P3) 150x220 cm à peindre	Unité	130 000	145 000	160 000
06.1.2.1.5.72	Fourniture et pose de Porte isoplane 120x220 cm à peindre	Unité	115 000	123 500	132 000
06.1.2.1.5.73	Fourniture et pose de Porte isoplane à peindre (PIP1) de 140x220 cm	Unité	120 000	137 000	154 000
06.1.2.1.5.74	Fourniture et pose de porte isoplane capitonnées de 120 x 220 pour salle de réunion	Unité	220 000	242 500	265 000
06.1.2.1.5.75	Fourniture et pose de porte isoplane capitonnées de 80 x 220	Unité	140 000	164 000	188 000
06.1.2.1.5.76	Fourniture et pose de porte métallique 70x210 cm	Unité	80 000	90 000	100 000
06.1.2.1.5.77	Fourniture et pose de Porte métallique en grille pour patio	Unité	15 000	18 750	22 500
06.1.2.1.5.78	Fourniture et pose de Porte métallique persienné (PMP) de (140x220) cm	Unité	130 000	142 000	154 000
06.1.2.1.5.79	Fourniture et pose de Porte métallique persiennée un battant 90x220 cm à lame fixe de 8/10 y compris anti rouille et toute sujétion	m ²	60 000	79 500	99 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.1.5.80	Fourniture et pose de Porte métallique pleine avec métal déployé aux extrémités	Unité	40 000	45 000	50 000
06.1.2.1.5.81	Fourniture et pose de Porte métallique pleine de 90x220 cm doubles faces avec tôle de 15/10	m ²	98 000	110 000	120 000
06.1.2.1.5.82	Fourniture et pose de Porte métallique pleine en tôle de deux faces 90x220 cm en tôle noir de 15/10 y compris anti-rouille, toutes sujétions	m ²	50 600	56 750	62 500
06.1.2.1.5.83	Fourniture et pose de Porte métallique pleine double face pour magasins de 80x220 cm	Unité	80 000	88 000	96 000
06.1.2.1.5.84	Fourniture et pose de Rangement bas de 260x70 cm	Unité	75 000	82 500	90 000
06.1.2.1.5.85	Fourniture et pose de Rangement bas de 500x70 cm	Unité	150 000	162 500	175 000
06.1.2.1.5.86	Fourniture et pose de serrure de qualité	Unité	20 000	22 500	25 000
06.1.2.1.5.87	Vernis sur plafond meublé puis briquette	m ²	1 500	2 000	2 500
06.1.2.1.6	ELECTRICITE-CLIMATISATION				
06.1.2.1.6.01	Branchement au local compteur SONABEL/TGBT	Unité	600 000	700 000	800 000
06.1.2.1.6.02	Câble informatique y compris goulotte et toutes surjetions	Unité	5 000	6 250	7 500
06.1.2.1.6.03	Construction d'un Local groupe électrogène y compris toutes sujétions de pose	Unité	1 500 000	2 000 000	2 500 000
06.1.2.1.6.04	Disjoncteur différentiel de 30A	Unité	45 000	57 500	70 000
06.1.2.1.6.05	Disjoncteur DPN de 10A	Unité	25 000	30 000	35 000
06.1.2.1.6.06	Disjoncteur DPN de 16A	Unité	30 000	37 500	45 000
06.1.2.1.6.07	Elaboration des documents techniques de l'installation solaire (plant d'électricité, circuit encastré, disposition des différents appareils, coffret ,plaque etc.) conformément aux instructions suivant du contrôle	Ens	700 000	950 000	1 200 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.1.6.08	Filerie, fourreautage, barrette de coupure et toutes sujétions	Unité	200 000	225 000	250 000
06.1.2.1.6.09	Fourniture et pose de caisson de protection batterie y compris toutes sujétions de pose	Unité	12 500	16 250	20 000
06.1.2.1.6.10	Fourniture et installation ampoule type solaire	Unité	3 400	4 700	6 000
06.1.2.1.6.11	Fourniture et installation plaque solaire 2 m ² avec accessoires y compris toutes sujétions	Unité	150 000	205 000	260 000
06.1.2.1.6.12	Fourniture et pose d'Applique mural	Unité	9 500	13 500	17 500
06.1.2.1.6.13	Fourniture et pose d'Applique sanitaire mural	Unité	9 500	13 500	17 500
06.1.2.1.6.14	Fourniture et pose de Bloc autonome d'éclairage de sécurité	Unité	45 000	57 500	70 000
06.1.2.1.6.15	Fourniture et pose de Bouton poussoir	Unité	3 000	4 250	5 500
06.1.2.1.6.16	Fourniture et pose de Brasseur d'air + rhéostat	Unité	20 000	27 500	35 000
06.1.2.1.6.17	Fourniture et pose de Câble informatique UTP	ml	4 000	5 650	7 300
06.1.2.1.6.18	Fourniture et pose de climatiseur armoire	Unité	650 000	925 000	1 200 000
06.1.2.1.6.19	Fourniture et pose de climatiseur split système 1 CV	unité	175 000	200 000	225 000
06.1.2.1.6.20	Fourniture et pose de climatiseur split système 1,5 CV	unité	250 000	300 000	350 000
06.1.2.1.6.21	Fourniture et pose de climatiseur split système 2 CV	unité	300 000	337 500	375 000
06.1.2.1.6.22	Fourniture et pose de climatiseur split système 2,5 CV	unité	400 000	425 000	450 000
06.1.2.1.6.23	Fourniture et pose de climatiseur split système 3 CV	Unité	450 000	600 000	750 000
06.1.2.1.6.24	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 200 Ah-12V y compris toutes sujétions de pose	Unité	150 000	182 500	215 000
06.1.2.1.6.25	Fourniture et pose de de caisson de protection du régulateur de charge toutes sujétions de pose	Unité	12 500	16 250	20 000
06.1.2.1.6.26	Fourniture et pose de de globe plafonnier complet	Unité	9 000	12 500	16 000
06.1.2.1.6.27	Fourniture et pose de de lampe fluorescent 6W-12V de haute qualité toutes sujétions de pose	Unité	35 000	50 000	65 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.1.6.28	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 150w -12v y compris toutes sujétions de pose	Unité	106 000	142 500	175 000
06.1.2.1.6.29	Fourniture et pose de de prise de courant	Unité	1 500	2 000	2 500
06.1.2.1.6.30	Fourniture et pose de de prise informatique	Unité	1 500	2 000	2 500
06.1.2.1.6.31	Fourniture et pose de de régulateur de charge 30A-12V y compris toutes sujétion de pose	Unité	35 000	50 000	65 000
06.1.2.1.6.32	Fourniture et pose de de télérupteur	Unité	35 000	50 000	65 000
06.1.2.1.6.33	Fourniture et pose de de ventilateur plafonnier rotatif	Unité	27 000	31 333	37 000
06.1.2.1.6.34	Fourniture et pose de de ventilateur sur pieds	Unité	15 000	20 000	25 000
06.1.2.1.6.35	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 10A	Unité	25 000	31 667	40 000
06.1.2.1.6.36	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 16A	Unité	35 000	43 333	50 000
06.1.2.1.6.37	Fourniture et pose de Disjoncteur monophasé différentiel 20A	Unité	35 000	43 334	50 000
06.1.2.1.6.38	Fourniture et pose de Disjoncteur triphasé différentiel 20A	Unité	50 000	65 000	75 000
06.1.2.1.6.39	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 10 KVA	Unité	1 500 000	1 600 000	1 800 000
06.1.2.1.6.40	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 100 KVA	Unité	16 000 000	19 500 000	25 000 000
06.1.2.1.6.41	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 120 KVA	Unité	17 500 000	21 833 333	28 000 000
06.1.2.1.6.42	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 15 KVA	Unité	1 700 000	2 133 333	2 700 000
06.1.2.1.6.43	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 20 KVA	Unité	2 800 000	3 333 333	4 000 000
06.1.2.1.6.44	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 25 KVA	Unité	3 500 000	4 666 667	6 000 000
06.1.2.1.6.45	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 30 KVA	Unité	4 000 000	4 900 000	6 000 000
06.1.2.1.6.46	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 40 KVA	Unité	5 000 000	6 333 333	8 000 000
06.1.2.1.6.47	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 5 KVA	Unité	1 200 000	1 433 333	1 600 000
06.1.2.1.6.48	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 50 KVA	Unité	7 650 000	10 825 000	14 000 000
06.1.2.1.6.49	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 70 KVA	Unité	12 000 000	15 666 667	20 000 000
06.1.2.1.6.50	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 80 KVA	Unité	14 000 000	18 000 000	22 000 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.1.6.51	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 90 KVA	Unité	15 000 000	19 666 667	25 000 000
06.1.2.1.6.52	Fourniture et pose de Globe lumineux	Unité	9 000	12 500	16 000
06.1.2.1.6.53	Fourniture et pose de Globe lumineux pour jardin	Unité	9 000	12 500	16 000
06.1.2.1.6.54	Fourniture et pose d'Interrupteur double allumage	Unité	2 000	2 500	3 000
06.1.2.1.6.55	Fourniture et pose d'Interrupteur simple allumage	Unité	1 500	1 750	2 000
06.1.2.1.6.56	Fourniture et pose de Interrupteur Va et Vient	Unité	2 500	3 500	4 500
06.1.2.1.6.57	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120	Unité	6 000	8 000	9 000
06.1.2.1.6.58	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économique	Unité	9 500	13 500	17 500
06.1.2.1.6.59	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économique étanche	Unité	12 500	17 250	22 000
06.1.2.1.6.60	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 étanche	Unité	9 500	13 500	17 500
06.1.2.1.6.61	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60	Unité	6 000	8 000	9 000
06.1.2.1.6.62	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économique	Unité	10 000	13 750	17 500
06.1.2.1.6.63	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économique étanche	Unité	11 000	15 500	20 000
06.1.2.1.6.64	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 étanche	Unité	6 000	8 000	9 000
06.1.2.1.6.65	Fourniture et pose de Lustre	Unité	25 000	35 000	45 000
06.1.2.1.6.66	Fourniture et pose de Prise de courant 2P +T	Unité	1 500	2 000	2 500
06.1.2.1.6.67	Fourniture et pose de Prise de courant 2p+t 10/16A	Unité	1 500	2 000	2 500
06.1.2.1.6.68	Fourniture et pose de Prises de téléphone	Unité	1 500	2 000	2 500
06.1.2.1.6.69	Fourniture et pose de Prises de télévision	Unité	1 500	2 000	2 500
06.1.2.1.6.70	Fourniture et pose de Prises informatiques RJ 45 complète	Unité	1 500	2 000	2 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.1.6.71	Fourniture et pose de Spot lumineux	Unité	10 000	13 500	17 000
06.1.2.1.6.72	Fourniture et pose de Vasque encastrable	Unité	40 000	55 000	70 000
06.1.2.1.6.73	Fourniture et pose Poste de téléphone	Unité	20 000	27 500	35 000
06.1.2.1.6.74	Prises de télévision	Unité	2 000	2 750	3 500
06.1.2.1.7	INCENDIE SECURITE				
06.1.2.1.7.1	Fourniture et pose de Bloc autonomes lumineux	unité	45 000	60 000	75 000
06.1.2.1.7.2	Fourniture et pose de Bloc d'ambiances	unité	45 000	60 000	75 000
06.1.2.1.7.3	Fourniture et pose d'Extincteur à CO2 de 2 kg	Unité	35 000	47 500	60 000
06.1.2.1.7.4	Fourniture et pose d'Extincteur à eau de 6 litres	Unité	42 500	58 750	75 000
06.1.2.1.7.5	Fourniture et pose de Extincteur à poudre ABC de 6 kg	Unité	35 000	47 500	60 000
06.1.2.1.7.6	Fourniture et pose de RIA DN 33 x 30 mètre	unité	250 000	325 000	400 000
06.1.2.1.7.7	Fourniture et pose de Surpresseur incendie	Unité	1 500 000	2 000 000	2 500 000
06.1.2.1.7.8	Local surpresseur et bache à eau	ens	1 500 000	1 750 000	2 000 000
06.1.2.1.8	PLOMBERIE SANITAIRE				
06.1.2.1.8.01	Dispositif de lave main au côté latéral du bâtiment	Unité	50 000	62 500	75 000
06.1.2.1.8.02	Fosse septique 10 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	350 000	375 000	400 000
06.1.2.1.8.03	Fosse septique 12 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	400 000	475 000	550 000
06.1.2.1.8.04	Fosse septique 15 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	550 000	575 000	600 000
06.1.2.1.8.05	Fosse septique 150 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	2 500 000	3 500 000	4 500 000
06.1.2.1.8.06	Fosse septique 20 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	600 000	625 000	650 000
06.1.2.1.8.07	Fosse septique 200 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	3 000 000	4 250 000	5 500 000
06.1.2.1.8.08	Fosse septique 30 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	625 000	662 500	700 000
06.1.2.1.8.09	Fosse septique 4 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	100 000	125 000	150 000
06.1.2.1.8.10	Fosse septique 40 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	700 000	750 000	800 000
06.1.2.1.8.11	Fosse septique 6 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	150 000	200 000	250 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.1.8.12	Fosse septique 60 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	820 000	1 160 000	1 500 000
06.1.2.1.8.13	Fosse septique 8 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	200 000	275 000	350 000
06.1.2.1.8.14	Fosse septique 90 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	1 500 000	2 125 000	2 750 000
06.1.2.1.8.15	Fourniture et pose de Baignoire	Unité	175 000	212 500	250 000
06.1.2.1.8.16	Fourniture et pose de Bidet	Unité	22 000	31 000	40 000
06.1.2.1.8.17	Fourniture et pose de cabine de douche	Unité	220 000	310 000	400 000
06.1.2.1.8.18	Fourniture et pose de Colonne de douche	Unité	12 500	16 250	20 000
06.1.2.1.8.19	Fourniture et pose de Colonne de douche double	Unité	17 500	24 750	32 000
06.1.2.1.8.20	Fourniture et pose de d'évier un bac en acier inoxydable y compris toutes sujétions	Unité	25 000	35 000	45 000
06.1.2.1.8.21	Fourniture et pose de d'évier un bac en porcelaine y compris toutes sujétions	Unité	80 000	100 000	130 000
06.1.2.1.8.22	Fourniture et pose d'Evier double bac pour cuisine en acier inoxydable avec accessoires	Unité	50 000	62 500	75 000
06.1.2.1.8.23	Fourniture et pose d'Evier double bac pour cuisine en porcelaine avec accessoires	Unité	80 000	100 000	125 000
06.1.2.1.8.24	Fourniture et pose de Glace de lavabo	Unité	5 000	6 750	8 500
06.1.2.1.8.25	Fourniture et pose de Gouttière en PVC	Unité	7 500	8 750	9 000
06.1.2.1.8.26	Fourniture et pose de jacuzzi	Unité	200 000	285 000	370 000
06.1.2.1.8.27	Fourniture et pose de lavabo complet en porcelaine vitrifié sur console	Unité	80 000	112 500	145 000
06.1.2.1.8.28	Fourniture et pose de Lavabo en porcelaine vitrifié	Unité	65 000	90 000	115 000
06.1.2.1.8.29	Fourniture et pose de lavabo meuble complet	Unité	165 000	232 500	300 000
06.1.2.1.8.30	Fourniture et pose de Lave-main double bac	Unité	35 000	40 000	45 000
06.1.2.1.8.31	Fourniture et pose de mitiger eau froide	Unité	10 300	14 150	18 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.1.8.32	Fourniture et pose de mitiger eau chaude eau froide	Unité	13 000	16 500	20 000
06.1.2.1.8.33	Fourniture et pose de Porte papier hygiénique	Unité	3 500	4 750	6 000
06.1.2.1.8.34	Fourniture et pose de Porte savon	Unité	3 500	4 750	6 000
06.1.2.1.8.35	Fourniture et pose de Porte serviette	Unité	4 000	5 500	7 000
06.1.2.1.8.36	Fourniture et pose de siphon de sol	Unité	3 000	3 750	4 500
06.1.2.1.8.37	Fourniture et pose de Tonnelet de 100 l avec robinet au-dessus des lavabos	Unité	80 000	100 000	120 000
06.1.2.1.8.38	Fourniture et pose de tubes d'évacuation et d'alimentation	ml	12 000	14 000	16 000
06.1.2.1.8.39	Fourniture et pose d'Urinoir	Unité	40 000	56 500	73 000
06.1.2.1.8.40	Fourniture et pose de vidoirs avec toutes les sujétions	Unité	45 000	62 500	80 000
06.1.2.1.8.41	Fourniture et pose de WC à la turc	Unité	60 000	75 000	90 000
06.1.2.1.8.42	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse poussoir double	Unité	60 000	75 000	90 000
06.1.2.1.8.43	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse poussoir simple	Unité	60 000	80 000	100 000
06.1.2.1.8.44	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse tirette	Unité	60 000	80 000	100 000
06.1.2.1.8.45	Fourniture et pose tuyaux PVC de Ø=100 avec grillage anti-moustiquaire pour ventilation des fosses	ml	3 000	4 000	5 000
06.1.2.1.8.46	Regard d'évacuation 100x100x50 cm avec couvercle en béton armé	Unité	25 000	35 000	45 000
06.1.2.1.8.47	Regard de visite avec dallettes amovibles	Unité	13 000	18 250	23 500
06.1.2.1.8.48	Regard de visite EU/EV 40x40x40 avec dalle de couverture en béton armé	Unité	22 500	31 250	40 000
06.1.2.1.8.49	Tuyauterie d'évacuation des eaux de pluie y compris toutes sujétions	Unité	9 000	12 500	16 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.1.9	REVETEMENT CARRELAGE				
06.1.2.1.9.01	Cornière pour arrêt de carrelage et de marche	ml	1 200	1 475	1 750
06.1.2.1.9.02	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 10x60	m ²	12 000	14 333	17 000
06.1.2.1.9.03	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 15x15	m ²	12 000	14 333	17 000
06.1.2.1.9.04	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x20	m ²	12 500	14 750	17 000
06.1.2.1.9.05	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x30	m ²	12 000	14 375	17 000
06.1.2.1.9.06	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 30x30	m ²	12 000	14 375	17 000
06.1.2.1.9.07	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 40x40	m ²	12 000	14 800	17 000
06.1.2.1.9.08	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 50x50	m ²	12 500	15 200	17 000
06.1.2.1.9.09	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 60x60	m ²	15 000	18 000	22 000
06.1.2.1.9.10	Fourniture et pose de carreaux grés cérame antidérapant	m ²	13 500	19 250	25 000
06.1.2.1.9.11	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 10x60	m ²	12 000	13 667	15 000
06.1.2.1.9.12	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 20x20	m ²	7 000	10 000	13 000
06.1.2.1.9.13	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 30x30	m ²	13 000	13 500	14 000
06.1.2.1.9.14	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 50x50	m ²	14 500	20 500	25 000
06.1.2.1.9.15	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 60x60	m ²	16 000	20 300	25 000
06.1.2.1.9.16	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 15x15	m ²	6 500	9 250	12 000
06.1.2.1.9.17	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 20x30	m ²	14 000	17 000	22 000
06.1.2.1.9.18	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 40x40	m ²	13 500	17 750	22 500
06.1.2.1.9.19	Fourniture et pose de carreaux grés cérames pour plinthes	m ²	10 000	13 500	17 000
06.1.2.1.9.20	Fourniture et pose de carreaux grés cérames plinthe au sol avec cornière lourd de 40x40x4 pour bordures et toutes sujétions	m ²	15 000	17 500	20 000
06.1.2.1.9.21	Revêtement mural	m ²	9 500	10 500	12 000
06.1.2.1.9	PEINTURE				
06.1.2.1.9.01	Badigeon à la chaux vive	m ²	600	700	800

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.1.9.02	Enduit plâtre	m ²	3 000	4 000	5 000
06.1.2.1.9.03	Enduit tyrolien extérieur	m ²	1 400	1 800	2 000
06.1.2.1.9.04	Enduit tyrolien sur les murs extérieurs	m ²	1 400	1 700	2 000
06.1.2.1.9.05	Enduits tyroliens au ciment blanc écrasés sur murs	m ²	2 500	3 000	3 500
06.1.2.1.9.06	Peinture à huile sur les menuiseries métallique	m ²	2 000	2 625	3 250
06.1.2.1.9.07	Peinture anti rouille	m ²	900	1 200	1 500
06.1.2.1.9.08	Peinture glycérophthalique sur menuiserie métallique	m ²	1 200	1 500	1 800
06.1.2.1.9.09	Peinture plastique (marmorex) y compris fixateur	m ²	2 900	3 200	3 500
06.1.2.1.9.10	Peinture vinylique FOM	m ²	1 000	1 375	1 750
06.1.2.1.9.11	Peinture vinylique FOM lavable	m ²	2 000	2 750	3 500
06.1.2.1.9.12	Revêtement mural alucobond	m ²	12 000	17 000	22 000
06.1.2.2	ETAGE R+1				
06.1.2.2.1	SUPERSTRUCTURES - MACONNERIE				
06.1.2.2.1.01	Béton armé pour chaînage d'arase dosé à 350kg/m ³	m ³	140 000	163 333	200 000
06.1.2.2.1.02	Béton armé pour chaînage intermédiaire dosé à 350kg/m ³	m ³	140 000	163 333	200 000
06.1.2.2.1.03	Béton armé dosé à 300 kg/m ³ pour appuis de baies	m ³	85 000	97 500	106 000
06.1.2.2.1.04	Béton armé dosé à 300 kg/m ³ pour marches d'accès et emmarchement	m ³	85 000	97 500	106 000
06.1.2.2.1.05	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour couronnement	m ³	140 000	163 333	200 000
06.1.2.2.1.06	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour chaînage	m ³	140 000	163 333	200 000
06.1.2.2.1.07	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour chaînage d'arase	m ³	140 000	163 333	200 000
06.1.2.2.1.08	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour élément décoratif	m ³	140 000	163 333	200 000
06.1.2.2.1.09	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour linteaux	m ³	140 000	163 333	200 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.1.10	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux	m ³	140 000	163 333	200 000
06.1.2.2.1.11	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poutres	m ³	140 000	163 333	200 000
06.1.2.2.1.12	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour raidisseurs	m ³	140 000	163 333	200 000
06.1.2.2.1.13	Béton armé pour acrotère (appui de tôle) dosé à 350 kg/m ³	m ³	140 000	163 333	200 000
06.1.2.2.1.14	Béton armé pour chaînage rampant dosé à 350kg/m ³	m ³	140 000	163 333	200 000
06.1.2.2.1.15	Béton armé pour escaliers dosé à 350kg/m ³	m ³	140 000	163 333	200 000
06.1.2.2.1.16	Béton armé pour poutres dosé à 350kg/m ³	m ³	140 000	163 333	200 000
06.1.2.2.1.17	Béton banché pour marche et rampe d'accès dosé à 250kg/m ³	m ³	60 000	72 500	85 000
06.1.2.2.1.18	Béton légèrement armé pour extrade dosé à 300kg/m ³	m ³	85 000	97 500	106 000
06.1.2.2.1.19	Béton non armé dosé à 300 kg/m ³ pour estrade et marche d'entrée	m ³	85 000	97 500	106 000
06.1.2.2.1.20	Béton non armé pour marche et rampe dosé à 300kg/m ³	m ³	85 000	97 500	106 000
06.1.2.2.1.21	Chape lisse et bouchardé	m ²	5 000	7 000	9 000
06.1.2.2.1.22	Chape talochée pour les rampes d'accès	m ²	5 000	7 000	9 000
06.1.2.2.1.23	Claustras de ventilation munis de grillage anti insectes	Unité	700	1 000	1 300
06.1.2.2.1.24	Enduit en sous face plancher	m ²	1 200	1 600	2 000
06.1.2.2.1.25	Enduit étanche pour tableau noir d'épaisseur 20 cm	m ²	3 000	3 500	4 000
06.1.2.2.1.26	Enduit extérieur d'esthétique sur la façade	m ²	2 500	2 833	3 000
06.1.2.2.1.27	Enduit extérieur taloché	m ²	2 500	2 667	3 000
06.1.2.2.1.28	Enduit intérieur bicouche y compris raccordement	m ²	3 000	3 667	4 000
06.1.2.2.1.29	Enduit intérieur taloché et lissé	m ²	2 500	3 167	4 000
06.1.2.2.1.30	Enduit intérieur y compris raccordement et calfeutrement	m ²	3 000	3 667	4 000
06.1.2.2.1.31	Enduit intérieur, extérieur lissé au mortier de ciment	m ²	2 500	3 167	4 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.1.32	Enduit lissé pour tableau y compris grillage poulailler dosé à 400kg/m ³	m ²	3 000	3 833	4 500
06.1.2.2.1.33	Enduit tyrolien extérieur	m ²	1 500	2 100	2 700
06.1.2.2.1.34	Enduits lisses sur murs intérieurs et extérieurs	m ²	850	1 175	1 500
06.1.2.2.1.35	Enduits tyroliens au ciment blanc écrasés sur murs intérieurs	m ²	1 700	2 350	3 000
06.1.2.2.1.36	Joint de dilatation en polystyrène de 10 cm	m ²	1 750	2 375	3 000
06.1.2.2.1.37	Joint de dilatation en polystyrène de 10 cm avec couvre joint en alu	m ²	8 000	11 000	14 000
06.1.2.2.1.38	Joint de dilatation en Polystyrène de 2 cm avec couvre joint en alu	m ²	4 500	6 250	8 000
06.1.2.2.1.39	Joint de dilatation en Polystyrène de 2,5 cm avec couvre joint en alu	ml	5 000	7 000	9 000
06.1.2.2.1.40	Joint de dilaton en polystyrène de 2 cm	ml	1 200	1 600	2 000
06.1.2.2.1.41	Joint de dilaton en polystyrène de 2,5 cm	ml	1 500	2 125	2 750
06.1.2.2.1.42	Lit de sable sous dalle d'une épaisseur de 5 cm	m ²	3 300	4 650	6 000
06.1.2.2.1.43	Maçonnerie d'agglos creux de 10x20x40 cm	m ²	4 000	5 167	6 500
06.1.2.2.1.44	Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 cm	m ²	6 000	6 833	7 500
06.1.2.2.1.45	Maçonnerie d'agglos creux de 20x20x40 cm	m ²	7 000	7 667	8 000
06.1.2.2.1.46	Plancher en hourdis corps creux de 15+5	m ²	17 500	22 250	27 000
06.1.2.2.1.47	Plancher en hourdis corps creux de 16+4	m ²	20 000	25 000	30 000
06.1.2.2.1.48	Raccordement et calfeutrement des ouvertures	m ²	3 000	3 667	4 000
06.1.2.2.2	MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS				
06.1.2.2.2.01	Fourniture et pose de baie vitrée avec grille de protection 400 x 140 cm	Unité	430 000	465 000	500 000
06.1.2.2.2.02	Fourniture et pose de Brise soleil métallique	m ²	15 000	20 750	26 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.2.03	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 140x120 cm sans grille de protection	m ²	34 000	40 250	46 500
06.1.2.2.2.04	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 140x120 cm y compris grille de protection	m ²	52 500	66 250	80 000
06.1.2.2.2.05	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 140x120 cm sans grille de protection	m ²	36 500	42 500	48 500
06.1.2.2.2.06	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 140x120 cm y compris grille de protection	m ²	48 500	51 750	55 000
06.1.2.2.2.07	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 180x120 cm sans grille de protection	m ²	50 000	56 250	62 500
06.1.2.2.2.08	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 180x120 cm y compris grille de protection	m ²	54 500	63 250	72 000
06.1.2.2.2.09	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 60x60 cm sans grille de protection	Unité	32 000	42 250	52 500
06.1.2.2.2.10	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 60x60 cm y compris grille de protection	Unité	40 000	51 250	62 500
06.1.2.2.2.11	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 180x120 cm y compris grille de protection	m ²	44 000	46 250	48 500
06.1.2.2.2.12	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 180x120 cm y sans grille de protection	m ²	53 200	56 700	60 200
06.1.2.2.2.13	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 60x60 cm sans grille de protection	Unité	25 000	32 500	40 000
06.1.2.2.2.14	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 60x60 cm y compris grille de protection	Unité	30 000	37 500	45 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.2.15	Fourniture et pose de de porte isoplane pleine de 140x220 avec hublot (vitre de vision) de 15x40 cm	Unité	100 000	125 000	140 000
06.1.2.2.2.16	Fourniture et pose de de porte isoplane pleine de 70x220 cm	Unité	45 000	61 667	75 000
06.1.2.2.2.17	Fourniture et pose de de porte isoplane pleine de 90x220 avec hublot (vitre de vision) 15x40 cm	Unité	90 000	110 000	130 000
06.1.2.2.2.18	Fourniture et pose de de porte isoplane pleine en planche de 400x228 cm avec séparation en contre-plaqué de 20 cm pour paillasse	Unité	190 000	200 000	206 000
06.1.2.2.2.19	Fourniture et pose de de porte métallique vitrée de 140x220 cm y compris grille de protection	Unité	120 000	147 500	175 000
06.1.2.2.2.20	Fourniture et pose de Ensemble placards de rangement sous la paillasse de la salle d'accouchement en contre-plaqué tranché de 20 mm avec un encadrement en bois rouge y compris toutes sujétions de pose	m ²	20 000	25 000	30 000
06.1.2.2.2.21	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué de 5 mm y compris toute sujétion	m ²	4 000	5 625	7 250
06.1.2.2.2.22	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué tranché y compris toute sujétion	m ²	6 000	7 250	8 500
06.1.2.2.2.23	Fourniture et pose de faux plafond en élastomère y compris toute sujétion	m ²	8 500	9 750	10 600
06.1.2.2.2.24	Fourniture et pose de faux plafond en staff décoratif y compris toute sujétion	m ²	8 500	9 750	10 600
06.1.2.2.2.25	Fourniture et pose de faux plafonds en contreplaqué 5mm maillé de 80x80 cm avec solivage et toutes sujétions	m ²	6 000	7 667	9 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.2.26	Fourniture et pose de fenêtre à châssis métallique persiennée à lames fixes ouvrant à la française (FCMPO.F.01) 120x120 cm avec anti rouille, toutes sujétions	m ²	30 000	42 500	55 000
06.1.2.2.2.27	Fourniture et pose de fenêtre à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 (FCMPO.F-01) 120x120 cm compris anti rouille, toutes sujétions	Unité	35 000	43 333	50 000
06.1.2.2.2.28	Fourniture et pose de fenêtre à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 (FCMPO-01) 350x40 cm y compris anti rouilles toutes sujétions	Unité	70 000	77 500	85 000
06.1.2.2.2.29	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré avec grille de protection de 60 x 140	Unité	47 500	66 250	85 000
06.1.2.2.2.30	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 100x60 cm (ép= 6 mm)	Unité	90 000	110 000	126 000
06.1.2.2.2.31	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 170 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	106 000	151 000	196 000
06.1.2.2.2.32	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 200x120 cm (ép= 6 mm)	Unité	135 000	167 500	200 000
06.1.2.2.2.33	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 210 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	130 000	167 500	205 000
06.1.2.2.2.34	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 220 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	140 000	175 000	206 000
06.1.2.2.2.35	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 250 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	160 000	200 000	240 000
06.1.2.2.2.36	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 285 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	170 000	206 000	250 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.2.37	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 300x120 cm (ép= 6 mm)	Unité	195 000	230 000	265 000
06.1.2.2.2.38	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 385 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	225 000	267 500	306 000
06.1.2.2.2.39	Fourniture et pose de fenêtre métallique persienne 60x60 cm	Unité	17 500	20 833	25 000
06.1.2.2.2.40	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée 120x120 cm avec grille de protection carrée de 10 mm	Unité	40 000	56 000	72 000
06.1.2.2.2.41	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée à lames fixes de 340x40 cm	Unité	42 500	58 125	75 000
06.1.2.2.2.42	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée à lames orientables de 120x120 cm ouvrant à la française avec un cadre e H 70	m ²	40 000	56 667	70 000
06.1.2.2.2.43	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée de 150x120 cm	Unité	50 000	61 250	70 000
06.1.2.2.2.44	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée lame orientable 350x60 cm	Unité	45 000	60 000	70 000
06.1.2.2.2.45	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée lame orientable ouvrant à la française 2x60x120 cm	Unité	65 000	67 500	70 000
06.1.2.2.2.46	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 120x60 cm à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 120x30 cm	Unité	180 000	192 500	205 000
06.1.2.2.2.47	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 160x120 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 160x60 cm	Unité	200 000	215 000	230 000
06.1.2.2.2.48	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 160x220 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 160x60 cm	Unité	240 000	270 000	300 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.2.49	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 240x120 cm à 3 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 240x60 cm	Unité	270 000	297 500	325 000
06.1.2.2.2.50	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 250x120 cm à 2 vantaux avec barreaudage	Unité	300 000	325 000	350 000
06.1.2.2.2.51	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 60x60 à 1 vantail	Unité	25 000	35 000	45 000
06.1.2.2.2.52	Fourniture et pose de ferme métallique de 10 ml de porté	Unité	250 000	350 000	450 000
06.1.2.2.2.53	Fourniture et pose de Fourniture et pose de fenêtres métalliques persienne 180x120 cm	Unité	70 000	75 000	80 000
06.1.2.2.2.54	Fourniture et pose de Fourniture et pose de porte métallique 70x210 cm	Unité	70 000	72 500	75 000
06.1.2.2.2.55	Fourniture et pose de menuiserie pour placard des paillasses 270x80 cm	Unité	80 000	100 000	120 000
06.1.2.2.2.56	Fourniture et pose de menuiserie pour placard des paillasses 400x80 cm	Unité	106 000	150 600	192 000
06.1.2.2.2.57	Fourniture et pose de plaque signalétique de porte 30x12 cm	Unité	15 000	20 000	25 000
06.1.2.2.2.58	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 120x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	95 000	115 000	130 000
06.1.2.2.2.59	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 90x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	75 000	95 000	106 000
06.1.2.2.2.60	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 90x220 cm y compris anti rouille toutes sujétions	m ²	35 000	43 000	50 600

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.2.61	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 ouvrant à la française (FCMPO.F-01) 120x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	m ²	57 000	60 600	65 000
06.1.2.2.2.62	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 80x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	m ²	38 000	48 000	58 000
06.1.2.2.2.63	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 90x220 cm compris antirouille, toute sujétion munie d'une barre de sécurité en cornière de 40 avec cadenas	Unité	80 000	92 500	65 000
06.1.2.2.2.64	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 90x220 cm compris antirouille, toutes sujétions muni d'une barre de sécurité en cornière de 40 avec cadenas	m ²	40 600	49 750	58 500
06.1.2.2.2.65	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique un battant persiennée à lames fixes (PCMPF-02) 80x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	m ²	40 000	55 000	70 000
06.1.2.2.2.66	Fourniture et pose de porte alu vitrée de 140x220 cm à 2 vantaux égaux va et vient plus imposte de 140x60 cm	Unité	480 000	514 400	548 800
06.1.2.2.2.67	Fourniture et pose de Porte alu vitrée de 160x220 cm à 2 vantaux égaux va et vient plus imposte de 160x60	Unité	506 000	568 600	627 200
06.1.2.2.2.68	Fourniture et pose de Porte en aggloméré de bois stratifié de 90x220 cm	Unité	130 000	154 250	178 500
06.1.2.2.2.69	Fourniture et pose de Porte en bois massif va et vient de 120x220 cm comportant 2 vantaux égaux munis occulus	Unité	160 000	170 000	180 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.2.70	Fourniture et pose de Porte en bois massif va-et-vient de 160x220 cm comportant 2 vantaux égaux munis occulus	Unité	185 000	212 500	240 000
06.1.2.2.2.71	Fourniture et pose de Porte isoplane (P1P2) 80x220 cm à peindre	Unité	60 000	70 000	80 000
06.1.2.2.2.72	Fourniture et pose de Porte isoplane (P1P3) 150x220 cm à peindre	Unité	120 000	135 000	150 000
06.1.2.2.2.73	Fourniture et pose de Porte isoplane 120x220 cm à peindre	Unité	115 000	123 500	132 000
06.1.2.2.2.74	Fourniture et pose de Porte isoplane à peindre (PIP1) de 140x220 cm	Unité	122 500	138 250	154 000
06.1.2.2.2.75	Fourniture et pose de porte isoplane capitonnées de 120 x 220 pour salle de réunion	Unité	220 000	242 500	265 000
06.1.2.2.2.76	Fourniture et pose de porte isoplane capitonnées de 80 x 220	Unité	130 000	145 000	160 000
06.1.2.2.2.77	Fourniture et pose de Porte métallique en grille pour patio	m ²	15 000	18 750	22 500
06.1.2.2.2.78	Fourniture et pose de Porte métallique persienné (PMP) de (140x220) cm	Unité	120 000	140 000	160 000
06.1.2.2.2.79	Fourniture et pose de Porte métallique persiennée un battant 90x220 cm à lame fixe de 8/10 y compris anti rouille et toute sujétion	m ²	55 000	75 000	95 000
06.1.2.2.2.80	Fourniture et pose de Porte métallique pleine avec métal déployé aux extrémités	Unité	90 000	95 000	100 000
06.1.2.2.2.81	Fourniture et pose de Porte métallique pleine de 90x220 cm doubles faces avec tôle de 15/10	m ²	45 000	47 500	50 000
06.1.2.2.2.82	Fourniture et pose de Porte métallique pleine en tôle de deux faces 90x220 cm en tôle noir de 15/10 y compris antirouille, toutes sujétions	m ²	50 600	56 750	62 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.2.83	Fourniture et pose de Porte métallique pleine double face pour magasins de 80x220 cm	Unité	80 000	90 000	100 000
06.1.2.2.2.84	Fourniture et pose de Rangement bas de 260x70 cm	Unité	75 000	85 000	95 000
06.1.2.2.2.85	Fourniture et pose de Rangement bas de 500x70 cm	Unité	150 000	162 500	175 000
06.1.2.2.2.86	Fourniture et pose de serrure de qualité	Unité	15 000	20 667	25 000
06.1.2.2.2.87	Main courante en tube bois bété	ml	2 500	3 250	4 000
06.1.2.2.2.88	Main courante en tube inox	ml	4 000	4 500	5 000
06.1.2.2.2.89	Vernis sur plafond meublé puis briquette	m ²	1 500	2 000	2 500
06.1.2.2.3	ELECTRICITE-CLIMATISATION				
06.1.2.2.3.01	Câblage général, mise à la terre (cuivre de 22 mm ²) y compris piquet de terre, coffret de 6 modules avec un disjoncteur de tête de 32 A (circuit lumière, circuit prise, circuit brasseur d'air, circuit d'alimentation y compris toute sujétion)	Ens	720 000	1 000 000	1 300 000
06.1.2.2.3.02	Câble informatique y compris goulotte et toutes surjetions	Unité	4 000	5 500	7 000
06.1.2.2.3.03	Construction d'un Local groupe électrogène y compris toutes sujétions de pose	Unité	900 000	1 250 000	1 600 000
06.1.2.2.3.04	Disjoncteur différentiel de 30A	Unité	40 000	56 250	72 500
06.1.2.2.3.05	Disjoncteur DPN de 10A	Unité	25 000	32 500	40 000
06.1.2.2.3.06	Disjoncteur DPN de 16A	Unité	35 000	42 500	50 000
06.1.2.2.3.07	Elaboration des documents techniques de l'installation solaire (plant d'électricité, circuit encastré, disposition des différents appareils, coffret, plaque etc.) conformément aux instructions suivant du contrôle	Ens	300 000	400 000	500 000
06.1.2.2.3.08	Filerie, fourreautage, barrette de coupure et toutes sujétions	Unité	110 000	155 000	200 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.3.09	Fourniture et pose de caisson de protection batterie y compris toutes sujétions de pose	Unité	12 500	16 250	20 000
06.1.2.2.3.10	Fourniture et installation ampoule type solaire	Unité	3 200	4 350	5 500
06.1.2.2.3.11	Fourniture et installation plaque solaire 2 m ² avec accessoires y compris toutes sujétions	Unité	155 000	197 500	240 000
06.1.2.2.3.12	Fourniture et pose de d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré y compris boîte de dérivation et d'encastrement et toute sujétion de pose pour les installations électriques et les amenés d'énergie au droit des interrupteur, d'appareils d'éclair	Ens	1 420 000	1 706 000	2 000 000
06.1.2.2.3.13	Fourniture et pose d'Applique mural	Unité	9 500	13 500	17 500
06.1.2.2.3.14	Fourniture et pose d'Applique sanitaire mural	Unité	9 500	13 500	17 500
06.1.2.2.3.15	Fourniture et pose d'Armoire électrique avec les éléments de protection	unité	106 000	148 333	175 000
06.1.2.2.3.16	Fourniture et pose d'Armoire électrique sans les éléments de protection	Unité	75 000	77 500	80 000
06.1.2.2.3.17	Fourniture et pose de Bloc autonome d'éclairage de sécurité	Unité	45 000	57 500	70 000
06.1.2.2.3.18	Fourniture et pose de Bouton poussoir	Unité	3 000	4 250	5 500
06.1.2.2.3.19	Fourniture et pose de Brasseur d'air + rhéostat	Unité	25 000	35 000	45 000
06.1.2.2.3.20	Fourniture et pose de Câble informatique UTP	ml	4 500	6 000	7 500
06.1.2.2.3.21	Fourniture et pose de climatiseur armoire	Unité	700 000	950 000	1 200 000
06.1.2.2.3.22	Fourniture et pose de climatiseur split système 1 CV	unité	175 000	208 333	250 000
06.1.2.2.3.23	Fourniture et pose de climatiseur split système 1,5 CV	unité	200 000	276 667	350 000
06.1.2.2.3.24	Fourniture et pose de climatiseur split système 2 CV	unité	325 000	366 667	450 000
06.1.2.2.3.25	Fourniture et pose de climatiseur split système 2,5 CV	unité	400 000	442 500	485 000
06.1.2.2.3.26	Fourniture et pose de climatiseur split système 3 CV	Unité	450 000	500 000	550 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.3.27	Fourniture et pose de coffret électrique encastrable	Unité	85 000	117 500	150 000
06.1.2.2.3.28	Fourniture et pose de coffret électrique encastrable y compris fermeture de sécurité (dispositif avec cadenas :	Unité	60 000	85 000	106 000
06.1.2.2.3.29	Fourniture et pose de d'accessoires d'installation goulottes de 40/16 et 20/16 attaches, vis, dominos, boîte de dérivation y compris raccordement de l'ensemble des fileries avec toutes sujétions de pose	Ens	180 000	240 000	300 000
06.1.2.2.3.30	Fourniture et pose de d'interrupteur étanche de haute qualité y compris toutes sujétions de pose	Unité	9 000	12 500	16 000
06.1.2.2.3.31	Fourniture et pose de d'un ensemble de fourreautage et filerie en câble souple ou rigide de 2x2, 5mm2 encastré pour connexion des récepteurs y compris toute sujétion de pose	Ens	1 500 000	2 125 000	2 750 000
06.1.2.2.3.32	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 200 Ah-12V y compris toutes sujétions de pose	Unité	140 000	155 000	170 000
06.1.2.2.3.33	Fourniture et pose de de caisson de protection du régulateur de charge toutes sujétions de pose	Unité	12 500	17 500	22 500
06.1.2.2.3.34	Fourniture et pose de de globe plafonnier complet	Unité	18 500	24 250	30 000
06.1.2.2.3.35	Fourniture et pose de de lampe fluorescent 6W-12V de haute qualité toutes sujétions de pose	Unité	35 000	50 000	65 000
06.1.2.2.3.36	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 150w -12v y compris toutes sujétions de pose	Unité	106 000	142 500	175 000
06.1.2.2.3.37	Fourniture et pose de de prise de courant	Unité	3 500	4 250	5 000
06.1.2.2.3.38	Fourniture et pose de de prise informatique	Unité	4 500	6 000	7 500
06.1.2.2.3.39	Fourniture et pose de de régulateur de charge 30A-12V y compris toutes sujétion de pose	Unité	35 000	50 000	65 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.3.40	Fourniture et pose de de télérupteur	Unité	35 000	50 000	65 000
06.1.2.2.3.41	Fourniture et pose de de ventilateur plafonnier rotatif	Unité	25 000	35 000	45 000
06.1.2.2.3.42	Fourniture et pose de de ventilateur sur pieds	Unité	25 000	27 500	30 000
06.1.2.2.3.43	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 10A	Unité	25 000	31 667	40 000
06.1.2.2.3.44	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 16A	Unité	35 000	43 333	50 000
06.1.2.2.3.45	Fourniture et pose de Disjoncteur monophasé différentiel 20A	Unité	50 000	65 000	75 000
06.1.2.2.3.46	Fourniture et pose de Disjoncteur triphasé différentiel 20A	Unité	85 000	117 500	150 000
06.1.2.2.3.47	Fourniture et pose de Domino	Unité	100	125	150
06.1.2.2.3.48	Fourniture et pose de du coffret électrique d'alimentation et boîtiers de dérivation selon prescription et schéma électrique	Unité	200 000	275 000	350 000
06.1.2.2.3.49	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 10 KVA	Unité	1 200 000	1 433 333	1 600 000
06.1.2.2.3.50	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 100 KVA	Unité	15 000 000	19 500 000	25 000 000
06.1.2.2.3.51	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 120 KVA	Unité	17 500 000	21 833 333	28 000 000
06.1.2.2.3.52	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 15 KVA	Unité	1 700 000	2 133 333	2 700 000
06.1.2.2.3.53	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 20 KVA	Unité	2 800 000	3 333 333	4 000 000
06.1.2.2.3.54	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 25 KVA	Unité	3 500 000	4 666 667	6 000 000
06.1.2.2.3.55	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 30 KVA	Unité	4 000 000	4 900 000	6 000 000
06.1.2.2.3.56	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 40 KVA	Unité	3 500 000	4 750 000	6 000 000
06.1.2.2.3.57	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 5 KVA	Unité	800 000	950 000	1 060 000
06.1.2.2.3.58	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 50 KVA	Unité	7 650 000	10 825 000	14 000 000
06.1.2.2.3.59	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 70 KVA	Unité	12 000 000	15 666 667	20 000 000
06.1.2.2.3.60	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 80 KVA	Unité	15 000 000	18 000 000	22 000 000
06.1.2.2.3.61	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 90 KVA	Unité	16 000 000	19 666 667	25 000 000
06.1.2.2.3.62	Fourniture et pose de Globe lumineux	Unité	12 500	14 250	16 000
06.1.2.2.3.63	Fourniture et pose de Globe lumineux pour jardin	Unité	9 000	12 500	16 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.3.64	Fourniture et pose d'Interrupteur double allumage	Unité	5 000	6 500	8 000
06.1.2.2.3.65	Fourniture et pose d'Interrupteur simple allumage	Unité	5 000	6 250	7 500
06.1.2.2.3.66	Fourniture et pose de Interrupteur Va et Vient	Unité	5 000	6 250	7 500
06.1.2.2.3.67	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120	Unité	6 000	8 000	9 000
06.1.2.2.3.68	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économique	Unité	9 500	13 500	17 500
06.1.2.2.3.69	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économique étanche	Unité	12 500	17 250	22 000
06.1.2.2.3.70	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 étanche	Unité	9 500	13 500	17 500
06.1.2.2.3.71	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60	Unité	6 000	8 000	9 000
06.1.2.2.3.72	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économique	Unité	10 000	13 750	17 500
06.1.2.2.3.73	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économique étanche	Unité	11 000	15 500	20 000
06.1.2.2.3.74	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 étanche	Unité	6 000	8 000	9 000
06.1.2.2.3.75	Fourniture et pose de Lustre	Unité	45 000	60 000	75 000
06.1.2.2.3.76	Fourniture et pose de Prise de courant 2P +T	Unité	2 000	2 750	3 500
06.1.2.2.3.77	Fourniture et pose de Prise de courant 2p+t 10/16A	Unité	2 000	2 750	3 500
06.1.2.2.3.78	Fourniture et pose de Prises de téléphone	Unité	2 000	2 750	3 500
06.1.2.2.3.79	Fourniture et pose de Prises de télévision	Unité	2 000	2 750	3 500
06.1.2.2.3.80	Fourniture et pose de Prises informatiques RJ 45 complète	Unité	2 000	2 750	3 500
06.1.2.2.3.81	Fourniture et pose de Spot lumineux	Unité	10 000	13 500	17 000
06.1.2.2.3.82	Fourniture et pose de Switch 48 ports y compris toutes sujétions	Unité	1 500 000	1 750 000	2 000 000
06.1.2.2.3.83	Fourniture et pose de Vasque encastrable	Unité	45 000	60 000	75 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.3.84	Fourniture et pose Poste de téléphone	Unité	20 000	27 500	35 000
06.1.2.2.3.85	Fourniture, installation, branchement, fourreaux, accessoires d'installation du réseau informatique y compris toutes sujétions	ens	900 000	1 200 000	1 500 000
06.1.2.2.3.86	Fourniture, installation, branchement des accessoires d'installation du réseau téléphonique y compris toutes sujétions	Ens	700 000	850 000	900 000
06.1.2.2.3.87	Mise à la terre (par piquet de terre/bouclage en fond de fouille)	ens	200 000	275 000	350 000
06.1.2.2.3.88	Prises de télévision	Unité	2 000	2 750	3 500
06.1.2.2.4	INCENDIE SECURITE				
06.1.2.2.4.1	Fourniture et pose de Bloc d'ambiances	unité	40 000	56 250	72 500
06.1.2.2.4.2	Fourniture et pose de Bloc autonomes lumineux	unité	40 000	56 250	72 500
06.1.2.2.4.3	Fourniture et pose d'Extincteur à CO2 de 2 kg	Unité	35 000	45 000	55 000
06.1.2.2.4.4	Fourniture et pose d'Extincteur à eau de 6 litres	Unité	45 000	60 000	75 000
06.1.2.2.4.5	Fourniture et pose de Extincteur à poudre ABC de 6 kg	Unité	35 000	45 000	55 000
06.1.2.2.4.6	Fourniture et pose de RIA DN 33 x 30 mètre	unité	300 000	375 000	450 000
06.1.2.2.4.7	Fourniture et pose de Surpresseur incendie	Unité	800 000	900 000	1 000 000
06.1.2.2.4.8	Local surpresseur et bache à eau	ens	3 000 000	4 000 000	5 000 000
06.1.2.2.5	PLOMBERIE SANITAIRE				
06.1.2.2.5.01	Dispositif de lave main au côté latéral du bâtiment	Unité	12 500	14 750	17 000
06.1.2.2.5.02	Distribution intérieur et extérieur (tube, cuivre, PVC, galva, raccordement au compteur ONEA)	ens	400 000	550 000	700 000
06.1.2.2.5.03	Ensemble de tuyauterie d'alimentation et d'évacuation raccordé aux appareils sanitaires en prévision (douche lavabo WC)	ens	400 000	500 000	600 000
06.1.2.2.5.04	Fosse septique 10 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	350 000	375 000	400 000
06.1.2.2.5.05	Fosse septique 12 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	400 000	450 000	500 000
06.1.2.2.5.06	Fosse septique 15 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	450 000	475 000	500 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.5.07	Fosse septique 150 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	2 500 000	3 250 000	4 000 000
06.1.2.2.5.08	Fosse septique 20 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	483 000	575 000	600 000
06.1.2.2.5.09	Fosse septique 200 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	3 060 000	4 350 000	5 600 000
06.1.2.2.5.10	Fosse septique 30 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	500 000	600 000	700 000
06.1.2.2.5.11	Fosse septique 4 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	100 000	125 000	150 000
06.1.2.2.5.12	Fosse septique 40 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	550 000	675 000	800 000
06.1.2.2.5.13	Fosse septique 6 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	150 000	200 000	250 000
06.1.2.2.5.14	Fosse septique 60 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	830 000	1 165 000	1 500 000
06.1.2.2.5.15	Fosse septique 8 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	200 000	275 000	350 000
06.1.2.2.5.16	Fosse septique 90 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	1 550 000	2 175 000	2 800 000
06.1.2.2.5.17	Fourniture et pose de Baignoire	Unité	230 000	302 500	375 000
06.1.2.2.5.18	Fourniture et pose de Bidet	Unité	42 500	58 750	75 000
06.1.2.2.5.19	Fourniture et pose de cabine de douche	Unité	225 000	300 000	375 000
06.1.2.2.5.20	Fourniture et pose de Colonne de douche	Unité	15 000	20 000	25 000
06.1.2.2.5.21	Fourniture et pose de Colonne de douche double	Unité	9 500	13 500	17 500
06.1.2.2.5.22	Fourniture et pose de d'évier un bac en acier inoxydable y compris toutes sujétions	Unité	25 000	35 000	45 000
06.1.2.2.5.23	Fourniture et pose de d'évier un bac en porcelaine y compris toutes sujétions	Unité	95 000	135 000	175 000
06.1.2.2.5.24	Fourniture et pose d'Evier double bac pour cuisine en acier inoxydable avec accessoires	Unité	45 000	60 000	75 000
06.1.2.2.5.25	Fourniture et pose d'Evier double bac pour cuisine en porcelaine avec accessoires	Unité	80 000	100 000	125 000
06.1.2.2.5.26	Fourniture et pose de Glace de lavabo	Unité	5 000	6 750	8 500
06.1.2.2.5.27	Fourniture et pose de Gouttière en PVC	Unité	7 500	8 750	9 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.5.28	Fourniture et pose de jacuzzi	Unité	250 000	306 000	370 000
06.1.2.2.5.29	Fourniture et pose de lavabo complet en porcelaine vitrifié sur console	Unité	85 000	117 500	150 000
06.1.2.2.5.30	Fourniture et pose de Lavabo en porcelaine vitrifié	Unité	65 000	90 000	115 000
06.1.2.2.5.31	Fourniture et pose de lavabo meuble complet	Unité	150 000	175 000	200 000
06.1.2.2.5.32	Fourniture et pose de Lave-main double bac	Unité	35 000	40 000	45 000
06.1.2.2.5.33	Fourniture et pose de mitiger eau froide	Unité	10 600	14 500	18 000
06.1.2.2.5.34	Fourniture et pose de mitiger eau chaude eau froide	Unité	12 500	16 250	20 000
06.1.2.2.5.35	Fourniture et pose de Porte papier hygiénique	Unité	1 500	2 000	2 500
06.1.2.2.5.36	Fourniture et pose de Porte savon	Unité	1 500	2 000	2 500
06.1.2.2.5.37	Fourniture et pose de Porte serviette	Unité	1 500	2 000	2 500
06.1.2.2.5.38	Fourniture et pose de siphon de sol	Unité	2 500	3 250	4 000
06.1.2.2.5.39	Fourniture et pose de Tonnelet de 100 l avec robinet au-dessus des lavabos	Unité	75 000	82 500	90 000
06.1.2.2.5.40	Fourniture et pose de tubes d'évacuation et d'alimentation	Unité	400 000	550 000	700 000
06.1.2.2.5.41	Fourniture et pose d'Urinoir	Unité	40 000	56 250	72 500
06.1.2.2.5.42	Fourniture et pose de vidoirs avec toutes les sujétions	Unité	45 000	62 500	80 000
06.1.2.2.5.43	Fourniture et pose de WC à la turc	Unité	60 000	75 000	90 000
06.1.2.2.5.44	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse poussoir double	Unité	60 000	75 000	90 000
06.1.2.2.5.45	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse poussoir simple	Unité	60 000	80 000	100 000
06.1.2.2.5.46	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse tirette	Unité	60 000	80 000	100 000
06.1.2.2.5.47	Fourniture et pose tuyaux PVC de Ø=100 avec grillage anti-moustiquaire pour ventilation des fosses	ml	5 000	6 500	8 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.5.48	Regard d'évacuation 100x100x50 cm avec couvercle en béton armé	Unité	25 000	35 000	45 000
06.1.2.2.5.49	Regard d'évacuation 100x100x50 cm en agglos pleins de 10x20x40 avec couvercle en béton	Unité	20 000	26 250	32 500
06.1.2.2.5.50	Regard de visite avec dallettes amovibles	Unité	13 000	17 500	22 000
06.1.2.2.5.51	Regard de visite EU/EV 40x40x40 avec dalle de couverture en béton armé	Unité	17 500	24 750	32 000
06.1.2.2.5.52	Tuyauterie d'évacuation des eaux de pluie y compris toutes sujétions	Unité	300 000	400 000	500 000
06.1.2.2.6	REVETEMENT CARRELAGE				
06.1.2.2.6.01	Cornière pour arrêt de carrelage et de marche	ml	1 500	1 667	2 000
06.1.2.2.6.02	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 10x60	m ²	12 000	14 333	17 000
06.1.2.2.6.03	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 15x15	m ²	12 000	14 333	17 000
06.1.2.2.6.04	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x20	m ²	13 000	15 000	17 000
06.1.2.2.6.05	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x30	m ²	12 000	14 375	17 000
06.1.2.2.6.06	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 30x30	m ²	12 000	14 375	17 000
06.1.2.2.6.07	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 40x40	m ²	12 000	14 800	17 000
06.1.2.2.6.08	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 50x50	m ²	12 500	15 200	17 000
06.1.2.2.6.09	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 60x60	m ²	15 000	18 000	22 000
06.1.2.2.6.10	Fourniture et pose de carreaux grés cérame antidérapant	m ²	9 000	11 750	13 500
06.1.2.2.6.11	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 10x60	m ²	12 000	13 667	15 000
06.1.2.2.6.12	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 20x20	m ²	7 000	10 000	13 000
06.1.2.2.6.13	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 30x30	m ²	7 500	10 000	13 000
06.1.2.2.6.14	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 50x50	m ²	14 500	20 500	25 000
06.1.2.2.6.15	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 60x60	m ²	16 000	20 300	25 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.6.16	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 15x15	m ²	6 500	9 250	12 000
06.1.2.2.6.17	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 20x30	m ²	14 000	17 000	22 000
06.1.2.2.6.18	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 40x40	m ²	13 500	17 750	22 500
06.1.2.2.6.19	Fourniture et pose de carreaux grés cérames pour plinthes	m ²	7 500	10 500	13 500
06.1.2.2.6.20	Fourniture et pose de carreaux grés cérames plinthe au sol avec cornière lourd de 40x40x4 pour bordures et toutes sujétions	m ²	11 000	15 500	20 000
06.1.2.2.6.21	Revêtement mural	m ²	9 000	12 400	15 800
06.1.2.2.7	PEINTURE				
06.1.2.2.7.01	Badigeon à la chaux vive	m ²	500	700	900
06.1.2.2.7.02	Enduit plâtre	m ²	1 500	2 100	2 700
06.1.2.2.7.03	Enduit tyrolien extérieur	m ²	1 750	1 963	2 350
06.1.2.2.7.04	Enduit tyrolien sur les murs extérieurs	m ²	1 750	2 033	2 350
06.1.2.2.7.05	Enduits tyroliens au ciment blanc écrasés sur murs	m ²	1 750	2 425	3 060
06.1.2.2.7.06	Peinture à huile sur les menuiseries métallique	m ²	2 000	2 500	3 000
06.1.2.2.7.07	Peinture glycérophthalique sur menuiserie métallique	m ²	2 000	2 600	3 300
06.1.2.2.7.08	Peinture plastique (marmorex) y compris fixateur	m ²	4 500	5 500	7 000
06.1.2.2.7.09	Peinture vinylique FOM	m ²	1 000	1 375	1 750
06.1.2.2.7.10	Peinture vinylique FOM lavable	m ²	2 000	2 750	3 500
06.1.2.2.7.11	Revêtement mural alucobond	m ²	12 000	17 000	22 000
06.1.2.2.8	CHARPENTE COUVERTURE				
06.1.2.2.8.01	Confection, fourniture et pose des platines pour fixation des IPN y compris toute sujétion	unité	6 000	7 333	9 000
06.1.2.2.8.02	Fourniture et pose Bande feutre bitumineux sur panne	ml	800	1 000	1 200
06.1.2.2.8.03	Fourniture et pose Charpente bois rouge en chevron 8x8	ml	2 000	2 625	3 250
06.1.2.2.8.04	Fourniture et pose Charpente en basting	ml	6 500	9 250	12 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.8.05	Fourniture et pose de couverture en tôle bac galva 35/100 quatre ondulations y c. tsp	m ²	2 800	3 900	5 000
06.1.2.2.8.06	Fourniture et pose de couverture en tôle bac galva 35/100 trois ondulations y c. tsp	m ²	2 800	3 900	5 000
06.1.2.2.8.07	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 35/100 quatre ondulations y c. tsp	m ²	4 000	5 000	6 000
06.1.2.2.8.08	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 35/100 trois ondulations y c. tsp	m ²	3 500	4 750	6 000
06.1.2.2.8.09	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 60/100 trois ondulations y c. tsp	m ²	7 000	9 500	12 000
06.1.2.2.8.10	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 60/100 quatre ondulations y c. tsp	m ²	7 000	10 000	13 000
06.1.2.2.8.11	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 35/100 quatre ondulations y c. tsp	m ²	5 400	6 467	8 000
06.1.2.2.8.12	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 35/100 trois ondulations Y c. tsp	m ²	5 000	6 000	7 000
06.1.2.2.8.13	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 quatre ondulations y c. tsp	m ²	5 600	7 900	9 600
06.1.2.2.8.14	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 trois ondulations y c. tsp	m ²	5 200	7 060	9 000
06.1.2.2.8.15	Fourniture et pose de couverture en tôle bac translucide 60/100 quatre ondulations y c. tsp	m ²	8 500	10 000	12 500
06.1.2.2.8.16	Fourniture et pose de couverture en tôle ondulée Y c. tsp	m ²	1 500	2 100	2 700
06.1.2.2.8.17	Fourniture et pose de couverture en tôle prelaquée 60/100 quatre ondulations y c. tsp	m ²	7 500	10 000	12 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.8.18	Fourniture et pose de couverture en tôle prelaquée 60/100 trois ondulations y c. tsp	m ²	6 500	9 250	12 000
06.1.2.2.8.19	Fourniture et pose de couverture en tuile cuite	m ²	8 000	10 000	13 000
06.1.2.2.8.20	Fourniture et pose de couverture tuile métallique prelaquée 60/100 y c. tsp	m ²	6 000	8 500	10 600
06.1.2.2.8.21	Fourniture et pose de crochet complet	Unité	280	390	500
06.1.2.2.8.22	Fourniture et pose de faîtière en tôle translucide	Unité	5 500	6 750	8 000
06.1.2.2.8.23	Fourniture et pose de panne en IPE 100 traité de l'antirouille	ml	5 000	7 000	8 500
06.1.2.2.8.24	Fourniture et pose de panne en IPE 100 traité de l'antirouille	kg	1 300	1 550	1 800
06.1.2.2.8.25	Fourniture et pose de panne en IPE 80 traité à l'anti rouille	ml	3 300	4 400	5 500
06.1.2.2.8.26	Fourniture et pose de panne en IPE 80 traité à l'anti rouille	kg	1 060	1 450	1 800
06.1.2.2.8.27	Fourniture et pose de panne en IPE de 120 traité à l'anti rouille	ml	6 450	8 725	10 600
06.1.2.2.8.28	Fourniture et pose de panne en IPE de 120 traité à l'anti rouille	kg	1 800	1 900	2 000
06.1.2.2.8.29	Fourniture et pose de panne en IPE de 140 traité à l'antirouille	ml	9 500	12 750	16 000
06.1.2.2.8.30	Fourniture et pose de panne en IPE de 140 traité à l'antirouille	kg	1 800	2 150	2 500
06.1.2.2.8.31	Fourniture et pose de panne en IPN 100 traité de l'antirouille	ml	4 800	6 650	8 500
06.1.2.2.8.32	Fourniture et pose de panne en IPN 100 traité de l'antirouille	kg	1 200	1 500	1 800
06.1.2.2.8.33	Fourniture et pose de panne en IPN 80 traité à l'anti rouille	ml	3 500	4 750	6 000
06.1.2.2.8.34	Fourniture et pose de panne en IPN 80 traité à l'anti rouille	kg	900	1 250	1 600
06.1.2.2.8.35	Fourniture et pose de panne en IPN de 120 traité à l'anti rouille	ml	9 000	11 000	13 500
06.1.2.2.8.36	Fourniture et pose de panne en IPN de 120 traité à l'anti rouille	kg	1 650	1 725	1 800
06.1.2.2.8.37	Fourniture et pose de panne en IPN de 140 traité à l'antirouille	ml	9 750	11 917	15 000
06.1.2.2.8.38	Fourniture et pose de panne en IPN de 140 traité à l'antirouille	kg	1 500	1 650	1 800
06.1.2.2.8.39	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 60x60 d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	1 500	2 125	2 750

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.2.2.8.40	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 60x80 d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	2 060	2 550	3 000
06.1.2.2.8.41	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 80x40 d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	1 900	2 200	2 500
06.1.2.2.8.42	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 100x60 d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	2 500	3 250	4 000
06.1.2.2.8.43	Fourniture et pose de tôle faitière	ml	3 500	4 250	5 000
06.1.2.2.9	PEINTURE				
06.1.2.2.9.1	Badigeon à la chaux vive	m ²	500	625	750
06.1.2.2.9.2	Enduit plâtre	m ²	1 200	1 350	1 500
06.1.2.2.9.3	Enduit tyrolien extérieur	m ²	1 000	1 200	1 400
06.1.2.2.9.4	Enduit tyrolien sur les murs extérieurs	m ²	1 000	1 200	1 400
06.1.2.2.9.5	Enduits tyroliens au ciment blanc écrasés sur murs	m ²	1 500	1 750	2 000
06.1.2.2.9.6	Peinture à huile sur les menuiseries métallique	m ²	900	1 250	1 600
06.1.2.2.9.7	Peinture anti rouille	m ²	400	550	700
06.1.2.2.9.8	Peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique	m ²	900	1 250	1 600
06.1.2.2.9.11	Peinture plastique (marmorex) y compris fixateur	m ²	5 000	6 000	7 000
06.1.2.2.9.10	Peinture vinylique FOM	m ²	1 000	1 375	1 750
06.1.2.2.9.9	Peinture vinylique FOM lavable	m ²	1 500	1 850	2 200
06.1.2.2.9.12	Revêtement mural alucobond	m ²	15 000	20 000	25 000
06.1.3	REFECTION BATIMENT				
06.1.3.1	INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER				
06.1.3.1.1	Installation de chantier /Amenée et repli du matériel	Ens	400 000	450 000	500 000
06.1.3.1.2	Panneaux de chantier	Unité	50 000	62 500	75 000
06.1.3.2	DEMOLITION ET DEPOSE				

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.2.01	Décapage du carrelage existant	m ²	600	783	800
06.1.3.2.02	Décapage du complexe d'étanchéité multicouche	m ²	750	983	1 200
06.1.3.2.03	Décapage du relevé d'étanchéité au paxalumin	m ²	550	783	800
06.1.3.2.04	Démolition de la maçonnerie	m ²	500	700	900
06.1.3.2.05	Dépose Baignoire	Unité	15 000	20 000	25 000
06.1.3.2.06	Dépose Bidet	Unité	3 000	4 000	5 000
06.1.3.2.07	Dépose cabine de douche	Unité	4 000	5 500	7 000
06.1.3.2.08	Dépose Colonne de douche	Unité	850	1 183	1 500
06.1.3.2.09	Dépose Colonne de douche double	Unité	1 500	1 833	2 000
06.1.3.2.10	Dépose de brasseur d'air plafonnier	Unité	600	783	800
06.1.3.2.11	Dépose de climatiseur split system	Unité	2 400	3 200	4 000
06.1.3.2.12	Dépose de faux plafond y compris ossature	m ²	1 200	1 400	1 800
06.1.3.2.13	Dépose de lampe néon	Unité	250	317	400
06.1.3.2.14	Dépose de moquette existante	m ²	400	517	650
06.1.3.2.15	Dépose de porte alu vitrée	Unité	1 000	1 250	1 500
06.1.3.2.16	Dépose de porte isoplane	Unité	2 000	2 833	3 500
06.1.3.2.17	Dépose de porte métallique	Unité	2 000	2 833	3 500
06.1.3.2.18	Dépose de porte métallique vitrée	Unité	2 000	2 833	3 500
06.1.3.2.19	Dépose de toutes les serrures pour portes de placard	Unité	250	275	300
06.1.3.2.20	Dépose de toutes les serrures pour portes isoplanes et métalliques	Unité	250	275	300
06.1.3.2.21	Dépose des appareils électriques	Unité	500	625	750
06.1.3.2.22	Dépose d'évier un bac en acier inoxydable	Unité	1 000	1 250	1 500
06.1.3.2.23	Dépose d'évier un bac en porcelaine	Unité	2 000	2 250	2 500
06.1.3.2.24	Dépose du faux plafond y compris ossature	m ²	750	983	1 200

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.2.25	Dépose Evier double bac pour cuisine en acier inoxydable avec accessoires	Unité	1 000	1 417	1 750
06.1.3.2.26	Dépose Evier double bac pour cuisine en porcelaine avec accessoires	Unité	1 500	2 000	2 500
06.1.3.2.27	Dépose Glace de lavabo	Unité	750	775	800
06.1.3.2.28	Dépose Gouttière en PVC	Unité	500	625	750
06.1.3.2.29	Dépose jacuzzi	Unité	15 000	19 667	24 000
06.1.3.2.30	Dépose Lavabo	Unité	1 500	1 750	2 000
06.1.3.2.31	Dépose lavabo complet	Unité	1 500	1 750	2 000
06.1.3.2.32	Dépose lavabo complet sur console	Unité	1 500	1 750	2 000
06.1.3.2.33	Dépose lavabo meuble complet	Unité	1 500	1 750	2 000
06.1.3.2.34	Dépose Lave-main double bac	Unité	1 500	1 750	2 000
06.1.3.2.35	Dépose mitiger eau froide	Unité	1 000	1 250	1 500
06.1.3.2.36	Dépose mitiger eau chaude eau froide	Unité	1 000	1 250	1 500
06.1.3.2.37	Dépose Porte papier hygiénique	Unité	1 000	1 250	1 500
06.1.3.2.38	Dépose Porte savon	Unité	1 000	1 250	1 500
06.1.3.2.39	Dépose Porte serviette	Unité	1 000	1 250	1 500
06.1.3.2.40	Dépose receveur de douche	Unité	1 000	1 250	1 500
06.1.3.2.41	Dépose siphon de sol	Unité	1 000	1 250	1 500
06.1.3.2.42	Dépose Tonnelet de 060 l avec robinet au-dessus des lavabos	Unité	1 500	1 750	2 000
06.1.3.2.43	Dépose tubes d'évacuation et d'alimentation	ml	1 500	1 750	2 000
06.1.3.2.44	Dépose Urinoir	Unité	1 500	1 750	2 000
06.1.3.2.45	Dépose vidoirs	Unité	1 500	1 750	2 000
06.1.3.2.46	Dépose WC à la turc	Unité	1 500	1 750	2 000
06.1.3.2.47	Dépose WC à l'anglaise chasse basse poussoir double	Unité	1 500	1 750	2 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.2.48	Dépose WC à l'anglaise chasse basse poussoir simple	Unité	1 500	1 750	2 000
06.1.3.2.49	Dépose WC à l'anglaise chasse basse tirette	Unité	1 500	1 750	2 000
06.1.3.3	BETON - BETON ARME - MACONNERIE				
06.1.3.3.0.1	Béton armé pour poteaux raidisseurs	m ³	96 000	103 000	130 000
06.1.3.3.0.2	Bouchage de trou de climatiseur Windows	m ²	6 000	7 833	8 000
06.1.3.3.0.3	Maçonnerie en agglo creux de 10x20x40 cm	m ²	5 000	5 333	6 000
06.1.3.3.0.4	Maçonnerie en agglo creux de 15x20x40 cm	m ²	5 000	6 000	7 000
06.1.3.3.0.5	Maçonnerie en agglo creux de 20x20x40 cm	m ²	5 000	6 750	8 000
06.1.3.3.0.6	Maçonnerie en agglo creux de 7x20x40 cm	m ²	5 000	5 167	5 500
06.1.3.3.0.7	Reprise d'enduit intérieur et extérieur	m ²	2 000	2 250	2 750
06.1.3.3.0.8	Traitement anti-termites y compris film polyéthylène 180 µm posé par thermolaquage suivant le Protocole SBPS/BPC-TERMITES ou similaire	m ²	1 500	1 750	2 000
06.1.3.3.0.9	Traitement spécial de toutes les fissures au mortier de ciment armé de grillage poulailler	Forfait	60 000	67 500	75 000
06.1.3.4	MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS				
06.1.3.4.0.01	Fourniture et pose de butée de porte en métal	unité	2 000	2 500	3 000
06.1.3.4.0.02	Fourniture et pose de butée de porte en plastique	unité	1 200	1 400	1 800
06.1.3.4.0.03	Fourniture et pose de cadenas en acier à clé premier choix de grand format	Unité	15 000	16 667	20 000
06.1.3.4.0.04	Fourniture et pose de cadenas en acier à code premier choix de grand format	Unité	15 000	20 000	25 000
06.1.3.4.0.05	Fourniture et pose de cadenas en inox à clé premier choix de grand format	Unité	15 000	17 500	20 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.4.0.06	Fourniture et pose de cadenas en inox à code premier choix de grand format	Unité	20 000	22 500	25 000
06.1.3.4.0.07	Fourniture et pose de cadenas en laiton à code premier choix de grand format	Unité	20 000	20 833	22 500
06.1.3.4.0.08	Fourniture et pose de canon à serrure anti-copiage	Unité	25 000	27 500	30 000
06.1.3.4.0.09	Fourniture et pose de canon à serrure classique	Unité	3 000	3 500	4 000
06.1.3.4.0.10	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué de 5 mm y compris ossature	m ²	5 000	6 500	8 000
06.1.3.4.0.11	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée	Unité	30 000	40 000	50 000
06.1.3.4.0.12	Fourniture et pose de grille métallique en fer forgé	Unité	19 000	24 500	30 000
06.1.3.4.0.13	Fourniture et pose de poignée acier à béquille carré à clé	Unité	10 000	12 500	15 000
06.1.3.4.0.14	Fourniture et pose de poignée acier à béquille carré à condamnation et decondamnation	Unité	11 000	14 000	18 000
06.1.3.4.0.15	Fourniture et pose de poignée acier à béquille carré pleine	Unité	12 000	13 500	15 000
06.1.3.4.0.16	Fourniture et pose de poignée acier à béquille réversible à clé	Unité	10 600	14 000	16 000
06.1.3.4.0.17	Fourniture et pose de poignée acier à béquille réversible à condamnation et decondamnation	Unité	10 600	13 000	15 000
06.1.3.4.0.18	Fourniture et pose de poignée acier à béquille réversible pleine	Unité	10 600	14 000	17 000
06.1.3.4.0.19	Fourniture et pose de poignée inox à béquille carré à clé	Unité	12 000	13 500	15 000
06.1.3.4.0.20	Fourniture et pose de poignée inox à béquille carré à condamnation et decondamnation	Unité	12 000	13 500	15 000
06.1.3.4.0.21	Fourniture et pose de poignée inox à béquille carré pleine	Unité	12 000	13 500	15 000
06.1.3.4.0.22	Fourniture et pose de poignée inox à béquille réversible à clé	Unité	12 000	13 500	15 000
06.1.3.4.0.23	Fourniture et pose de poignée inox à béquille réversible à condamnation et decondamnation	Unité	12 000	13 500	15 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.4.0.24	Fourniture et pose de poignée inox à béquille réversible pleine	Unité	12 000	13 500	15 000
06.1.3.4.0.25	Fourniture et pose de poignée laiton à béquille carré à clé	Unité	12 000	13 500	15 000
06.1.3.4.0.26	Fourniture et pose de poignée laiton à béquille carré à condamnation et decondamnation	Unité	12 000	13 500	15 000
06.1.3.4.0.27	Fourniture et pose de poignée laiton à béquille carré pleine	Unité	15 000	17 500	20 000
06.1.3.4.0.28	Fourniture et pose de poignée laiton à béquille réversible à clé	Unité	15 000	17 500	20 000
06.1.3.4.0.29	Fourniture et pose de poignée laiton à béquille réversible à condamnation et decondamnation	Unité	15 000	18 500	22 000
06.1.3.4.0.30	Fourniture et pose de poignée laiton à béquille réversible pleine	Unité	15 000	18 500	22 000
06.1.3.4.0.31	Fourniture et pose de porte isoplane	m ²	30 000	35 000	40 000
06.1.3.4.0.32	Fourniture et pose de porte isoplane 120/220	Unité	80 000	90 000	100 000
06.1.3.4.0.33	Fourniture et pose de porte isoplane 60/220	Unité	35 000	48 750	60 000
06.1.3.4.0.34	Fourniture et pose de porte isoplane 70/220	Unité	40 000	56 250	70 000
06.1.3.4.0.35	Fourniture et pose de porte isoplane 80/220	Unité	45 000	61 875	80 000
06.1.3.4.0.36	Fourniture et pose de porte isoplane 90/220	Unité	46 000	63 875	80 000
06.1.3.4.0.37	Fourniture et pose de porte isoplane capitonnées de 120 x 220	Unité	200 000	225 000	250 000
06.1.3.4.0.38	Fourniture et pose de porte isoplane capitonnées de 80 x 220	Unité	130 000	145 000	160 000
06.1.3.4.0.39	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 140x220 avec hublot (vitre de vision) de 15x40	Unité	200 000	216 667	250 000
06.1.3.4.0.40	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 70x220	Unité	60 000	83 250	100 000
06.1.3.4.0.41	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 90x220 avec hublot (vitre de vision) 15x40	Unité	90 000	120 000	150 000
06.1.3.4.0.42	Fourniture et pose de porte isoplane pleine en planche de 400x228 avec séparation en contre-plaqué de 20 pour paillasse	Unité	300 000	325 000	350 000
06.1.3.4.0.43	Fourniture et pose de porte métallique en tôle pleine	m ²	50 000	66 667	80 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.4.0.44	Fourniture et pose de porte métallique vitrée	m ²	60 000	70 000	80 000
06.1.3.4.0.45	Fourniture et pose de porte métallique vitrée de 140x220 y compris grille de protection	Unité	150 000	192 500	240 000
06.1.3.4.0.46	Fourniture et pose de porte métallique pleine double face de 80x220	Unité	60 000	70 000	80 000
06.1.3.4.0.47	Fourniture et pose de serrure (à clé) à poignée à 3 points	Unité	8 500	12 000	15 000
06.1.3.4.0.48	Fourniture et pose de serrure (à clé) à poignée à 5 points	Unité	12 200	17 400	20 000
06.1.3.4.0.49	Fourniture et pose de serrure (à clé) à poignée à crémone	Unité	8 000	10 600	12 000
06.1.3.4.0.50	Fourniture et pose de serrure (à clé) carénée à 3 points	Unité	10 000	12 500	15 000
06.1.3.4.0.51	Fourniture et pose de serrure (à clé) carénée à 5 points	Unité	11 000	13 500	17 000
06.1.3.4.0.52	Fourniture et pose de serrure (à clé) carénée à crémone	Unité	8 000	9 000	10 000
06.1.3.4.0.53	Fourniture et pose de serrure (à clé) en applique à 3 points	Unité	12 000	14 750	19 000
06.1.3.4.0.54	Fourniture et pose de serrure (à clé) en applique à 5 points	Unité	12 000	16 000	20 000
06.1.3.4.0.55	Fourniture et pose de serrure (à clé) en applique à crémone	Unité	12 000	16 000	20 000
06.1.3.4.0.56	Fourniture et pose de serrure (à clé) encastrable à 3 points	Unité	15 000	17 500	20 000
06.1.3.4.0.57	Fourniture et pose de serrure (à clé) encastrable à 5 points	Unité	17 000	18 500	20 000
06.1.3.4.0.58	Fourniture et pose de serrure (à clé) encastrable à crémone	Unité	12 000	14 750	19 000
06.1.3.4.0.59	Fourniture et pose de serrure (à clé) pour porte en aluminium	Unité	13 000	18 500	24 000
06.1.3.4.0.60	Fourniture et pose de serrure de qualité supérieure	Unité	12 000	14 167	17 500
06.1.3.4.0.61	Fourniture et pose de vitre à motif 4 mm	m ²	6 500	9 250	12 000
06.1.3.4.0.62	Fourniture et pose de vitre à motif 6 mm	m ²	12 000	14 250	18 500
06.1.3.4.0.63	Fourniture et pose de vitre à motif 8 mm	m ²	15 000	20 000	25 000
06.1.3.4.0.64	Fourniture et pose de vitre armée à motif 6 mm	m ²	20 600	22 000	23 000
06.1.3.4.0.65	Fourniture et pose de vitre armée à motif 8 mm	m ²	22 000	22 500	23 000
06.1.3.4.0.66	Fourniture et pose de vitre armée claire 6 mm	Unité	18 500	19 250	20 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.4.0.67	Fourniture et pose de vitre armée claire 8 mm	Unité	20 000	20 500	21 000
06.1.3.4.0.68	Fourniture et pose de vitre armée dépolie 6 mm	Unité	18 500	19 250	20 000
06.1.3.4.0.69	Fourniture et pose de vitre armée dépolie 8 mm	Unité	20 000	20 500	21 000
06.1.3.4.0.70	Fourniture et pose de vitre armée laminée 6 mm	Unité	18 500	19 250	20 000
06.1.3.4.0.71	Fourniture et pose de vitre armée laminée 8 mm	Unité	20 000	20 500	21 000
06.1.3.4.0.72	Fourniture et pose de vitre armée réfléchissante 6 mm	Unité	23 000	24 000	25 000
06.1.3.4.0.73	Fourniture et pose de vitre armée réfléchissante 8 mm	Unité	23 500	24 750	26 000
06.1.3.4.0.74	Fourniture et pose de vitre armée teintée 6 mm	Unité	18 500	19 250	20 000
06.1.3.4.0.75	Fourniture et pose de vitre armée teintée 8 mm	Unité	18 500	19 250	20 000
06.1.3.4.0.76	Fourniture et pose de vitre armée trempée 6 mm	Unité	18 500	19 250	20 000
06.1.3.4.0.77	Fourniture et pose de vitre armée trempée 8 mm	Unité	18 500	19 250	20 000
06.1.3.4.0.78	Fourniture et pose de vitre claire 4 mm	Unité	12 000	13 500	15 000
06.1.3.4.0.79	Fourniture et pose de vitre claire 6 mm	Unité	12 500	14 250	16 000
06.1.3.4.0.80	Fourniture et pose de vitre claire 8 mm	Unité	24 500	25 250	26 000
06.1.3.4.0.81	Fourniture et pose de vitre claire de 5 mm	Unité	12 000	14 000	16 000
06.1.3.4.0.82	Fourniture et pose Faux plafond en contre-plaqué tranché y compris toute sujétion	m ²	6 000	8 000	9 000
06.1.3.4.0.83	Fourniture et pose Faux plafond en élastomère y compris toute sujétion	m ²	8 000	11 000	13 500
06.1.3.4.0.84	Fourniture et pose Faux plafond en staff décoratif y compris toute sujétion	m ²	12 000	15 500	20 000
06.1.3.4.0.85	Fourniture et pose targette pour armoire	unité	1 500	2 125	2 750
06.1.3.4.0.86	Révision générale de toutes les portes isoplans et métallique y compris degrippage, graissage, réparations et toutes sujétions	Forfait	20 000	25 000	30 000
06.1.3.5	ELECTRICITE - CLIMATISATION				

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.5.0.001	Branchement au local compteur SONABEL	forfait	150 000	175 000	200 000
06.1.3.5.0.002	Câblage général, mise à la terre (cuivre de 22 mm ²) y compris piquet de terre, coffret de 6 modules avec un disjoncteur de tête de 32 A (circuit lumière, circuit prise, circuit brasseur d'air, circuit d'alimentation y compris toute sujétion)	ml	2 800	3 900	5 000
06.1.3.5.0.003	Câble informatique y compris goulotte et toutes surjetions	ml	5 500	7 500	9 500
06.1.3.5.0.004	Coffret électrique y compris tableau et toutes sujétions	Unité	80 000	100 000	125 000
06.1.3.5.0.005	Construction d'un Local groupe électrogène y compris toutes sujétions de pose	Ens	1 200 000	1 466 667	1 700 000
06.1.3.5.0.006	Disjoncteur différentiel de 30A	Unité	70 000	78 333	90 000
06.1.3.5.0.007	Disjoncteur DPN de 10A	Unité	25 000	33 333	40 000
06.1.3.5.0.008	Disjoncteur DPN de 16A	Unité	45 000	48 333	50 000
06.1.3.5.0.009	Filerie, fourreautage, barrette de coupure et toutes sujétions	ens	300 000	400 000	500 000
06.1.3.5.0.010	Fourniture et pose de bloc autonome de sécurité 60 lumens complet	Unité	45 000	58 333	70 000
06.1.3.5.0.011	Fourniture et pose de brasseur d'air plafonnier complet	Unité	25 000	33 333	40 000
06.1.3.5.0.012	Fourniture et pose de caisson de protection batterie + toutes sujétions de pose	Unité	12 500	16 250	20 000
06.1.3.5.0.013	Fourniture et installation ampoule type solaire	Unité	3 200	4 060	5 000
06.1.3.5.0.014	Fourniture et installation plaque solaire 2 m ² avec accessoires y compris toutes sujétions	Unité	150 000	205 000	260 000
06.1.3.5.0.015	Fourniture et pose Armoire électrique avec les éléments de protection	Unité	225 000	275 000	325 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.5.0.016	Fourniture et pose de d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré y compris boîte de dérivation et d'encastrement et toute sujétion de pose pour les installations électriques et les amenés d'énergie au droit des interrupteur, d'appareils d'éclair	Ens	600 000	787 500	800 000
06.1.3.5.0.017	Fourniture et pose d'Applique mural	Unité	9 500	13 500	17 500
06.1.3.5.0.018	Fourniture et pose d'Applique sanitaire mural	Unité	9 500	13 500	17 500
06.1.3.5.0.019	Fourniture et pose de Armoire électrique sans les éléments de protection	Unité	180 000	227 500	275 000
06.1.3.5.0.020	Fourniture et pose de Bloc autonome d'éclairage de sécurité (45 lm, 1h)	Unité	45 000	57 500	70 000
06.1.3.5.0.021	Fourniture et pose de Bouton poussoir	Unité	3 000	4 250	5 500
06.1.3.5.0.022	Fourniture et pose de Brasseur d'air avec rhéostat	Unité	25 000	33 333	40 000
06.1.3.5.0.023	Fourniture et pose de Brasseur d'air sans rhéostat	unité	25 000	30 000	35 000
06.1.3.5.0.024	Fourniture et pose de câble informatique UTP	Unité	1 500	1 750	2 000
06.1.3.5.0.025	Fourniture et pose de climatiseur armoire	Unité	1 000 000	1 250 000	1 500 000
06.1.3.5.0.026	Fourniture et pose de climatiseur split système 1 CV	Unité	175 000	216 667	250 000
06.1.3.5.0.027	Fourniture et pose de climatiseur split système 1,5 CV	Unité	200 000	276 667	350 000
06.1.3.5.0.028	Fourniture et pose de climatiseur split système 2 CV	Unité	325 000	366 667	450 000
06.1.3.5.0.029	Fourniture et pose de climatiseur split système 2,5 CV	Unité	400 000	442 500	485 000
06.1.3.5.0.030	Fourniture et pose de climatiseur split système 3 CV	Unité	450 000	500 000	550 000
06.1.3.5.0.031	Fourniture et pose de coffret électrique encastrable	Unité	140 000	157 500	175 000
06.1.3.5.0.032	Fourniture et pose de coffret électrique encastrable y compris fermeture de sécurité	Unité	160 000	205 000	250 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.5.0.033	Fourniture et pose de d'accessoires d'installation goulottes de 40x16 et 20x16 attaches, vis, dominos, boîte de dérivation y compris raccordement de l'ensemble des fileries avec toutes sujétions de pose	ml	15 000	20 000	25 000
06.1.3.5.0.034	Fourniture et pose de d'interrupteur étanche de haute qualité + toutes sujétions de pose	Unité	3 500	4 750	6 000
06.1.3.5.0.035	Fourniture et pose de d'un ensemble de fourreautage et filerie en câble souple ou rigide de 2x2, 5mm ² encastré pour connexion des récepteurs y compris toute sujétion de pose	Ens	200 000	275 000	350 000
06.1.3.5.0.036	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 100 Ah-12V y compris sujétion de pose	Unité	90 000	123 333	150 000
06.1.3.5.0.037	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 150 Ah-12V y compris sujétion de pose	Unité	125 000	153 333	175 000
06.1.3.5.0.038	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 200 Ah-12V y compris sujétion de pose	Unité	150 000	182 500	215 000
06.1.3.5.0.039	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 250 Ah-12V y compris sujétion de pose	Unité	175 000	212 500	250 000
06.1.3.5.0.040	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 300 Ah-12V y compris sujétion de pose	Unité	250 000	305 000	350 000
06.1.3.5.0.041	Fourniture et pose de de caisson de protection du régulateur de charge toutes sujétions de pose	Unité	15 000	20 000	25 000
06.1.3.5.0.042	Fourniture et pose de de globe plafonnier complet	Unité	9 000	12 500	16 000
06.1.3.5.0.043	Fourniture et pose de de lampe fluorescent 6W-12V de haute qualité toutes sujétions de pose	Unité	35 000	50 000	65 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.5.0.044	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 030w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	90 000	110 000	125 000
06.1.3.5.0.045	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 150w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	106 000	142 500	175 000
06.1.3.5.0.046	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 200w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	200 000	237 500	275 000
06.1.3.5.0.047	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 230w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	225 000	287 500	350 000
06.1.3.5.0.048	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 250w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	250 000	312 500	375 000
06.1.3.5.0.049	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 280w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	400 000	475 000	550 000
06.1.3.5.0.050	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 300w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	500 000	575 000	650 000
06.1.3.5.0.051	Fourniture et pose de de prise de courant avec terre étanche (P+T)	Unité	2 500	3 250	4 000
06.1.3.5.0.052	Fourniture et pose de de prise informatique	Unité	4 500	6 000	7 500
06.1.3.5.0.053	Fourniture et pose de de régulateur de charge 30A-12V y compris toutes sujétion de pose	Unité	35 000	50 000	65 000
06.1.3.5.0.054	Fourniture et pose de de télérupteur	Unité	35 000	50 000	65 000
06.1.3.5.0.055	Fourniture et pose de de ventilateur plafonnier	Unité	27 000	32 333	40 000
06.1.3.5.0.056	Fourniture et pose de de ventilateur plafonnier rotatif	unité	27 000	31 333	37 000
06.1.3.5.0.057	Fourniture et pose de de ventilateur sur pieds	Unité	15 000	20 000	25 000
06.1.3.5.0.058	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 10A	Unité	25 000	31 667	40 000
06.1.3.5.0.059	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 16A	Unité	35 000	43 333	50 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.5.0.060	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 30 A	Unité	35 000	43 334	50 000
06.1.3.5.0.061	Fourniture et pose de Disjoncteur monophasé différentiel 20A	Unité	50 000	65 000	75 000
06.1.3.5.0.062	Fourniture et pose de Disjoncteur triphasé différentiel 20A	Unité	80 000	110 000	140 000
06.1.3.5.0.063	Fourniture et pose de du coffret électrique d'alimentation et boîtiers de dérivation selon prescription et schéma électrique	unité	200 000	275 000	350 000
06.1.3.5.0.064	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 10 KVA	Unité	1 500 000	1 600 000	1 800 000
06.1.3.5.0.065	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 100 KVA	Unité	16 000 000	19 500 000	25 000 000
06.1.3.5.0.066	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 120 KVA	Unité	17 500 000	21 833 333	28 000 000
06.1.3.5.0.067	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 15 KVA	Unité	1 700 000	2 133 333	2 700 000
06.1.3.5.0.068	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 20 KVA	Unité	2 800 000	3 333 333	4 000 000
06.1.3.5.0.069	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 25 KVA	Unité	3 500 000	4 666 667	6 000 000
06.1.3.5.0.070	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 30 KVA	Unité	4 000 000	4 900 000	6 000 000
06.1.3.5.0.071	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 40 KVA	Unité	5 000 000	6 333 333	8 000 000
06.1.3.5.0.072	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 5 KVA	Unité	1 200 000	1 433 333	1 600 000
06.1.3.5.0.073	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 50 KVA	Unité	7 650 000	10 825 000	14 000 000
06.1.3.5.0.074	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 70 KVA	Unité	12 000 000	15 666 667	20 000 000
06.1.3.5.0.075	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 80 KVA	Unité	14 000 000	18 000 000	22 000 000
06.1.3.5.0.076	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 90 KVA	Unité	15 000 000	19 666 667	25 000 000
06.1.3.5.0.077	Fourniture et pose de Globe lumineux	Unité	9 000	12 500	16 000
06.1.3.5.0.078	Fourniture et pose d'Interrupteur double allumage	Unité	1 750	2 375	3 000
06.1.3.5.0.079	Fourniture et pose d'Interrupteur simple allumage	Unité	1 500	2 000	2 500
06.1.3.5.0.080	Fourniture et pose de Interrupteur Va et Vient	Unité	2 000	2 750	3 500
06.1.3.5.0.081	Fourniture et pose de lampe néon de 120 complet	Unité	1 200	1 400	1 800
06.1.3.5.0.082	Fourniture et pose de lampe néon de 60 complet	Unité	750	875	1 000
06.1.3.5.0.083	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120	Unité	6 000	8 000	9 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.5.0.084	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économique	Unité	9 500	13 500	17 500
06.1.3.5.0.085	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économique étanche	Unité	12 500	17 250	22 000
06.1.3.5.0.086	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 étanche	Unité	9 500	13 500	17 500
06.1.3.5.0.087	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60	Unité	6 000	8 000	9 000
06.1.3.5.0.088	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économique	Unité	11 000	13 750	17 500
06.1.3.5.0.089	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économique étanche	Unité	12 500	16 250	20 000
06.1.3.5.0.090	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 étanche	Unité	9 000	12 000	15 000
06.1.3.5.0.091	Fourniture et pose de Lustre	Unité	11 000	15 600	20 000
06.1.3.5.0.092	Fourniture et pose de poste de téléphone	Unité	20 000	25 000	30 000
06.1.3.5.0.093	Fourniture et pose de Prise de courant 2P +T	Unité	2 500	3 250	4 000
06.1.3.5.0.094	Fourniture et pose de Prise de courant 2p+t 10/16A	Unité	2 500	3 250	4 000
06.1.3.5.0.095	Fourniture et pose de Prises de téléphone	Unité	2 000	2 750	3 500
06.1.3.5.0.096	Fourniture et pose de Prises de télévision	Unité	2 000	2 750	3 500
06.1.3.5.0.097	Fourniture et pose de Prises informatiques RJ 45 complète	Unité	3 000	4 000	5 000
06.1.3.5.0.098	Fourniture et pose de Spot lumineux	Unité	11 000	13 500	17 000
06.1.3.5.0.099	Fourniture et pose de Switch 48 ports y compris toutes sujétions	Unité	1 400 000	1 700 000	2 000 000
06.1.3.5.0.100	Fourniture et pose de Vasque encastrable	Unité	40 000	56 250	72 500
06.1.3.5.0.101	Fourniture, installation, branchement, fourreaux, accessoires d'installation du réseau informatique y compris toutes sujétions	ens	600 000	800 000	900 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.5.0.102	Fourniture, installation, branchement des accessoires d'installation du réseau téléphonique y compris toutes sujétions	ens	1 000 000	1 125 000	1 250 000
06.1.3.5.0.103	Mise à la terre (par piquet de terre/bouclage en fond de fouille)	Ens	500 000	625 000	750 000
06.1.3.5.0.104	Révision générale des tuyauteries, câblage, filerie, boîtiers, climatiseurs et appareils électriques	Forfait	1 500 000	2 000 000	2 500 000
06.1.3.6	PLOMBERIE - SANITAIRES				
06.1.3.6.0.001	Fourniture et pose d'étanchéité multicouche	m ²	6 000	7 500	9 000
06.1.3.6.0.002	Fourniture et pose Colonne de douche	Unité	12 500	16 250	20 000
06.1.3.6.0.003	Fourniture et pose Colonne de douche double	Unité	17 500	24 750	32 000
06.1.3.6.0.004	Fourniture et pose d'extincteur à poudre	Unité	120 000	140 000	180 000
06.1.3.6.0.005	Fourniture et pose de baignoire	Unité	175 000	212 500	250 000
06.1.3.6.0.006	Fourniture et pose de bidet	Unité	22 000	31 000	40 000
06.1.3.6.0.007	Fourniture et pose de cabine de douche	Unité	220 000	310 000	400 000
06.1.3.6.0.008	Fourniture et pose de flexible pour baignoire en cuivre	Unité	8 000	11 000	14 000
06.1.3.6.0.009	Fourniture et pose de flexible pour baignoire en inox	Unité	2 750	3 875	5 000
06.1.3.6.0.010	Fourniture et pose de flexible pour baignoire en laiton	Unité	2 750	3 875	5 000
06.1.3.6.0.011	Fourniture et pose de flexible pour baignoire en plastique	Unité	2 500	3 250	4 000
06.1.3.6.0.012	Fourniture et pose de flexible pour évier en cuivre	Unité	2 750	3 875	5 000
06.1.3.6.0.013	Fourniture et pose de flexible pour évier en inox	Unité	2 750	3 875	5 000
06.1.3.6.0.014	Fourniture et pose de flexible pour évier en laiton	Unité	2 750	3 875	5 000
06.1.3.6.0.015	Fourniture et pose de flexible pour évier en plastique	Unité	2 500	3 250	4 000
06.1.3.6.0.016	Fourniture et pose de glace (miroir) biseauté en inox	Unité	9 500	13 500	17 500
06.1.3.6.0.017	Fourniture et pose de glace (miroir) biseauté en inox	m ²	15 000	20 000	25 000
06.1.3.6.0.018	Fourniture et pose de glace (miroir) biseauté en plastique	Unité	5 000	7 000	9 000
06.1.3.6.0.019	Fourniture et pose de glace (miroir) biseauté en plastique	m ²	9 500	13 250	17 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.6.0.020	Fourniture et pose de jacuzzi y compris toutes sujétions	Unité	250 000	325 000	400 000
06.1.3.6.0.021	Fourniture et pose de joint de plomberie 10	Unité	1 000	1 250	1 500
06.1.3.6.0.022	Fourniture et pose de joint de plomberie 12	Unité	1 100	1 550	2 000
06.1.3.6.0.023	Fourniture et pose de joint de plomberie 15	Unité	1 200	1 600	2 000
06.1.3.6.0.024	Fourniture et pose de joint de plomberie 16	Unité	1 200	1 600	2 000
06.1.3.6.0.025	Fourniture et pose de joint de plomberie 20	Unité	1 500	2 000	2 500
06.1.3.6.0.026	Fourniture et pose de joint de plomberie 22	Unité	1 500	2 000	2 500
06.1.3.6.0.027	Fourniture et pose de joint de plomberie 30	Unité	1 500	2 000	2 500
06.1.3.6.0.028	Fourniture et pose de joint de plomberie 34	Unité	1 500	2 125	2 750
06.1.3.6.0.029	Fourniture et pose de joint de plomberie 45	Unité	1 750	2 375	3 000
06.1.3.6.0.030	Fourniture et pose de joint de plomberie 8	Unité	1 000	1 250	1 500
06.1.3.6.0.031	Fourniture et pose de joint de plomberie 9	Unité	1 000	1 250	1 500
06.1.3.6.0.032	Fourniture et pose de lavabo avec tablette, porte-serviette et miroir	Unité	35 500	50 250	65 000
06.1.3.6.0.033	Fourniture et pose de moquette	m ²	22 000	29 750	37 500
06.1.3.6.0.034	Fourniture et pose de porte papier pour WC	Unité	2 000	2 850	3 700
06.1.3.6.0.035	Fourniture et pose de receveur de douche y compris toutes sujétions	Unité	18 000	20 250	22 500
06.1.3.6.0.036	Fourniture et pose de réducteur en galva 12/17	Unité	400	550	700
06.1.3.6.0.037	Fourniture et pose de réducteur en galva 15/21	Unité	500	700	900
06.1.3.6.0.038	Fourniture et pose de réducteur en galva 5/10	Unité	2 000	2 250	2 500
06.1.3.6.0.039	Fourniture et pose de réducteur en galva 8/13	Unité	2 000	2 250	2 500
06.1.3.6.0.040	Fourniture et pose de réducteur en galva de 100	Unité	27 000	28 500	30 000
06.1.3.6.0.041	Fourniture et pose de réducteur en galva de 102/114	Unité	30 000	31 250	32 500
06.1.3.6.0.042	Fourniture et pose de réducteur en galva de 110	Unité	30 000	31 250	32 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.6.0.043	Fourniture et pose de réducteur en galva de 127/140	Unité	30 000	36 250	42 500
06.1.3.6.0.044	Fourniture et pose de réducteur en galva de 127/141	Unité	38 000	40 250	42 500
06.1.3.6.0.045	Fourniture et pose de réducteur en galva de 16	Unité	1 200	1 600	2 000
06.1.3.6.0.046	Fourniture et pose de réducteur en galva de 20/27	Unité	1 200	1 600	2 000
06.1.3.6.0.047	Fourniture et pose de réducteur en galva de 26/34	Unité	1 800	2 150	2 500
06.1.3.6.0.048	Fourniture et pose de réducteur en galva de 33/42	Unité	3 000	4 000	5 000
06.1.3.6.0.049	Fourniture et pose de réducteur en galva de 40	Unité	4 500	5 250	6 000
06.1.3.6.0.050	Fourniture et pose de réducteur en galva de 40/49	Unité	3 500	4 250	5 000
06.1.3.6.0.051	Fourniture et pose de réducteur en galva de 50	Unité	4 500	5 250	6 000
06.1.3.6.0.052	Fourniture et pose de réducteur en galva de 50/60	Unité	4 500	5 250	6 000
06.1.3.6.0.053	Fourniture et pose de réducteur en galva de 60/70	Unité	9 500	10 600	12 500
06.1.3.6.0.054	Fourniture et pose de réducteur en galva de 63	Unité	6 500	7 000	7 500
06.1.3.6.0.055	Fourniture et pose de réducteur en galva de 66/76	Unité	9 500	10 600	12 500
06.1.3.6.0.056	Fourniture et pose de réducteur en galva de 75	Unité	18 000	20 250	22 500
06.1.3.6.0.057	Fourniture et pose de réducteur en galva de 80/90	Unité	23 000	25 250	27 500
06.1.3.6.0.058	Fourniture et pose de réducteur en galva de 92/102	Unité	28 000	30 250	32 500
06.1.3.6.0.059	Fourniture et pose de réducteur en cuivre 12/17	Unité	1 500	1 750	2 000
06.1.3.6.0.060	Fourniture et pose de réducteur en cuivre 15/21	Unité	1 500	1 750	2 000
06.1.3.6.0.061	Fourniture et pose de réducteur en cuivre 5/10	Unité	2 000	2 250	2 500
06.1.3.6.0.062	Fourniture et pose de réducteur en cuivre 8/13	Unité	1 750	2 125	2 500
06.1.3.6.0.063	Fourniture et pose de réducteur en cuivre de 16	Unité	1 500	1 750	2 000
06.1.3.6.0.064	Fourniture et pose de Relevé d'étanchéité en irène	m ²	4 500	6 250	8 000
06.1.3.6.0.065	Fourniture et pose de Relevé d'étanchéité en paxa lumin de 40	m ²	6 000	7 000	8 000
06.1.3.6.0.066	Fourniture et pose de tonnelet 060 l avec robinet au-dessus des lavabos	Unité	75 000	90 000	105 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.6.0.067	Fourniture et pose de tube d'évacuation et d'alimentation	Unité	80 000	100 000	120 000
06.1.3.6.0.068	Fourniture et pose de vidoir avec toutes les sujétions	Unité	45 000	62 500	80 000
06.1.3.6.0.069	Fourniture et pose de WC à la Turc	Unité	60 000	75 000	90 000
06.1.3.6.0.070	Fourniture et pose d'évier un bac en acier inoxydable	Unité	25 000	35 000	45 000
06.1.3.6.0.071	Fourniture et pose d'évier un bac en porcelaine	Unité	80 000	100 000	130 000
06.1.3.6.0.072	Fourniture et pose d'urinoir	Unité	40 000	56 250	72 500
06.1.3.6.0.073	Fourniture et pose Evier double bac pour cuisine en acier inoxydable avec accessoires	Unité	50 000	62 500	75 000
06.1.3.6.0.074	Fourniture et pose Evier double bac pour cuisine en porcelaine avec accessoires	Unité	100 000	130 000	160 000
06.1.3.6.0.075	Fourniture et pose Glace de lavabo	Unité	5 500	7 750	8 000
06.1.3.6.0.076	Fourniture et pose Gouttière en PVC	Unité	12 000	14 750	17 500
06.1.3.6.0.077	Fourniture et pose grillage d'avertisseur Couleur dans les tranchées de canalisation	ml	600	800	900
06.1.3.6.0.078	Fourniture et pose lavabo complet	Unité	30 000	42 500	55 000
06.1.3.6.0.079	Fourniture et pose lavabo complet sur console	Unité	100 000	130 000	160 000
06.1.3.6.0.080	Fourniture et pose lavabo meuble complet	Unité	165 000	232 500	300 000
06.1.3.6.0.081	Fourniture et pose Lave-main double bac	Unité	22 500	31 250	40 000
06.1.3.6.0.082	Fourniture et pose mitiger eau froide	Unité	11 500	16 000	20 000
06.1.3.6.0.083	Fourniture et pose mitiger eau chaude eau froide	Unité	12 000	16 000	20 000
06.1.3.6.0.084	Fourniture et pose Porte papier hygiénique	Unité	3 500	4 750	6 000
06.1.3.6.0.085	Fourniture et pose Porte savon	Unité	3 500	4 750	6 000
06.1.3.6.0.086	Fourniture et pose Porte serviette	Unité	4 000	5 500	7 000
06.1.3.6.0.087	Fourniture et pose Porte serviette	m ²	2 000	2 750	3 500
06.1.3.6.0.088	Fourniture et pose siphon de lavabo	Unité	1 000	1 400	1 800

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.6.0.089	Fourniture et pose siphon de sol	Unité	1 250	1 625	2 000
06.1.3.6.0.090	Fourniture et pose siphon de sol métallique	Unité	1 000	1 375	1 750
06.1.3.6.0.091	Fourniture et pose siphon de sol plastique	Unité	1 200	1 600	2 000
06.1.3.6.0.092	Fourniture et pose tablette en plastique	Unité	3 000	4 000	5 000
06.1.3.6.0.093	Fourniture et pose tablette en porcelaine	Unité	10 000	13 000	16 000
06.1.3.6.0.094	Fourniture et pose WC à l'anglaise chasse basse poussoir double	Unité	60 000	75 000	90 000
06.1.3.6.0.095	Fourniture et pose WC à l'anglaise chasse basse poussoir simple	Unité	60 000	80 000	100 000
06.1.3.6.0.096	Fourniture et pose WC à l'anglaise chasse basse tirette	Unité	60 000	80 000	100 000
06.1.3.6.0.097	Reprise du complexe d'étanchéité multicouche	m ²	7 000	9 750	12 500
06.1.3.6.0.098	Révision générale des tuyauteries et appareils sanitaires avec débouchages, réparations et toutes sujétions	Forfait	65 000	82 500	100 000
06.1.3.6.0.099	Révision générale Fosse septique 10 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	65 000	90 000	115 000
06.1.3.6.0.100	Révision générale Fosse septique 12 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	106 000	125 000	140 000
06.1.3.6.0.101	Révision générale Fosse septique 15 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	120 000	132 500	145 000
06.1.3.6.0.102	Révision générale Fosse septique 150 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	350 000	400 000	450 000
06.1.3.6.0.103	Révision générale Fosse septique 20 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	125 000	137 500	150 000
06.1.3.6.0.104	Révision générale Fosse septique 200 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	400 000	450 000	500 000
06.1.3.6.0.105	Révision générale Fosse septique 30 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	175 000	212 500	250 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.6.0.106	Révision générale Fosse septique 4 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	50 000	62 500	75 000
06.1.3.6.0.107	Révision générale Fosse septique 40 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	200 000	250 000	300 000
06.1.3.6.0.108	Révision générale Fosse septique 6 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	65 000	82 500	95 000
06.1.3.6.0.109	Révision générale Fosse septique 60 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	240 000	257 500	275 000
06.1.3.6.0.110	Révision générale Fosse septique 8 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	90 000	100 000	125 000
06.1.3.6.0.111	Révision générale Fosse septique 90 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	300 000	325 000	350 000
06.1.3.7	REVETEMENT-CARRELAGE-ETANCHEITE				
06.1.3.7.0.01	fourniture et pose de carreaux grés cérame 10x60	m ²	9 000	11 500	14 000
06.1.3.7.0.02	fourniture et pose de carreaux grés cérame 15x15	m ²	9 000	11 500	14 000
06.1.3.7.0.03	fourniture et pose de carreaux grés cérame 2,5x2,5	m ²	9 000	12 500	16 000
06.1.3.7.0.04	fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x20	m ²	9 500	12 750	16 000
06.1.3.7.0.05	fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x30	m ²	9 500	12 750	16 000
06.1.3.7.0.06	fourniture et pose de carreaux grés cérame 2x2	m ²	12 000	14 000	16 000
06.1.3.7.0.07	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 30x30	m ²	9 500	13 500	16 000
06.1.3.7.0.08	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 40x40	m ²	9 500	13 500	16 000
06.1.3.7.0.09	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 50x50	m ²	12 000	14 250	18 000
06.1.3.7.0.10	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 5x5	m ²	12 000	15 000	18 000
06.1.3.7.0.11	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 60x60	m ²	15 000	18 500	22 000
06.1.3.7.0.12	Fourniture et pose de carreaux grés cérame antidérapant	m ²	14 000	19 500	25 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.7.0.13	Fourniture et pose de carreaux grès cérame de 30x30 cm au sol	m ²	12 000	15 667	20 000
06.1.3.7.0.14	Fourniture et pose de carreaux grès cérame de 30x30 cm au sol des terrasses y compris joint de rupture et cornière de rive pour arrêt de carrelage	m ²	14 000	17 500	20 600
06.1.3.7.0.15	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 10x60 cm	m ²	14 000	19 500	25 000
06.1.3.7.0.16	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 15x15 cm	m ²	14 000	19 500	25 000
06.1.3.7.0.17	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 20x20 cm	m ²	14 000	19 500	25 000
06.1.3.7.0.18	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 20x30 cm	m ²	14 000	19 500	25 000
06.1.3.7.0.19	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 30x30 cm	m ²	14 000	19 500	25 000
06.1.3.7.0.20	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 40x40 cm	m ²	13 500	19 250	25 000
06.1.3.7.0.21	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 50x50 cm	m ²	14 000	19 500	25 000
06.1.3.7.0.22	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 60x60 cm	m ²	16 000	20 500	25 000
06.1.3.8	PEINTURE				
06.1.3.8.0.1	Application d'enduit tyrolien sur murs	m ²	1 500	1 750	2 000
06.1.3.8.0.2	Grattage et nettoyage et reprise de vernis sous faux plafond meuble	m ²	2 000	2 250	2 500
06.1.3.8.0.3	Grattage, nettoyage et reprise de deux (2) couches de peinture glycérophthalique sur menuiserie métallique et bois	m ²	2 500	3 000	3 500
06.1.3.8.0.4	Grattage, nettoyage et reprise de deux (2) couches de peinture marmorex sur murs	m ²	5 000	6 000	7 000
06.1.3.8.0.5	Grattage, nettoyage et reprise de deux (2) couches de peinture vinylique sous faux plafond	m ²	2 000	2 250	2 500
06.1.3.8.0.6	Grattage, nettoyage et reprise de deux (2) couches de peinture vinylique sur murs intérieurs	m ²	1 900	2 200	2 500
06.1.3.8.0.7	Nettoyage et reprise d'enduit tyrolien sur murs extérieurs	m ²	1 750	1 875	2 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.8.0.8	Reprise de toutes les fissures sur murs, bouchage des trous et toutes sujétions	Forfait	75 000	77 500	80 000
06.1.3.8.0.9	Reprise de toutes les fissures sur murs, bouchage des trous et toutes sujétions	m ²	1 500	2 000	2 500
06.1.3.9	CHARPENTE COUVERTURE				
06.1.3.9.0.01	Fourniture et reprise de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 quatre ondulations	Unité	5 600	7 050	8 500
06.1.3.9.0.02	Fourniture et reprise de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 trois ondulations	Unité	5 200	7 060	9 000
06.1.3.9.0.03	Fourniture et reprise de couverture en tôle bac translucide 60/100 quatre ondulations	Unité	8 500	9 750	10 600
06.1.3.9.0.04	Fourniture et reprise de couverture en tôle prélaqué 60/100 quatre ondulations	Unité	7 250	9 875	12 500
06.1.3.9.0.05	Fourniture et reprise de couverture en tôle prélaqué 60/100 trois ondulations	Unité	12 500	13 750	15 000
06.1.3.9.0.06	Fourniture te reprise crochet complet	Unité	200	225	250
06.1.3.9.0.07	Fourniture te reprise de couverture en élastomère	m ²	7 000	8 750	10 000
06.1.3.9.0.08	Fourniture te reprise de couverture en tôle bac galva 35/100 quatre ondulations	m ²	2 900	3 950	5 000
06.1.3.9.0.09	Fourniture te reprise de couverture en tôle bac galva 35/100 trois ondulations	m ²	2 800	3 900	5 000
06.1.3.9.0.10	Fourniture te reprise de couverture en tôle bac alu 35/100 quatre ondulations	m ²	4 000	5 000	6 000
06.1.3.9.0.11	Fourniture te reprise de couverture en tôle bac alu 35/100 trois ondulations	m ²	3 500	4 750	6 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.1.3.9.0.12	Fourniture te reprise de couverture en tôle bac alu 60/100 trois ondulations	Unité	7 000	8 000	9 000
06.1.3.9.0.13	Fourniture te reprise de couverture en tôle bac alu zinc 35/100 quatre ondulations	m ²	5 400	6 950	8 500
06.1.3.9.0.14	Fourniture te reprise de couverture en tôle bac alu zinc 35/100 trois ondulations	m ²	5 000	6 000	7 000
06.1.3.9.0.15	Fourniture te reprise de couverture en tôle cuite	m ²	6 000	8 500	10 600
06.1.3.9.0.16	Fourniture te reprise de couverture en tôle métallique	m ²	8 000	10 000	13 000
06.1.3.9.0.17	Fourniture te reprise de couverture en tôle translucide	m ²	8 000	11 000	12 500

Antenne	Centre-Ouest
Epicentre	Koudougou
Région couverte	Centre-Ouest

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.1	ADDUCTION d'EAU POTABLE SIMPLIFIEE (AEPS)				
06.2.1.1	Déplacement-Installation				
06.2.1.1.0.1	Amenée - repli de chantier y compris montage et démontage	coût au km	1 000 000	1 250 000	1 500 000
06.2.1.2	Exhaure/Refoulement				
06.2.1.2.1	Forage				
06.2.1.2.1.01	Alésage en 12" ¼	ml	22 050	31 150	39 900
06.2.1.2.1.02	Alésage en 8"	ml	18 900	25 550	31 500
06.2.1.2.1.03	Analyses physico-chimiques et bactériologique	Unité	63 000	82 690	105 000
06.2.1.2.1.04	Clôture de forage (fondation en béton, grillage et portail en métal déployé 2 battants)	Unité	735 000	971 250	1 260 000
06.2.1.2.1.05	Développement du forage	Unité	183 750	210 000	236 250
06.2.1.2.1.06	Foration altération 9" 7/8	ml	15 750	21 000	26 250
06.2.1.2.1.07	Foration dans le socle 6" ½	ml	21 000	27 560	31 500
06.2.1.2.1.08	Génie civil de la tête de forage suivant plan établi (G01)	Unité	288 750	336 000	404 250
06.2.1.2.1.09	Implantation géophysique	Unité	672 000	750 750	840 000
06.2.1.2.1.10	Mise en place cimentation en tête sur six (06) mètres	Unité	31 500	42 810	52 290
06.2.1.2.1.11	Mise en place du massif filtrant (2-4mm)	Unité	34 130	42 880	52 500
06.2.1.2.1.12	Mise en place joint d'isolation sur deux (02) mètres (quellon)	Unité	42 000	46 200	52 500
06.2.1.2.1.13	Mise en place PVC crépiné 6"	ml	12 600	13 830	15 750
06.2.1.2.1.14	Mise en place PVC plein 6"	ml	11 550	13 300	15 750
06.2.1.2.1.15	Mise en place tout venant	Unité	25 990	27 500	31 500
06.2.1.2.1.16	Pompage longue durée	Unité	577 500	693 000	840 000
06.2.1.2.1.17	Pompage par paliers	Unité	194 250	227 060	294 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.1.2.2	Pompe-Electricité				
06.2.1.2.2.01	construction du local technique pouvant contenir les onduleurs, un régulateur de tension, les batteries d'accumulateur, l'armoire électrique des commandes et accessoires, y compris installation électrique intérieure (canalisation électrique, luminaire,	Unité	525 000	647 500	735 000
06.2.1.2.2.02	Eclairage du champ solaire, une batterie de 12V 120AH, un chargeur de batterie, un limiteur de décharge, un inter crépusculaire, un luminaire 11W y compris toutes sujétions	Unité	262 500	288 750	315 000
06.2.1.2.2.03	Fourniture et installation de pompe immergée de 5m ³ /h HMT 60, avec une puissance de 3 à 5 kW	Unité	1 890 000	2 555 000	2 992 500
06.2.1.2.2.04	Fourniture et installation : 13 panneaux photovoltaïque de 235 watt, kit de raccordement, cadre en alu des PV, câble de liaison et support métallique et toutes sujétion	Unité	2 756 250	3 391 500	4 026 750
06.2.1.2.2.05	Fourniture et installation de pièces conformes au plan établi pour l'équipement de la tête de forage: tuyau galva, clapet anti retour, y compris raccordement à la pompe (foraduc) et au réseau de tuyau PVC...	Unité	488 250	539 000	577 500
06.2.1.2.2.06	Fourniture et pose de câble panneau solaire 2x4 mm ²	Unité	3 680	3 940	4 200
06.2.1.2.2.07	Fourniture et pose de convertisseur source: solaire/Sonabel	Unité	141 750	162 750	183 750
06.2.1.2.2.08	Fourniture et pose de pompe immergée par pompage solaire de 5m ³ /h y compris toute suggestion	Unité	7 560 000	8 505 000	9 450 000
06.2.1.2.2.09	Fourniture et pose d'électropompe débit: 4m ³ /heure, à 80m de HMT	Unité	735 000	997 500	1 260 000
06.2.1.2.2.10	Fourniture et pose d'inverseur de source solaire/GE	Unité	126 000	141 750	157 500
06.2.1.2.2.11	Fourniture et pose d'un Bac à sable de 50 l avec une pelle y compris toutes sujétions	Unité	39 380	48 830	63 000
06.2.1.2.2.12	Fourniture et pose d'un extincteur plus support de fixation	Unité	105 000	133 880	157 500

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.1.2.2.13	Fourniture et pose d'un groupe électrogène diesel de 11,5 KVA. 3 phases + neutre 400\230V 50HZ à démarrage électrique	Unité	3 675 000	4 200 000	4 725 000
06.2.1.2.2.14	Fourniture et pose d'un système de chloration (diffuseur, pastille à dérivées chlorées)	Unité	787 500	918 750	1 050 000
06.2.1.2.2.15	Fourniture et pose d'une électropompe de débit 5m ³ /h, de HMT45m (45m ³ /jour)	Unité	1 732 500	2 100 000	2 362 500
06.2.1.2.2.16	Fourniture et pose d'une station solaire complète de 3 kW (plateforme, panneaux photovoltaïques, régulateur de charge solaire, onduleurs sinusoïdaux de 3 kW câbles, accessoires, etc.), y compris toute sujétion	Unité	4 200 000	4 987 500	5 775 000
06.2.1.2.2.17	Fourniture et raccordement d'un coffret étanche équipé de borne de jonction pour le raccordement des câbles dans l'abri de la tête de forage câble 4x2, 5 mm ² y compris toutes sujétions	ml	63 000	70 880	78 750
06.2.1.2.2.18	Fourniture pose de raccordement d'une armoire électrique d'automatisme équipé conformément au descriptif pour l'alimentation, la commande et l'asservissement d'une électropompe immergée y compris toute sujétion	Unité	1 470 000	1 977 500	2 362 500
06.2.1.2.2.19	Fourniture pose d'une boîte de raccordement et pour le raccordement de l'électropompe du forage au câble de puissance y compris toutes sujétions	Unité	52 500	70 000	89 250
06.2.1.2.2.20	Fourniture pose et raccordement d'électro pompe immergées de 6m ³ /h HMT 53 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable y compris toute sujétion pour le forage	Unité	1 181 250	1 443 750	1 837 500
06.2.1.2.2.21	Fourniture pose et raccordement de sonde de détection de niveau dans le forage	Unité	18 900	24 680	31 500

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.1.2.2.22	Fourniture pose et raccordement des câbles d'électrode de niveau a immersion permanente de 1x1, 5 mm ² des électrodes dans le forage a la boite de raccordement dans l'abri tête de forage, y compris toutes sujétions	ml	1 580	1 820	2 000
06.2.1.2.2.23	Fourniture pose et raccordement d'un avertisseur sonore y compris toute sujétion	Unité	78 750	85 750	94 500
06.2.1.2.2.24	Fourniture pose et raccordement d'un câble électrique à immersion permanente 4*2 mm ² pour l'alimentation de l'électro pompe a partir de la boite de raccordement dans l'abri de forage y compris toutes sujétions	ml	3 780	4 130	4 410
06.2.1.2.2.25	Fourniture pose et raccordement d'un câble électrique u 1000 r02 4*6 mm ² sur chemin de câble pour l'alimentation de l'armoire électrique à partir du groupe électrogène y compris toutes sujétions	ml	4 200	5 090	6 300
06.2.1.2.2.26	Fourniture pose et raccordement d'un câble électrique u 1000 r02v 3*1,5 mm ² pour l'asservissement sur pression de l'électro pompe du pressostat à la boite de raccordement dans l'abri tête de forage y compris toutes sujétions	ml	2 630	3 430	3 990
06.2.1.2.2.27	Fourniture pose et raccordement d'un câble électrique u 1000 r02v 4*6 mm ² pour raccordement onduleur-inverseur-groupe électrogène et Inverseur-coffret de commande y compris toute sujétion	ml	4 200	5 090	6 300
06.2.1.2.2.28	Fourniture pose et raccordement d'un câble électrique u 1000 r02v 5*2,5 mm ² sur chemin de câble pour l'alimentation de l'armoire électrique à partir du groupe électrogène y compris toutes sujétion	ml	4 200	4 620	5 040
06.2.1.2.2.29	Fourniture pose et raccordement d'un câble électrode u 1000 r02v de niveau a immersion permanente 1x1,5 mm ² des électrodes dans le forage a la boite de raccordement dans l'abri tête de forage y compris toutes sujétions	ml	1 580	1 730	1 890

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.1.2.2.30	Fourniture pose et raccordement d'un pressostat double seuil pour l'asservissement de la surpression au forage y compris toutes sujétions	Unité	241 500	308 700	351 750
06.2.1.2.2.31	Fourniture pose et raccordement d'une cuve de 250 l équipé de pompe manuel type jappy y compris toutes sujétions	Unité	262 500	306 250	367 500
06.2.1.2.2.32	Fourniture pose et réglage d'un robinet flotteur sur le château d'eau pour le contrôle de la surpression, y compris toute sujétion	Unité	141 750	169 750	210 000
06.2.1.2.2.33	Fourniture pose raccordement et mise en service d'un groupe électrogène diesel triphasé non insonorisé de 7,5kva,3ph+n230/400v 50hz a démarrage électrique avec possibilité de démarrage par manivelle, y compris pièces de rechange et outillage spécifique et	Unité	3 202 500	4 147 500	5 250 000
06.2.1.2.2.34	Fourniture, pose et mise en service d'une électropompe immergée de 4, de type GRUNDFOS ou équivalent de 5 à 10 m ³ /h HMT 90 y compris boîte de jonction étanche, câble d'alimentation de la pompe à partir de la tête de forage et élingué de sécurité en acier	Unité	2 625 000	3 587 500	4 200 000
06.2.1.2.2.35	Fourniture, pose et mise en service d'un groupe électrogène diesel insonorisé de 12 à 15 KVA. 3 phases + neutre 400\230V 50HZ à démarrage électrique (avec possibilité de démarrage manuelle - manivelle) y compris pièce de rechange et outillage spécifique	Unité	8 820 000	10 421 250	12 022 500
06.2.1.2.2.36	Fourniture, pose et raccordement de câbles électriques 2x10 mm ² enterré entre la boîte de dérivation des PV et le convertisseur	ml	3 990	4 360	4 730
06.2.1.2.2.37	Fourniture, pose et raccordement de câblés électriques 5x6 mm ² enterré entre le convertisseur et le coffret (armoire) de protection de électropompe	ml	4 200	4 730	5 250
06.2.1.2.2.38	Fourniture, pose et raccordement de câbles électriques U 1000 R02V de 5x6 mm ² pour l'alimentation de la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage à partir de l'armoire électrique	ml	4 200	4 730	5 250

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.1.2.2.39	Fourniture, pose et raccordement de toutes les canalisations en PVC 60 ml avec raccordement (coude M/F, Te réduction, bride ronde fileté) et robinetterie selon les plans y compris toutes les sujétions	ml	790	1 060	1 260
06.2.1.2.2.40	Fourniture, pose et raccordement d'électropompes immergées de 5m ³ /h HMT 77 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable et toute sujétion	Unité	2 152 500	2 695 000	3 150 000
06.2.1.2.2.41	Fourniture, pose et raccordement des sondes de détection de niveau dans le forage	ml	19 430	25 000	31 500
06.2.1.2.2.42	Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique souple à immersion permanent de 4x2,5 mm ² pour l'alimentation de l'électropompe du forage à partir de la boîte de raccordement dans l'abri de tête de forage y compris toute sujétion	ml	3 260	3 830	4 410
06.2.1.2.2.43	Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 3x2,5 mm ² pour l'alimentation du régulateur de charge et des onduleurs sinusoïdaux à partir de la boîte de raccordement des plaques solaires, y compris toute sujétion	ml	3 360	3 780	4 200
06.2.1.2.2.44	Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 4x6 mm ² enterré sous PVC et signalé par grillage avertisseur pour le raccordement dans l'abri de tête de forage à partir de l'armoire électrique y compris toute sujétion	ml	2 520	3 120	3 680
06.2.1.2.2.45	Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 4x6 mm ² pour l'alimentation de l'armoire électrique à partir des onduleurs sinusoïdaux y compris toute sujétion	ml	4 620	6 230	7 880
06.2.1.2.2.46	Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 5x1,5 mm ² enterré sous PVC et signalé par grillage avertisseur pour les asservissements (surpression et manque d'eau du forage) de la boîte de raccordement dans l'abri de tête de forage	ml	5 250	5 780	6 300

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.1.2.2.47	Fourniture, pose et raccordement d'une armoire électrique étanche d'automatisme équipé conformément au descriptif pour l'alimentation, la commande et l'asservissement de électropompe immergée du forage y toutes sujétions pour le forage	Unité	756 000	917 000	1 155 000
06.2.1.2.2.48	Fourniture, pose et raccordement d'une électropompe immergée de 5m ³ / h HMT 75m, y compris câble de sécurité en acier inoxydable et toutes sujétion pour le forage	Unité	2 100 000	2 712 500	3 255 000
06.2.1.2.2.49	Fourniture, pose raccordement d'un pressostat double seuil pour l'asservissement de la suppression y compris toutes sujétions	Unité	194 250	262 500	330 750
06.2.1.2.2.50	Fourniture, pose, raccordement de câbles d'électrodes de niveau à immersion permanente de 2x1, 5 mm ² dans le forage à la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage y compris toutes sujétions	ml	2 840	3 620	4 410
06.2.1.2.2.51	Fourniture, pose, raccordement de câbles électriques de 4x4 mm ² entre le coffret de protection et le puits de forage	ml	4 100	4 670	5 250
06.2.1.2.2.52	Fourniture, pose, raccordement d'électropompe immergé de 5m ³ / h HMT 80m, y compris câble de sécurité en acier inoxydable y compris toutes sujétions	Unité	2 205 000	2 887 500	3 675 000
06.2.1.2.2.53	Fourniture, pose, raccordement d'un coffret étanche équipé de bornes de jonctions pour le raccordement des câbles dans l'abri tête de forage y compris toutes sujétions	Unité	63 000	70 880	78 750
06.2.1.2.2.54	Installation de robinet flotteur pour détection plein du château, câble et grillage avertisseur	Unité	47 250	49 880	52 500
06.2.1.2.2.55	Installation électrique d'éclairage, câbles et canalisations, prises, réglettes et toute sujétion	Unité	47 250	55 130	63 000
06.2.1.2.2.56	Puits de terre équipé et mise à la terre du neutre du groupe électrogène et toute sujétion	Unité	131 250	161 000	199 500

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.1.2.2.57	Puits de terre des masses équipé et la mise à la terre des installations électriques des locaux techniques et du forage y compris toute sujétion	Unité	152 250	182 000	199 500
06.2.1.2.2.58	Puits de terre équipé et la mise à la terre des équipements électromécanique du forage y compris toute sujétion	Unité	94 500	110 250	131 250
06.2.1.2.2.59	Puits de terre équipé et la mise à la terre des masses des équipements électriques du local groupe y compris toute sujétion	Unité	141 750	164 500	194 250
06.2.1.2.3	Tuyauterie et Divers				
06.2.1.2.3.01	Essai de pression du réseau	Unité	183 750	210 000	236 250
06.2.1.2.3.02	Essai d'étanchéité	Unité	42 000	47 250	52 500
06.2.1.2.3.03	Essai général, rinçage et désinfection du réseau	Unité	52 500	68 250	84 000
06.2.1.2.3.04	Excavation et remblai pour pose de tuyau PVC tout terrain confondu	ml	1 580	1 840	2 100
06.2.1.2.3.05	Exécution (ou fabrication) et pose de bornes de signalisation	Unité	5 250	5 780	6 300
06.2.1.2.3.06	Exécution des fouilles y compris en terrains dur	ml	1 890	2 520	3 150
06.2.1.2.3.07	Fourniture et pose d'adaptateur à brides 100/110	Unité	23 630	27 560	31 500
06.2.1.2.3.08	Fourniture et pose d'adaptateur à brides 50/63	Unité	15 750	18 380	21 000
06.2.1.2.3.09	Fourniture et pose d'adaptateur à brides 50/90	Unité	18 380	23 630	28 880
06.2.1.2.3.10	Fourniture et pose d'adaptateur à brides 60/63	Unité	15 750	19 690	23 630
06.2.1.2.3.11	Fourniture et pose d'adaptateur à brides 80/90	Unité	18 900	20 480	22 050
06.2.1.2.3.12	Fourniture et pose d'adaptateur à brides 90/110	Unité	23 630	30 190	36 750
06.2.1.2.3.13	Fourniture et pose de conduites en PVC 63	Unité	2 730	2 840	2 940
06.2.1.2.3.14	Fourniture et pose de conduites en PVC 90 PN 16	Unité	4 270	4 870	5 460
06.2.1.2.3.15	Fourniture et pose de conduites en PVC 110 ou 125 PN 10	Unité	4 410	5 830	7 250
06.2.1.2.3.16	Fourniture et pose de conduites en PVC 125 PN 11	Unité	5 040	6 300	7 560
06.2.1.2.3.17	Fourniture et pose de conduites en PVC 50 PN10	Unité	2 520	2 700	2 890
06.2.1.2.3.18	Fourniture et pose de cône à brides 100/50	Unité	63 000	70 880	78 750

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.1.2.3.19	Fourniture et pose de cône à brides 100/80	Unité	84 000	89 250	94 500
06.2.1.2.3.20	Fourniture et pose de cône à brides 80/50	Unité	47 250	57 750	68 250
06.2.1.2.3.21	Fourniture et pose de cône à emboitement 110/90	Unité	94 500	99 750	105 000
06.2.1.2.3.22	Fourniture et pose de cône à emboitement 90/63	Unité	39 380	43 310	47 250
06.2.1.2.3.23	Fourniture et pose de coude 1/16 à emboitement de 90	Unité	23 630	24 940	26 250
06.2.1.2.3.24	Fourniture et pose de coude 1/16 à emboitement de 110	Unité	26 250	28 880	31 500
06.2.1.2.3.25	Fourniture et pose de coude 1/16 à emboitement de 63	Unité	24 150	25 200	26 250
06.2.1.2.3.26	Fourniture et pose de coude 1/4 à emboitement de 110	Unité	52 500	60 380	68 250
06.2.1.2.3.27	Fourniture et pose de coude 1/4 à emboitement de 50	Unité	21 000	22 310	23 630
06.2.1.2.3.28	Fourniture et pose de coude 1/4 à emboitement de 75	Unité	26 250	30 190	34 130
06.2.1.2.3.29	Fourniture et pose de coude 1/4 à emboitement de 90	Unité	23 630	31 500	39 380
06.2.1.2.3.30	Fourniture et pose de coude 1/4 à emboitement de 63	Unité	24 150	27 830	31 500
06.2.1.2.3.31	Fourniture et pose de coude 1/8 à emboitement de 110	Unité	42 000	47 250	52 500
06.2.1.2.3.32	Fourniture et pose de coude 1/8 à emboitement de 90	Unité	23 630	31 500	39 380
06.2.1.2.3.33	Fourniture et pose de coude 1/8 à emboitement de 63	Unité	24 150	27 830	31 500
06.2.1.2.3.34	Fourniture et pose de coude 1/8 à emboitement de 90	Unité	23 630	31 500	39 380
06.2.1.2.3.35	Fourniture et pose de coude à brides DN 50	Unité	21 000	23 630	26 250
06.2.1.2.3.36	Fourniture et pose de coude à brides DN 80	Unité	36 750	42 000	47 250
06.2.1.2.3.37	Fourniture et pose de coude à brides DN 90	Unité	47 250	55 130	63 000
06.2.1.2.3.38	Fourniture et pose de coude 1/8 à emboitement de 50	Unité	21 000	22 310	23 630
06.2.1.2.3.39	Fourniture et pose de coude 1/8 à emboitement de 75	Unité	26 250	30 190	34 130
06.2.1.2.3.40	Fourniture et pose de robinet - vanne DN 50 à opercule de caoutchouc sur conduites d'alimentation DN 80, de distribution DN 80 et de vidange DN 40	Unité	210 000	236 250	262 500
06.2.1.2.3.41	Fourniture et pose de Té à brides 100/100/100	Unité	115 500	120 750	126 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.1.2.3.42	Fourniture et pose de Té à brides 100/80/100	Unité	110 250	118 130	126 000
06.2.1.2.3.43	Fourniture et pose de Té à brides 50/50/50	Unité	47 250	57 750	68 250
06.2.1.2.3.44	Fourniture et pose de Té à brides 60/60/60	Unité	52 500	65 630	78 750
06.2.1.2.3.45	Fourniture et pose de Té à brides 80/80/80 ou 80/50/80	Unité	57 750	73 500	89 250
06.2.1.2.3.46	Fourniture et pose de Té à emboitement 110/110/110	Unité	42 000	45 940	49 880
06.2.1.2.3.47	Fourniture et pose de Té à emboitement 63/63/63	Unité	31 500	34 130	36 750
06.2.1.2.3.48	Fourniture et pose de Té à emboitement 90/90/90	Unité	34 130	36 750	39 380
06.2.1.2.3.49	Fourniture et pose de tuyau de raccord de la colonne de distribution	Unité	157 500	170 630	183 750
06.2.1.2.3.50	Fourniture et pose de tuyau PVC DN 110 PN 10, y compris toutes sujétions (pièces spéciales de raccordement équipements de robinetterie, lit de sable, grillage avertisseur...)	ml	2 780	3 310	3 990
06.2.1.2.3.51	Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 PN 10, y compris toutes sujétions (pièces spéciales de raccordement, équipements de robinetterie, lit de sable, grillage avertisseur...)	ml	2 100	2 680	3 050
06.2.1.2.3.52	Fourniture et pose de tuyau PVC DN 90 PN 10, y compris toutes sujétions (pièces spéciales de raccordement équipements de robinetterie, lit de sable, grillage avertisseur...)	ml	2 630	3 120	3 570
06.2.1.2.3.53	Fourniture et pose de vanne à volant DN 50	Unité	63 000	73 500	84 000
06.2.1.2.3.54	Fourniture, pose et raccordement de toutes les canalisations en PVC 60ml avec raccordement (coude M/F, Te réduction, bride ronde filetée) et robinetterie selon les plans y compris toutes les sujétions	ml	32 550	36 230	39 900
06.2.1.2.3.55	Mise en place de bornes de repérage de la conduite de refoulement	Unité	157 500	177 190	196 880
06.2.1.2.3.56	Mise en place de butée en béton	Unité	52 500	73 500	94 500
06.2.1.2.4	Châteaux				

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.1.2.4.1	Château d'eau métallique (20m ³ , hauteur radié 10m) +tour toutes sujétions comprises (équipement de robinetterie intérieure: robinet flotteur, crépine et extérieur: compteur au pied de l'ouvrage, clapet anti retour, robinet vanne, échelle de lecture, peint	Unité	12 285 000	12 670 000	13 125 000
06.2.1.2.4.2	Construction et montage du château de 30m ³ hauteur 15m maximum	Unité	14 700 000	15 925 000	17 325 000
06.2.1.2.4.3	Construction et montage du château de 40m ³ hauteur 15m maximum	Unité	19 425 000	20 212 500	21 000 000
06.2.1.2.4.4	Etude géotechniques	Unité	525 000	551 250	577 500
06.2.1.2.4.5	Fabrication et pose de la cuve métallique (50m ³ , auteur radier 8m) toutes sujétions comprises (équipements de robinetterie intérieurs: robinet flotteur, crépines, et extérieurs: compteur au pied de l'ouvrage, clapet anti retour, robinet vanne; échelle de	Unité	20 475 000	23 362 500	26 250 000
06.2.1.2.4.6	Fourniture et pose de clapet anti retour DN 50	Unité	178 500	204 750	231 000
06.2.1.2.4.7	Fourniture et pose de clapet anti-retour sur tuyau DN 40	Unité	157 500	178 500	199 500
06.2.1.2.4.8	Fourniture et pose de crépine en acier galvanisé DN 80 pour fond de réservoir	Unité	26 250	28 880	31 500
06.2.1.2.4.9	Fourniture et pose d'une cuve métallique de 10m ³ repassant, fondation en béton armée avec hauteur sous radier 10m par rapport au sol, avec d'homme carré (50x50) comportant un couvercle rabattable y compris fouilles et fondation en béton armé dosé à 350kg	Unité	11 025 000	11 287 500	11 550 000
06.2.1.2.5	Réseau de Distribution				
06.2.1.2.5.01	Construction d'un regard au pied du château (by pass)	Unité	210 000	288 750	367 500
06.2.1.2.5.02	Essai général, rinçage et désinfection du réseau	Unité	84 000	105 000	126 000
06.2.1.2.5.03	Excavation et remblai pour pose de tuyau PVC tout terrain confondu	ml	1 580	2 100	2 630
06.2.1.2.5.04	Exécution des fouilles y compris en terrains dur	ml	1 890	2 520	3 150
06.2.1.2.5.05	Fourniture de clé à béquille pour vanne enterrées	Unité	26 250	36 750	47 250

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.1.2.5.06	Fourniture de manuels d'utilisation et d'entretien en cinq(5) exemplaires	Unité	28 350	32 550	36 750
06.2.1.2.5.07	Fourniture de pièces de rechange de l'entretien du réseau	Ensemble	262 500	301 880	341 250
06.2.1.2.5.08	Fourniture et pose d'accessoires de by-pass et vidange	Unité	630 000	669 380	708 750
06.2.1.2.5.09	Fourniture et pose de bouche à clé (tabernacle) tube de bouche et carré de béton	Unité	34 130	43 310	52 500
06.2.1.2.5.10	Fourniture et pose de bouche à clé pour robinet vanne	Unité	105 000	115 500	126 000
06.2.1.2.5.11	Fourniture et pose de bouchon de 63	Unité	3 150	4 200	5 250
06.2.1.2.5.12	Fourniture et pose de bout lisse de 110	Unité	42 000	47 250	52 500
06.2.1.2.5.13	Fourniture et pose de bout lisse de 63	Unité	18 900	22 580	26 250
06.2.1.2.5.14	Fourniture et pose de bout lisse de 90	Unité	34 130	40 690	47 250
06.2.1.2.5.15	Fourniture et pose de compteur DN 30	Unité	73 500	84 000	94 500
06.2.1.2.5.16	Fourniture et pose de compteur volumétrique DN 50	Unité	105 000	115 500	126 000
06.2.1.2.5.17	Fourniture et pose de conduite de refoulement de 63 PN 16	ml	2 100	2 630	3 150
06.2.1.2.5.18	Fourniture et pose de manomètre 0-10 bars	Unité	27 300	30 450	33 600
06.2.1.2.5.19	Fourniture et pose de robinet vanne DN 50	Unité	231 000	238 880	246 750
06.2.1.2.5.20	Fourniture et pose de robinet vanne DN 60	Unité	252 000	257 250	262 500
06.2.1.2.5.21	Fourniture et pose de robinet vanne DN 80	Unité	262 500	275 630	288 750
06.2.1.2.5.22	Fourniture et pose de robinet -vanne sur PVC DE 90	Unité	273 000	283 500	294 000
06.2.1.2.5.23	Fourniture et pose de robinet-vanne sur PVC DE 63	Unité	246 750	252 000	257 250
06.2.1.2.5.24	Fourniture et pose de tuyau PVC DN 75 PN 16, y compris toutes sujétions (pièces spéciales de raccordement, lit de sable, grillage avertisseur...)	ml	3 410	3 540	3 680

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.1.2.5.25	Fourniture et pose de tuyau PVC DN 90 PN16, y compris toutes sujétions (pièces spéciales de raccordement, lit de sable, grillage avertisseur...)	ml	4 410	4 830	5 250
06.2.1.2.5.26	Fourniture et pose de vanne de sectionnement DN 50	Unité	84 000	94 500	105 000
06.2.1.2.5.27	Regards pour nœud	Unité	315 000	354 380	393 750
06.2.1.2.5.28	Regards pour ventouses	Unité	262 500	315 000	367 500
06.2.1.2.5.29	Regards pour vidange	Unité	262 500	315 000	367 500
06.2.1.2.5.30	Terrassement : exécution de tranchée pour conduites PVC ou galva y compris : piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement du fond de fouille, remblaiement avec du matériel meuble et compactage	ml	1 840	2 490	3 150
06.2.1.2.6	Borne Fontaine				
06.2.1.2.6.1	Borne fontaine complète à 3 becs conformément au descriptif et schéma en vigueur avec numérotation	Unité	472 500	485 630	498 750
06.2.1.2.6.2	Branchement et construction de bornes fontaines sur réseau conformément au plan joint	Unité	761 250	792 750	824 250
06.2.1.2.6.3	Branchement particulier : branchement particulier situé a moins de 50 m du réseau selon les normes appliqué par l'ONEA	Unité	131 250	174 830	218 400
06.2.1.2.6.4	construction d'une fontaine y compris aménagement de la plate-forme d'assainissement et d'un puits perdu	Unité	756 000	790 130	824 250
06.2.1.2.6.5	Fourniture et pose de pièces de robinetterie et de raccordement de Borne Fontaine (collier de prise, réduction robinet d'arrêt bouche à clé, adaptateur galva PVC, tuyauteries galva, robinet vanne, compteur robinet de puisage ...)	Unité	89 250	102 380	115 500
06.2.1.2.7	Construction de Locaux Divers				
06.2.1.2.7.1	Construction de latrines type VIP deux postes	Ensemble	971 250	1 273 130	1 575 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.1.2.7.2	Construction d'un local technique contenant la tête de forage et les équipements électriques	Ensemble	2 520 000	2 625 000	2 730 000
06.2.1.2.7.3	Levée topo et excavation du réseau de conduite et pose de conduite plus accessoires	Unité	2 520 000	2 677 500	2 835 000
06.2.1.2.7.4	Local de service (bureau, magasin) (selon le plan retenu)	Ensemble	2 100 000	2 310 000	2 520 000
06.2.1.2.7.5	Local groupe électrogène (selon le plan retenu)	Ensemble	1 312 500	1 575 000	1 837 500
06.2.1.2.7.6	LOCAL GROUPE: gros œuvre ,menuiserie 20m2 de couverture en tôle bac alu-zinc ,1porte métallique persiennée 80x220(tôle de 12/10min)5m2 châssis métallique avec grille en métal déployé lourd ,peinture intérieure fom, tyrolienne extérieure, électricité(pose	Ensemble	2 310 000	2 467 500	2 625 000
06.2.2	Forage à motricité humaine				
06.2.2.1	Déplacement Installation				
06.2.2.1.0.1	Amené -repli de chantier	cout au km	63 000	70 880	78 750
06.2.2.1.0.2	Déplacement de site en site	cout au km	5 250	5 780	6 300
06.2.2.1.0.3	Etude d'implantation	Unité	262 500	288 750	315 000
06.2.2.1.0.4	Installation, montage et démontage de l'atelier sur chaque site	Ensemble	52 500	73 500	89 250
06.2.2.1.0.5	Montage et démontage du dispositif air lift	Unité	78 750	81 380	84 000
06.2.2.2	Exécution Forage				
06.2.2.2.0.01	Alésage dans les formations d'altération (12"1/2min) et du socle (10"1/2min)	ml	42 000	43 310	44 630
06.2.2.2.0.02	Alésage dans les terrains durs en 10"1/2	ml	39 380	43 310	47 250
06.2.2.2.0.03	Alésage en 12" 1/4	ml	31 500	36 750	42 000
06.2.2.2.0.04	Alésage en 8"	ml	26 250	31 500	36 750
06.2.2.2.0.05	Fonçage en terrain tendre, diamètre minimum 12"	ml	21 000	28 880	36 750

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.2.2.0.06	Fonçage en terrain tendre, diamètre minimum 9"	ml	12 600	15 930	19 430
06.2.2.2.0.07	Forage dans les formations d'altération 9"3/4	ml	15 750	18 380	21 000
06.2.2.2.0.08	Forage dans les formations du socle au marteau fond du trou diamètre 6"1/2	ml	15 750	21 000	26 250
06.2.2.2.0.09	Foration (altération et socle) profondeur moyenne 60m	Ensemble	1 365 000	1 470 000	1 575 000
06.2.2.2.0.10	Foration altération 9"7/8	ml	15 750	21 000	26 250
06.2.2.2.0.11	Foration dans le socle 6" 1/2	ml	21 000	26 250	31 500
06.2.2.2.0.12	Fourniture et Mise en place de joints d'isolation en quillon	Unité	42 000	47 250	52 500
06.2.2.2.0.13	Fourniture pose et arrachage tubage provisoire 200 mm	Unité	12 600	15 750	18 900
06.2.2.2.0.14	Stand-by de l'atelier de forage pour une durée deux mois	Unité	9 450 000	13 352 500	17 325 000
06.2.2.2.0.15	Stand-by de l'atelier de forage pour une durée d'un mois	Unité	4 620 000	6 090 000	7 560 000
06.2.2.2.0.16	Stand-by de l'atelier de forage pour une durée d'une semaine	Unité	472 500	525 000	577 500
06.2.2.3	Equipement				
06.2.2.3.0.01	Fourniture et pose de fermeture de tête	Unité	12 600	16 450	21 000
06.2.2.3.0.02	Cimentation de la tête de l'espace annulaire au laitier à densité 1,7/18 sur 6m	Unité	18 380	24 500	31 500
06.2.2.3.0.03	Fourniture et fixation de plaquette d'identification du forage	Unité	15 750	21 000	26 250
06.2.2.3.0.04	Fourniture et Mise en place de point d'isolement sur (2) mètre de quillon	Unité	31 500	42 000	52 500
06.2.2.3.0.05	Fourniture et mise en place de tubes crépines en PVC Vissé DN 140/160mm	ml	9 450	11 550	13 650
06.2.2.3.0.06	Fourniture et mise en place de tubes pleins en PVC Vissé DN 140/160mm	ml	9 450	11 550	13 650
06.2.2.3.0.07	Fourniture et mise en place de tubes PVC pleins 110/125mm	ml	8 400	8 930	9 450

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.2.3.0.08	Fourniture et mise en place d'un massif des graviers calibrés	m ²	42 000	47 250	52 500
06.2.2.3.0.09	Fourniture et pose de PVC lisse 110/120mm y compris le hors sol de (1 m)	ml	7 350	8 400	9 450
06.2.2.3.0.10	Fourniture et pose de bouchon de fond	Unité	21 000	28 880	36 750
06.2.2.3.0.11	Fourniture et pose de bouchon de pied	Unité	21 000	27 130	34 130
06.2.2.3.0.12	Fourniture et pose de centreur 4"1/2	Unité	15 750	19 780	25 200
06.2.2.3.0.13	Fourniture et pose de centreur 6"1/2	Unité	18 380	24 500	31 500
06.2.2.3.0.14	Fourniture et pose de centreur adapté au DN 115mm	Unité	16 800	20 480	26 250
06.2.2.3.0.15	Fourniture et pose de crépine de 0,1 à 1mm	ml	7 350	8 400	9 450
06.2.2.3.0.16	Fourniture et pose de crépine en PVC DN 110/125	ml	7 350	8 400	9 450
06.2.2.3.0.17	Fourniture et pose de crépines 110/120	ml	11 550	16 280	21 000
06.2.2.3.0.18	Fourniture et pose de gravier quartz roulé et calibré pour massif	ml	15 750	18 730	23 630
06.2.2.3.0.19	Fourniture et pose de PVC crépine 6"1/4, DN150/165mm	ml	12 600	17 330	21 000
06.2.2.3.0.20	Fourniture et pose de PVC crépines 4"1/2, DN115/125mm	ml	12 080	16 980	21 000
06.2.2.3.0.21	Fourniture et pose de PVC plein 4"1/2, DN115/125mm	ml	7 350	8 400	9 450
06.2.2.3.0.22	Fourniture et pose de PVC plein 6" 1/2	ml	13 130	14 440	15 750
06.2.2.3.0.23	Fourniture et pose de PVC pleine 6"1/4, DN150/165mm	ml	10 500	11 550	12 600
06.2.2.3.0.24	Fourniture et pose de tubage plein en PVC 112/125/mm y compris bouchon de fond et tubage hors sol (50 m +1m hors sol)	ml	7 880	8 660	9 450
06.2.2.3.0.25	Fourniture et pose de tubage plein PVC 150/165 y compris toute sujétion	ml	12 600	13 650	14 700
06.2.2.3.0.26	Fourniture et pose de tubage plein PVC plein 178/195mm	ml	15 750	22 230	28 880
06.2.2.3.0.27	Fourniture et pose de tube PVC crépines 4"1/2	ml	7 350	8 400	9 450

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.2.3.0.28	Fourniture et pose de tube PVC plein 4"1/2	ml	7 350	8 400	9 450
06.2.2.3.0.29	Fourniture et pose de tubes crépines PVC DN 115mm	ml	7 350	8 400	9 450
06.2.2.3.0.30	Fourniture et pose de tubes pleins PVC DN 115mm	ml	7 350	8 400	9 450
06.2.2.3.0.31	fourniture et pose d'un barrage d'argile expansive	Unité	26 250	34 130	42 000
06.2.2.3.0.32	Mise en place d'un Parker ou bouchon d'argile	Unité	18 380	25 380	31 500
06.2.2.3.0.33	Mise en place d'un tube PVC 140/160mm hors sol	ml	4 200	5 780	7 350
06.2.2.3.0.34	Mise en place d'un tube PVC 140/460mm hors sol	ml	9 450	12 600	15 750
06.2.2.3.0.35	Mise en place PVC crépiné 4" 1/2(piéso)	ml	8 400	8 930	9 450
06.2.2.3.0.36	Mise en place PVC crépine 6"	ml	8 400	10 500	12 600
06.2.2.3.0.37	Mise en place PVC plein 4" 1/2(piéso)	ml	7 350	8 400	9 450
06.2.2.3.0.38	Mise en place PVC plein 6"	ml	12 600	17 680	21 000
06.2.2.4	Développement				
06.2.2.4.0.1	Développement	heure	47 250	61 250	78 750
06.2.2.4.0.2	Développement	Unité	136 500	150 500	157 500
06.2.2.4.0.3	Développement à l'air lift	heure	36 750	43 750	52 500
06.2.2.4.0.4	Développement air lift	Unité	157 500	169 750	183 750
06.2.2.4.0.5	Développement air lift (minimum 4h)	Unité	210 000	236 250	262 500
06.2.2.4.0.6	Développement du forage jusqu'à l'obtention d'eau claire sans particules solides	Unité	105 000	115 500	126 000
06.2.2.5	Essai de pompage				
06.2.2.5.0.1	Essai de débit : descente	heure	36 750	45 500	52 500
06.2.2.5.0.2	Essai de débit : remontée	heure	18 380	25 380	31 500
06.2.2.5.0.3	Essai de pompage 3 paliers en 4h+1h remontée	Unité	210 000	262 500	315 000
06.2.2.5.0.4	Essai de pompage longue durée + remontée	Unité	630 000	708 750	787 500
06.2.2.5.0.5	Essai de pompage par pallier et observation de la remontée	Unité	183 750	196 880	210 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.2.5.0.6	Essais de pompage 4 heures minimum; y compris observation de la montée après pompage	heure	210 000	223 130	236 250
06.2.2.5.0.7	Montage et démontage du dispositif d'essai de pompage	Unité	89 250	97 130	105 000
06.2.2.5.0.8	Pompage d'essai en 3 paliers de 1heure, pause et observation de la remontée puis pompage longue durée (4h) remontée (2h)	Unité	105 000	118 130	131 250
06.2.2.5.0.9	Pompage par pallier (4 heures) et observation remontée 1H	Unité	210 000	223 130	236 250
06.2.2.6	Analyse d'Eau				
06.2.2.6.0.1	Analyse physico chimique, bactériologique et arsenic des échantillons d'eau	Unité	63 000	84 000	105 000
06.2.2.6.0.2	Analyse physico-chimique au laboratoire	Unité	52 500	66 500	84 000
06.2.2.6.0.3	Analyse physico-chimique in situ	Unité	26 250	34 130	42 000
06.2.2.6.0.4	Analyses physico-chimiques et bactériologique	Unité	42 000	52 500	63 000
06.2.2.6.0.5	Désinfection à l'hypochlorite de calcium	Unité	15 750	20 480	25 200
06.2.2.7	Fourniture et pose de pompe				
06.2.2.7.0.1	Fourniture et installation d'une colonne d'exhaure en matériau flexible de type foraduc	ml	13 130	16 630	21 000
06.2.2.7.0.2	Fourniture et installation sur la pompe d'une colonne d'exhaure en acier inox	ml	63 000	73 500	84 000
06.2.2.7.0.3	Pompe INDIA II	Unité	756 000	771 750	787 500
06.2.2.7.0.4	Pompe Kardia	Unité	630 000	695 630	761 250
06.2.2.7.0.5	Pompe Vergnet	Unité	498 750	590 630	682 500
06.2.2.7.0.6	Pompe Volonta	Unité	1 417 500	1 496 250	1 575 000
06.2.2.8	Superstructure				
06.2.2.8.0.1	Aménagement de surface suivant plan d'exécution	forfait	525 000	665 000	840 000
06.2.2.8.0.2	Canal + abreuvoir + anti bournier	Unité	86 630	95 810	105 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.2.8.0.3	Construction d'abreuvoir	Unité	52 500	70 000	89 250
06.2.2.8.0.4	Construction de margelle	Unité	94 500	112 000	136 500
06.2.2.8.0.5	construction d'un mur de clôture	Unité	105 000	117 250	131 250
06.2.2.8.0.6	construction d'un trottoir anti-bourbier, canal d'évacuation, bassin de décantation, puits perdus y compris raccordement	Unité	157 500	203 000	241 500
06.2.2.8.0.7	Construction d'une superstructure complète autour du forage	Unité	420 000	595 000	735 000
06.2.2.8.0.8	Mur de clôture y compris perré maçonné	Unité	131 250	157 500	183 750
06.2.2.9	Prestations Annexes				
06.2.2.9.0.1	Caisse à outil de l'artisan réparateur (AR) pour l'installation d'une pompe	Unité	168 000	213 500	262 500
06.2.2.9.0.2	Formation des artisans réparateurs	Unité	84 000	107 630	131 250
06.2.2.9.0.3	Formation des mécaniciens villageois et frais de contrôle par le fournisseur	forfait	52 500	65 630	78 750
06.2.2.9.0.4	Rapport final	Unité	31 500	42 000	52 500
06.2.2.9.0.5	Trousseau de clés pour réparateurs villageois	Unité	31 500	42 000	52 500
06.2.3	Construction de grand Barrage				
06.2.3.1	Installation générale de chantier				
06.2.3.1.0.1	Amenée et repli du matériel	forfait	nd	nd	nd
06.2.3.1.0.2	Élaboration du dossier de récolement	forfait	nd	nd	nd
06.2.3.1.0.3	Établissement du PGEC et du PPES	forfait	nd	nd	nd
06.2.3.1.0.4	Établissement du Plan d'assurance qualité	forfait	nd	nd	nd
06.2.3.1.0.5	Études d'exécution	forfait	nd	nd	nd
06.2.3.1.0.6	Installations centrale à béton de 1000 litres	Unité	110 000	137 500	165 000
06.2.3.1.0.7	Installations centrale à béton de 3 000 litres	Unité	330 000	385 000	440 000
06.2.3.1.0.8	Installations centrale à béton de 5 000 litres	Unité	550 000	605 000	660 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.3.1.0.9	Installations du chantier	forfait	nd	nd	nd
06.2.3.2	Tranchée d'ancrage et fondation				
06.2.3.2.0.1	Déblai aux engins pour tranchée d'ancrage	m ³	4 160	4 680	5 200
06.2.3.2.0.2	Plu value de transport de matériaux pour tranchée d'ancrage au de la de 10km	m ³ xkm	1 560	1 820	2 080
06.2.3.2.0.3	Remblai aux engins pour tranchée d'ancrage	m ³	5 200	6 500	7 800
06.2.3.3	Digue				
06.2.3.3.0.01	Abattage d'arbres de circonférence ≥ 1m	Unité	52 000	64 130	78 000
06.2.3.3.0.02	Béton cyclopéen pour butée amont	m ³	145 600	150 800	156 000
06.2.3.3.0.03	Béton cyclopéen pour mur parapet	m ³	104 000	124 800	145 600
06.2.3.3.0.04	Déblai aux engins pour drain aval et buté amont	m ³	4 160	4 680	5 200
06.2.3.3.0.05	Débroussaillage, décapage et abattage de petits arbres	m ²	310	420	520
06.2.3.3.0.06	Fouille manuelle	m ³	2 600	2 860	3 120
06.2.3.3.0.07	Fourniture et mise en œuvre de filtre sable vertical y compris tranchée	m ³	25 480	36 400	47 320
06.2.3.3.0.08	Fourniture et mise en œuvre de matériaux graveleux latéritique pour couche de pose sur talus amont et aval	m ³	4 160	5 720	7 280
06.2.3.3.0.09	Fourniture et mise en œuvre de matériaux latéritique pour couche de couronnement de crête	m ³	4 160	5 720	7 280
06.2.3.3.0.10	Fourniture et mise en œuvre enrochement pour butée et drain	m ³	10 400	11 440	12 480
06.2.3.3.0.11	Fourniture et mise en œuvre filtre sable horizontal	m ³	15 600	19 240	22 880
06.2.3.3.0.12	Fourniture et pose de tuyau PVC D 50 pour barbacanes du mur parapet	ml	1 560	2 080	2 600
06.2.3.3.0.13	Maçonnerie de moellons pour mur de crête aval	m ³	31 200	39 000	46 800

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.3.3.0.14	Perré maçonné sur le talus amont	m ³	11 650	16 640	21 630
06.2.3.3.0.15	Perré sec sur talus aval	m ³	6 240	8 840	11 440
06.2.3.3.0.16	Plu value de transport de matériaux latéritique au-delà de 10 km	m ³ xkm	1 560	1 820	2 080
06.2.3.3.0.17	Plu value de transport de matériaux latéritique au-delà de 5 km	m ³ xkm	830	940	1 040
06.2.3.3.0.18	Remblai argileux compacté aux engins pour digue	m ³	5 200	6 500	7 800
06.2.3.4	Déversoir				
06.2.3.4.0.01	Acier HA pour béton armé	kg	1 040	1 300	1 560
06.2.3.4.0.02	Béton cyclopéen	m ³	93 600	131 730	156 000
06.2.3.4.0.03	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³	m ³	52 000	73 670	91 000
06.2.3.4.0.04	Béton dosé à 250 kg/m ³	m ³	93 600	131 730	156 000
06.2.3.4.0.05	Béton dosé à 300 kg/m ³	m ³	88 400	124 800	161 200
06.2.3.4.0.06	Béton dosé à 350 kg/m ³	m ³	156 000	202 800	239 200
06.2.3.4.0.07	Déblai à la main pour butée du talus amont et bêche du talus aval	m ³	4 160	4 940	5 720
06.2.3.4.0.08	Déblai aux engins pour bassin de dissipation et enrochement	m ³	4 680	4 940	5 200
06.2.3.4.0.09	Déblai grand masse aux engins de l'aval du déversoir	m ³	4 160	4 680	5 200
06.2.3.4.0.10	Déblai manuel à travers le remblai pour ancrages du déversoir	m ³	4 160	4 680	5 200
06.2.3.4.0.11	Filtre sous talus aval et bassin de dissipation	m ³	12 480	14 040	15 600
06.2.3.4.0.12	Fourniture et mise en œuvre de joints bitumineux	ml	3 640	4 330	5 200
06.2.3.4.0.13	Fourniture et mise en œuvre de joints waterstop	ml	46 800	48 100	49 400
06.2.3.4.0.14	Fourniture et mise en œuvre tuyau PVC D50	Unité	2 080	2 600	3 120
06.2.3.4.0.15	Fourniture et pose de gabions	m ³	26 000	34 670	41 600
06.2.3.4.0.16	Perré maçonné sur le talus amont	m ²	10 400	14 210	16 640
06.2.3.5	Signalisation et sécurité				
06.2.3.5.0.1	Fourniture et pose de balise	Unité	18 200	24 270	31 200

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.3.5.0.2	Fourniture et pose de garde-corps métallique	ml	15 600	22 100	28 600
06.2.3.5.0.3	Fourniture et pose glissière de sécurité	Unité	41 600	52 000	62 400
06.2.3.6	Diguettes de protection		-	-	-
06.2.3.6.0.1	Couche de pose sur le talus amont et aval	m ³	4 160	6 760	9 360
06.2.3.6.0.2	Déblai	m ³	4 160	4 680	5 200
06.2.3.6.0.3	Débroussaillage-décapage	m ²	310	420	520
06.2.3.6.0.4	Fourniture et mise en œuvre de matériaux latéritique pour couche de couronnement de crête	m ³	4 160	6 760	9 360
06.2.3.6.0.5	Fourniture et mise en œuvre d'enrochement à la main pour butée et drain	m ³	10 400	12 130	15 600
06.2.3.6.0.6	Perré maçonné sur talus amont	m ³	15 600	16 120	16 640
06.2.3.6.0.7	Perré sec sur talus aval	m ³	8 010	11 440	14 870
06.2.3.6.0.8	Remblai	m ³	5 200	6 500	7 800
06.2.3.7	Ouvrage de prise et de vidange				
06.2.3.7.0.01	Acier HA pour béton armé	kg	1 040	1 300	1 560
06.2.3.7.0.02	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³	m ³	52 000	73 670	91 000
06.2.3.7.0.03	Béton dosé à 250 kg/m ³	m ³	93 600	131 730	156 000
06.2.3.7.0.04	Béton dosé à 300 kg/m ³	m ³	145 600	168 130	197 600
06.2.3.7.0.05	Béton dosé à 350 kg/m ³	m ³	166 400	200 200	239 200
06.2.3.7.0.06	Déblai manuel	m ³	4 160	5 200	6 240
06.2.3.7.0.07	Fourniture et mise en œuvre d'enrochements	m ³	7 280	10 400	13 520
06.2.3.7.0.08	Fourniture et pose de grille de protection des bacs amont et aval en fer HA 12 avec cadenas	Unité	104 000	114 400	124 800
06.2.3.7.0.09	Fourniture et pose de robinet vanne DN 1 000 et accessoires	Unité	832 000	884 000	936 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.3.7.0.10	Fourniture et pose de robinet vanne DN 1 500 et accessoires	Unité	1 352 000	1 456 000	1 560 000
06.2.3.7.0.11	Fourniture et pose de robinet vanne DN 500 et accessoires	Unité	520 000	572 000	624 000
06.2.3.7.0.12	Fourniture et pose de robinet vanne DN 800 et accessoires	Unité	728 000	780 000	832 000
06.2.3.7.0.13	Fourniture et pose de conduite en fonte D 500 et accessoires	ml	156 000	161 200	166 400
06.2.3.7.0.14	Fourniture et pose de conduite en fonte DN 1 000 et accessoires	ml	364 000	416 000	468 000
06.2.3.7.0.15	Fourniture et pose de conduite en fonte DN 1 500 et accessoires	ml	624 000	676 000	728 000
06.2.3.7.0.16	Fourniture et pose de conduite en fonte DN 800 et accessoires	ml	260 000	286 000	312 000
06.2.3.7.0.17	Fourniture et pose de crépine DN 1 000 et accessoires	Unité	104 000	130 000	156 000
06.2.3.7.0.18	Fourniture et pose de crépine DN 1 500 et accessoires	Unité	166 400	187 200	208 000
06.2.3.7.0.19	Fourniture et pose de crépine DN 500 et accessoires	Unité	52 000	57 200	62 400
06.2.3.7.0.20	Fourniture et pose de crépine DN 800 et accessoires	Unité	72 800	83 200	93 600
06.2.3.7.0.21	Fourniture et pose d'échelle de descente en fer T12 dans les bacs amont et aval	ml	52 000	62 400	72 800
06.2.3.8	Dispositif d'auscultation du barrage				
06.2.3.8.0.1	Fourniture et pose de repères de nivellement de 50cmx50cmx40cm en béton ordinaire	Unité	15 600	20 800	26 000
06.2.3.8.0.2	Fourniture et pose d'échelle limnométrique par unité de 1 m fabriquée en usine	Unité	78 000	91 000	104 000
06.2.4	Construction de petit Barrage				
06.2.4.1.	Installation Générale de Chantier				
06.2.4.1.0.1	Amenée et repli du matériel	forfait	nd	nd	nd
06.2.4.1.0.2	Installation et fonctionnement du chantier	forfait	nd	nd	nd
06.2.4.2	Tranché d'encrage et fondation				

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.4.2.0.1	Déblai aux engins pour tranchée d'ancrage	m ³	4 160	4 680	5 200
06.2.4.2.0.2	Remblai aux engins pour tranchée d'ancrage	m ³	5 200	6 240	7 280
06.2.4.3	Digue				
06.2.4.3.0.1	Abattage d'arbres (diamètre supérieur à 50 cm)	Unité	62 400	70 200	78 000
06.2.4.3.0.2	Couche de couronnement latéritique pour crête	m ³	4 160	5 720	7 280
06.2.4.3.0.3	Couche de pose sur le talus amont et aval	m ³	4 160	5 720	7 280
06.2.4.3.0.4	Déblai à la main à travers le remblai pour murs de crête aval et mur parapet	m ³	3 120	4 160	5 200
06.2.4.3.0.5	Déblai aux engins pour drain aval et butée amont	m ³	4 160	4 680	5 200
06.2.4.3.0.6	Débroussaillage, décapage (min 20 cm)	m ²	310	420	520
06.2.4.3.0.7	Enrochement rangé à la main pour butée et drain	m ³	10 400	11 440	12 480
06.2.4.3.0.8	Fourniture et pose de joints secs pour mur parapet	ml	4 160	4 680	5 200
06.2.4.3.0.9	Fourniture et pose de tuyau PVC D50 pour barbacanes pour mur parapet	ml	1 300	1 690	2 080
06.2.4.3.0.10	Maçonnerie de moellons pour mur de crête aval et mur parapet	m ³	31 200	39 000	46 800
06.2.4.3.0.11	Matériaux sableux calibré pour filtre	m ³	15 600	18 720	21 840
06.2.4.3.0.12	Perré sec sur talus amont et talus aval	m ²	5 720	8 060	10 400
06.2.4.3.0.13	Remblai compacté aux engins pour corps de digue	m ³	5 200	6 500	7 800
06.2.4.4	Déversoir				
06.2.4.4.0.01	Béton armé coulé à plat dosé à 350 kg/m ³ pour semelle du voile déversant et des bajoyers	m ³	166 400	191 530	213 200
06.2.4.4.0.02	Béton armé coulé en élévation dosé à 350kg/m ³ pour semelle du voile déversant et des bajoyers	m ³	176 800	198 470	223 600
06.2.4.4.0.03	Béton armé coulé en inclinaison dosé à 350kg/m ³ pour contreforts du voile déversant	m ³	176 800	198 470	223 600

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.4.4.0.04	Béton de propreté pour voile déversant et bajoyers	m3	62 400	76 700	91 000
06.2.4.4.0.05	Béton ordinaires dosé à 300 kg/m3 pour bassin de dissipation et blocs chicanes	m3	145 600	168 130	197 600
06.2.4.4.0.06	Déblai à la main pour bajoyers	m2	4 160	4 940	5 720
06.2.4.4.0.07	Déblai à la main pour voile déversant et ancrage	m3	4 160	5 200	6 240
06.2.4.4.0.08	Déblai aux engins pour bassin de dissipation et enrochements	m3	4 160	4 680	5 200
06.2.4.4.0.09	Déblai grand masse aux engins pour déversoir	m3	4 160	4 680	5 200
06.2.4.4.0.10	Filtre sable sous bassin de dissipation	m3	15 600	18 720	21 840
06.2.4.4.0.11	Fourniture et pose de gabions métalliques posés 2x1x0.50m y compris déblai	Unité	26 000	28 600	31 200
06.2.4.4.0.12	Fourniture et pose de joints bitumineux pour voile et bassin de dissipation	ml	4 160	4 680	5 200
06.2.4.4.0.13	Fourniture et pose de joints waterstop pour voile et bajoyers	m3	41 600	47 670	52 000
06.2.4.4.0.14	Fourniture et pose de tuyaux PVC D50 pour barbacanes du bassin de dissipation et bajoyer	ml	2 080	2 600	3 120
06.2.4.4.0.15	Perré maçonné sur talus amont de la digue sur une largeur de 5 m de part et d'autres du déversoir	m2	9 360	13 000	16 640
06.2.4.5	Diguettes et Protection				
06.2.4.5.0.1	Couche de couronnement latéritique pour crête et revêtement du talus aval	m3	4 160	5 720	7 280
06.2.4.5.0.2	Couche de pose sur talus amont et aval	m3	4 160	5 720	7 280
06.2.4.5.0.3	Déblai aux engins pour drain aval et butée amont	m3	4 160	4 680	5 200
06.2.4.5.0.4	Débroussaillage-décapage (min=20cm)	m2	310	420	520
06.2.4.5.0.5	Enrochement à la main pour butée et drain	m3	10 400	11 440	12 480
06.2.4.5.0.6	Perré maçonné sur talus amont	m3	11 440	13 520	15 600

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.4.5.0.7	Perré sec sur talus amont et talus aval	m ³	11 440	13 520	15 600
06.2.4.5.0.8	Remblai compacté aux engins pour corps de diguettes	m ³	5 200	6 500	7 800
06.2.4.6	Piste et Radier à l'Aval du Déversoir				
06.2.4.6.0.1	Balises en béton armé de diamètre 200 mm et de 1,50 m de hauteur	m ³	26 000	28 600	31 200
06.2.4.6.0.2	Béton de propreté non vibré dosé à 150kg/ m ³	m ³	62 400	76 700	91 000
06.2.4.6.0.3	Béton légèrement armé dosé à 300kg/m ³ pour bèches et radiers	m ³	145 600	153 400	161 200
06.2.4.6.0.4	Déblai à la main pour bêche du radier	m ³	3 120	4 160	5 200
06.2.4.6.0.5	Déblai aux engins pour corps de radier	m ³	4 160	4 680	5 200
06.2.4.6.0.6	Débroussaillage -décapage (min20 cm)	m ²	310	420	520
06.2.4.6.0.7	Fourniture et pose de gabions métallique posés 2x1x0, 50m y compris déblai	Unité	36 400	52 000	67 600
06.2.4.6.0.8	Remblai argileux aux engins pour couche de base de la piste	m ³	5 200	6 500	7 800
06.2.4.6.0.9	Remblai latéritique aux engins pour couche de roulement de la piste	m ³	5 200	6 500	7 800
06.2.4.7	Ouvrages de Prises et de Vidanges				
06.2.4.7.0.01	Béton armé vibré dosé à 350 kg/m ³ coulé en élévation pour bac et écrans anti-ranards y compris coffrages et ferrailages	m ³	195 000	206 700	218 400
06.2.4.7.0.02	Béton armé vibré dosé à 350kg/m ³ coulé à plat pour bacs y compris coffrages et ferrailages	m ³	195 000	206 700	218 400
06.2.4.7.0.03	Béton de propreté pour bac amont et aval conduite et écrans anti-renards	m ³	62 400	76 700	91 000
06.2.4.7.0.04	Béton ordinaire vibré dosé à 300kg / m ³ pour enrobage de la conduite et massif sous son extrémité aval y compris coffrages	m ³	156 000	158 600	161 200
06.2.4.7.0.05	Conduite en fonte D300 et accessoires	ml	353 600	371 800	390 000
06.2.4.7.0.06	Crépine DN300 et accessoires (fabrication locale)	Unité	312 000	416 000	520 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.4.7.0.07	Déblai à la main à travers le remblai pour conduite et écrans anti-renards	m3	3 120	4 160	5 200
06.2.4.7.0.08	Déblai à la main en terre meuble pour bac amont et aval et pour enrochement autour du bac amont et pour plate formes	m3	3 120	4 160	5 200
06.2.4.7.0.09	Echelle de descente en fer T12 dans les bacs amont et aval	Unité	104 000	117 000	130 000
06.2.4.7.0.10	Enrochement rangé à la main autour du bac amont et plateformes amont et aval	m3	10 400	13 000	15 600
06.2.4.7.0.11	Grille de protection des bacs amont et aval en fer HA 12 avec cadenas	Unité	52 000	67 600	83 200
06.2.4.7.0.12	Maçonnerie de moellons pour escaliers d'accès	m3	31 200	33 800	36 400
06.2.4.7.0.13	Robinet vanne DN300 et accessoires	Unité	1 690 000	2 145 000	2 600 000
06.2.4.8	Dispositif d'Auscultation du Barrage				
06.2.4.8.0.1	Echelle limnométrique pour unité de 1 m fabriqué en usine	ml	104 000	130 000	156 000
06.2.4.9	Traitement du Marigot				
06.2.4.9.0.1	Enrochement rangé à la main	m3	10 400	13 000	15 600
06.2.4.9.0.2	Fourniture et pose de gabions métalliques posé 2x1x0,50 y compris déblai	Unité	26 000	31 200	36 400
06.2.4.9.0.3	Remblai aux engins pour fermeture du marigot	m3	4 160	4 680	5 200
06.2.5	Travaux de Réhabilitation de Barrage				
06.2.5.1	Installation générale de chantier				
06.2.5.1.0.1	Amenée et repli du matériel	forfait	nd	nd	nd
06.2.5.1.0.2	Installation de chantier	forfait	nd	nd	nd
06.2.5.2	Digue				
06.2.5.2.0.01	Abattage d'arbres et d'arbustes sur les talus de la digue	Unité	20 600	28 330	36 050

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.5.2.0.02	Déblai aux engins pour tranchée d'ancrage des prolongements de la digue	m ³	1 290	1 670	2 060
06.2.5.2.0.03	Déblai manuel à travers le remblai pour muret de crête	m ³	1 290	1 670	2 060
06.2.5.2.0.04	Déblai manuel pour buter et drain pour l'ensemble de la digue	m ³	1 290	1 670	2 060
06.2.5.2.0.05	Déblais pour taillage du talus aval en redans	m ³	3 090	4 120	5 150
06.2.5.2.0.06	Décapage (ép. 0,20 m) dans l'emprise de la digue (prolongement en rive gauche)	m ²	310	410	520
06.2.5.2.0.07	Enrochement pour butée de pied et drain de pied pour l'ensemble de la digue	m ³	10 300	12 880	15 450
06.2.5.2.0.08	Maçonnerie de moellons pour muret de crête	m ³	25 750	33 480	41 200
06.2.5.2.0.09	Matériau graveleux sélectionné pour couche de pose sur les talus (y compris zone de prolongement)	m ³	4 120	5 670	7 210
06.2.5.2.0.10	Matériau graveleux-latéritique pour crête de digue (y compris zone de prolongement)	m ³	4 120	5 670	7 210
06.2.5.2.0.11	Nettoyage talus amont et aval de la digue existante	m ²	310	410	520
06.2.5.2.0.12	Perré sec pour talus amont de la zone de prolongement	m ²	10 820	13 130	15 450
06.2.5.2.0.13	Remblai argileux compacté aux engins pour corps de digue pour prolongement rive gauche	m ³	4 120	4 890	5 670
06.2.5.2.0.14	Remblai argileux compacté aux engins pour tranchée d'ancrage pour prolongement rive gauche et rives droite	m ³	4 120	4 890	5 670
06.2.5.2.0.15	Remblai argileux pour élargissement de la crête	m ³	4 120	4 890	5 670
06.2.5.3	Evacuateur de Crue				
06.2.5.3.0.01	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour dalot semi submersible	m ³	193 130	206 860	221 450
06.2.5.3.0.02	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³	m ³	61 800	75 960	90 130
06.2.5.3.0.03	Déblais cuirasse latéritique dans la zone du bassin de dissipation	m ³	4 330	6 030	7 730

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.5.3.0.04	Fourniture et pose de joint water stop	ml	46 350	48 930	51 500
06.2.5.3.0.05	Fourniture et pose de joints bitumineux	ml	5 150	6 950	8 760
06.2.5.3.0.06	Fourniture et pose de platine en tôle de 5 mm avec pattes de scellement y compris toute sujétion	Unité	8 760	12 100	15 450
06.2.5.3.0.07	Fourniture et pose de tuyau PVC barbacanes DN 40	ml	1 290	1 630	2 060
06.2.5.3.0.08	Fourniture et pose d'échelle limnométrique	ml	103 000	128 750	154 500
06.2.5.3.0.09	Fourniture et pose d'IPN de 100 pour poteaux de garde de corps y compris toute sujétion de pose	ml	18 540	20 860	23 180
06.2.5.3.0.10	Gabions de blocage en aval du bassin de dissipation (2x1x0,5m)	Unité	41 200	46 350	51 500
06.2.5.3.0.11	Nettoyage du déversoir existant	m2	1 030	1 440	1 850
06.2.5.3.0.12	Peinture à huile blanc et rouge sur les menuiseries métalliques	m2	1 550	2 060	2 580
06.2.5.3.0.13	Perré maçonné au voisinage du seuil	m2	12 360	14 420	16 480
06.2.5.3.0.14	Sable de rivière pour filtre	m3	15 450	18 540	21 630
06.2.5.3.0.15	Tube rond de 60 mm y compris toutes sujétions de pose	ml	15 450	18 030	20 600
06.2.5.4	Ouvrage de Prise d'Eau				
06.2.5.4.0.01	Béton armé dosé à 350 kg/m3	m3	193 130	194 410	195 700
06.2.5.4.0.02	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m3	61 800	75 960	90 130
06.2.5.4.0.03	Déblais pour excavation de l'emprise de l'ouvrage de prise	m3	3 090	4 120	5 150
06.2.5.4.0.04	Fourniture et pose de conduite en fonte D 400	ml	412 000	463 500	515 000
06.2.5.4.0.05	Fourniture et pose de crépine	Unité	412 000	437 750	463 500
06.2.5.4.0.06	Fourniture et pose de grille de protection amont	Unité	82 400	92 700	103 000
06.2.5.4.0.07	Fourniture et pose de grille de protection aval (vanne)	Unité	82 400	92 700	103 000
06.2.5.4.0.08	Fourniture et pose de vanne papillon D 400 et accessoires	Unité	2 575 000	2 832 500	3 090 000
06.2.5.4.0.09	Fourniture et pose d'échelle de descente dans les bacs	Unité	103 000	128 750	154 500

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.5.4.0.10	Maçonnerie de moellons	m3	30 900	33 480	36 050
06.2.5.4.0.11	Perré maçonné	m2	12 880	14 680	16 480
06.2.5.4.0.12	Remblai compacté pour comblement excavation de l'ouvrage de prise	m3	4 120	5 150	6 180
06.2.5.5	Chenal d'Evacuation et Diguette de Protection				
06.2.5.5.0.1	Déblai aux engins manuel drain de pied aval et buté amont	m3	4 120	4 640	5 150
06.2.5.5.0.2	Déblai aux engins pour le chenal d'évacuation y compris tranchée des diguettes	m3	4 120	4 640	5 150
06.2.5.5.0.3	Décapage (ép. 0,20 m) dans l'emprise de la diguette	m2	310	410	520
06.2.5.5.0.4	Enrochement pour butée de pied amont et fossé de pied aval	m3	10 300	12 880	15 450
06.2.5.5.0.5	Matériau graveleux-latéritique légèrement tassé pour la protection du talus aval	m3	5 150	6 180	7 210
06.2.5.5.0.6	Matériau graveleux-latéritique pour couronnement de crête de la diguette	m3	5 150	6 180	7 210
06.2.5.5.0.7	Perré maçonné talus amont	m2	9 270	12 880	16 480
06.2.5.5.0.8	protection du fond du chenal en gabion (2x1x0, 5m)	Unité	22 660	25 490	28 330
06.2.5.5.0.9	Remblai argileux compacté aux engins	m3	4 120	5 670	7 210
06.2.6	Aménagement Hydro Agricole				
06.2.6.1	Installation Générale de chantier				
06.2.6.1.0.1	Amené et repli du matériel	forfait	nd	nd	nd
06.2.6.1.0.2	Amené et repli du matériel	km/engin	1 310	1 440	1 580
06.2.6.1.0.3	Implantation des réseaux (irrigation, drainage et pistes)	ha	105 000	144 380	183 750
06.2.6.1.0.4	Installation de chantier	forfait	nd	nd	nd
06.2.6.2	Station de Pompage				
06.2.6.2.1	Génie civil de la station				

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.6.2.1.1	Bassin Béton compressé au Rouleau (BCR)				
06.2.6.2.1.1.1	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour bassin	m ³	168 000	206 500	231 000
06.2.6.2.1.1.2	Béton de propreté	m ³	52 500	61 950	78 750
06.2.6.2.1.1.3	Fouille en excavation sous eau pour ouvrage de captage	m ³	4 200	5 510	6 300
06.2.6.2.1.1.4	Grille de protection contre les apports solides	Unité	78 750	91 880	105 000
06.2.6.2.1.2	Bassin Béton Armé (BA)				
06.2.6.2.1.2.1	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour bassin	m ³	94 500	154 000	220 500
06.2.6.2.1.2.2	Béton de propreté	m ³	42 000	68 250	105 000
06.2.6.2.1.2.3	Clôture maillée 10x10 cm en tube carré de 25 mm (hauteur:1,5m)	ml	23 100	27 300	31 500
06.2.6.2.1.2.4	couverture grillagée du bassin	m ²	10 500	14 700	17 850
06.2.6.2.1.2.5	Fouille en excavation	m ³	4 730	6 560	8 400
06.2.6.2.1.3	Abri des motopompes				
06.2.6.2.1.3.1	béton armé dose à 450 kg/m ³ pour massif de pose des motopompes	m ³	210 000	227 500	236 250
06.2.6.2.1.3.2	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour longrine de l'abri	m ³	189 000	210 000	220 500
06.2.6.2.1.3.3	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poutres	m ³	189 000	210 000	220 500
06.2.6.2.1.3.4	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles	m ³	189 000	210 000	220 500
06.2.6.2.1.3.5	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour chaînage de l'abri	m ³	189 000	210 000	220 500
06.2.6.2.1.3.6	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux et raidisseur	m ³	189 000	210 000	220 500
06.2.6.2.1.3.7	Béton cyclopéen pour mur de soubassement	m ³	78 750	97 650	115 500
06.2.6.2.1.3.8	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ pour fondation de l'abri	m ³	52 500	61 950	78 750
06.2.6.2.1.3.9	Béton légèrement armé pour dallage	m ³	105 000	133 000	168 000
06.2.6.2.1.3.10	béton légèrement armé pour rampe d'accès	m ³	105 000	133 000	168 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.6.2.1.3.11	Fouille en rigole et en puits pour fondation	m3	2 630	3 330	4 200
06.2.6.2.1.3.12	Fourniture et pose de fenêtre grillagée (2m x 0,6m)	Unité	73 500	77 000	78 750
06.2.6.2.1.3.13	Fourniture et pose de porte persiennée de 1,80x2,2 m	Unité	84 000	98 000	115 500
06.2.6.2.1.3.14	Maçonnerie d'agglos creux 15x20x40cm pour les murs de l'abri	m2	6 300	7 610	8 400
06.2.6.2.1.3.15	Maçonnerie de claustras pour les murs de l'abri	m2	7 350	7 700	8 400
06.2.6.2.1.3.16	Peinture tyrolienne sur murs externes de l'abri	m2	1 260	1 650	2 100
06.2.6.2.1.3.17	Remblai sous dallage	m2	1 580	2 100	2 630
06.2.6.2.1.3.18	Toiture dalle pleine pour couverture de l'abri	m2	17 850	23 450	26 250
06.2.6.3	Conduites, Motopompe et accessoires				
06.2.6.2.3.01	Conduite en béton armé y compris regard d'accès	m3	57 750	73 500	94 500
06.2.6.2.3.02	Fermeture en remblai provenant des fouilles	m3	2 100	2 980	3 680
06.2.6.2.3.03	Fouille mécanique pour la conduite d'amenée	m3	3 150	4 200	4 730
06.2.6.2.3.04	Fouille pour conduites de refoulement et fermeture après pose	m3	7 350	9 280	10 500
06.2.6.2.3.05	Fourniture et Pose de brides de raccordement à la conduite de refoulement DN 250	Unité	78 750	99 750	115 500
06.2.6.2.3.06	Fourniture et Pose de clapet anti retour de diamètre 250	Unité	94 500	108 500	126 000
06.2.6.2.3.07	Fourniture et Pose de conduite PVC de diamètre 250 mm PN 16 (refoulement)	ml	4 200	5 460	6 720
06.2.6.2.3.08	Fourniture et Pose de cône d'élargissement de diamètre 160/ 250	Unité	131 250	140 000	157 500
06.2.6.2.3.09	Fourniture et Pose de coude en acier de diamètre 160 (refoulement)	Unité	47 250	63 000	78 750
06.2.6.2.3.10	Fourniture et Pose de coude en acier de diamètre 160 (aspiration)	Unité	78 750	106 750	136 500
06.2.6.2.3.11	Fourniture et Pose de de motopompe 250 m3/h et 25 m HMT, et	Unité	5 775 000	6 475 000	7 350 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
	pièces de rechanges				
06.2.6.2.3.12	Fourniture et Pose de raccord de refoulement de diamètre 160	ml	10 500	14 960	17 850
06.2.6.2.3.13	Fourniture et Pose de vanne de régulation de débit	Unité	682 500	708 750	735 000
06.2.6.2.3.14	lit de pose de conduites de refoulement	m ³	5 250	6 170	7 350
06.2.6.2.3.15	Raccord d'aspiration de diamètre 160	ml	10 500	14 960	17 850
06.2.6.4	Réseau d'Irrigation				
06.2.6.4.1	Terrassement				
06.2.6.4.1.1	Fouille en tranchée pour conduites et fermeture après pose	m ³	6 300	7 530	8 400
06.2.6.4.1.2	Lit de pose en sable pour conduite PVC	m ³	4 200	4 730	5 250
06.2.6.4.1.3	Plu value pour déblais rocheux	m ³	15 750	17 150	18 900
06.2.6.4.2	Génie civil				
06.2.6.4.2.1	Bassin de répartition	Unité	183 750	243 250	315 000
06.2.6.4.2.2	Buté de blocage en béton des conduites au changement de direction y compris toutes sujétions	Unité	36 750	45 940	52 500
06.2.6.4.2.3	Ouvrages pour prises parcelaires double	Unité	47 250	54 250	63 000
06.2.6.4.2.4	Ouvrages pour prises parcelaires simples	Unité	31 500	34 130	36 750
06.2.6.4.2.5	Vanne artisanale fabriquée en atelier	Unité	47 250	51 190	52 500
06.2.6.4.2.6	Vannette TOR	Unité	50 400	55 300	63 000
2.6.4.3	Conduites PVC et accessoires				
06.2.6.4.3.01	Fourniture et Pose d'adaptateur de Brides de diamètre 200 pour le raccordement PVC/GALVA y compris toutes sujétions	Unité	36 750	40 430	44 100
06.2.6.4.3.02	Fourniture et Pose d'adaptateur de Brides de diamètre 250 pour le raccordement PVC/GALVA y compris toutes sujétions	Unité	47 250	49 880	52 500
06.2.6.4.3.03	Fourniture et pose de conduite PVC PN 10 de diamètre 200 y compris toutes sujétions comprises	ml	8 400	11 380	14 180

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.6.4.3.04	Fourniture et Pose de tube galva pour raccordement des Bassins de diamètre 160 mm	ml	31 500	33 250	36 750
06.2.6.4.3.05	Fourniture et Pose de tube galva pour raccordement des Bassins de diamètre 200 mm	ml	31 500	36 750	42 000
06.2.6.4.3.06	Fourniture et Pose de tube galva pour raccordement des Bassins de diamètre 250 mm	ml	31 500	40 690	52 500
06.2.6.4.3.07	Fourniture et pose d'adaptateur des brides pour raccordement des vannes y compris toutes sujétions	Unité	31 500	39 380	47 250
06.2.6.4.3.08	Fourniture et Pose d'adaptateur de Brides de diamètre 160 pour le raccordement PVC/GALVA y compris toutes sujétions	Unité	26 250	31 500	36 750
06.2.6.4.3.09	Fourniture et pose de conduite PVC PN 10 de diamètre 160 y compris toutes sujétions comprises	ml	4 730	6 480	8 400
06.2.6.4.3.10	Fourniture et pose de rehausse en PVC évacuation de diamètre 160 mm pour ouvrages de prises	ml	8 400	9 450	10 500
06.2.6.4.3.11	Fourniture et pose de robinet-vanne papillon de diamètre 250 mm y compris toutes sujétions	Unité	472 500	647 500	840 000
06.2.6.5	Drainage/Protection				
06.2.6.5.0.1	Cordon de protection stabilisé	m3	4 730	5 250	6 300
06.2.6.5.0.2	Déblai pour colature de ceinture	m3	1 580	1 840	2 100
06.2.6.6	Pistes de Circulation				
06.2.6.6.1	Terrassement				
06.2.6.6.1.1	décapage de l'emprise des pistes	m2	320	420	530
06.2.6.6.1.2	Déblai mis en dépôt (purge)	m3	2 630	3 750	4 410
06.2.6.6.1.3	Déblais de monticules de terres	m3	3 150	4 200	4 730
06.2.6.6.1.4	Plu value pour déblais rocheux	m3	2 100	2 630	3 150
06.2.6.6.1.5	remblai d'emprunt	m3	3 680	4 730	5 250

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.6.6.2	Chaussée				
06.2.6.6.2.1	Couche de roulement	m ³	3 150	3 500	4 200
06.2.6.6.2.2	Transport de matériau de chaussée	m ³ xkm	1 580	1 840	2 100
06.2.6.6.3	Ouvrages de Franchissement				
06.2.6.6.3.01	maçonnerie de moellons	m ³	10 500	13 130	15 750
06.2.6.6.3.02	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³	m ³	42 000	47 250	52 500
06.2.6.6.3.03	Béton dosé à 250 kg/m ³	m ³	84 000	100 800	126 000
06.2.6.6.3.04	Béton armé dosé à 350kg/m ³	m ³	136 500	171 500	220 500
06.2.6.6.3.05	Buses en BA de diamètre 800 mm	Unité	78 750	81 380	84 000
06.2.6.6.3.06	Enrochements de protection	m ³	6 300	8 400	9 450
06.2.6.6.3.07	Fouilles pour ouvrages	m ³	2 630	2 800	3 150
06.2.6.6.3.08	fourniture et mise en place de balise	Unité	18 900	25 550	31 500
06.2.6.6.3.09	Gabions	m ³	36 750	45 500	52 500
06.2.6.6.3.10	Lit de pose en gravier calibré	m ³	5 250	6 300	7 350
06.2.6.6.3.11	Perrés maçonnés	m ²	12 600	13 650	15 750
06.2.6.6.3.12	Plu value pour fouilles en terrain rocheux	m ³	7 350	7 610	7 880
06.2.6.6.3.13	Remblais de raccordement d'ouvrages	m ³	3 680	5 150	6 300
06.2.6.7	Aménagements Terminaux				
06.2.6.7.0.1	Abattage d'arbres e dessouchage d'arbres diamètre sup à 50 cm	Unité	10 500	14 000	15 750
06.2.6.7.0.2	Comblement des dépressions	m ³	3 150	3 850	4 730
06.2.6.7.0.3	Défrichage et débroussaillage	ha	42 000	47 250	52 500
06.2.6.7.0.4	Labour	ha	105 000	131 250	157 500
06.2.6.7.0.5	Nivellement et planage	ha	315 000	385 000	420 000
06.2.7	Périmètre irrigué Goutte à Goutte				
06.2.7.1	Installation				

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.7.1.0.1	Amené et repli du matériel	forfait	nd	nd	nd
06.2.7.1.0.2	Implantation des réseaux (irrigation, drainage et pistes)	ha	105 000	131 250	157 500
06.2.7.1.0.3	Installation chantier	forfait	nd	nd	nd
06.2.7.2	Station de pompage				
06.2.7.2.0.1	Abri des motopompes (hangar structure métallique)	Unité	892 500	1 076 250	1 260 000
06.2.7.2.0.2	Bassin d'aspiration comprenant: Fouille en excavation, béton de propreté, béton armé, grille de protection et clôture maillée de 10 x 10 cm en tube carré de 25 (hauteur:1,5m)	Unité	1 050 000	1 312 500	1 575 000
06.2.7.2.0.3	Bassin de prise comprenant: Fouille en excavation sous eau pour ouvrage de captage, Béton de propreté, Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour bassin, Grille de protection contre les apports solides	Unité	1 575 000	1 837 500	2 100 000
06.2.7.2.0.4	Béton armé pour écran anti renard	m ³	126 000	136 500	147 000
06.2.7.2.0.5	Fouille pour pose de conduite en béton	m ³	4 200	5 250	6 300
06.2.7.2.0.6	Fourniture et pose tuyaux en fonte de diamètre 350	ml	105 000	122 500	136 500
06.2.7.2.0.7	Fourniture et pose de buses pour conduite en béton	ml	42 000	59 500	73 500
06.2.7.2.0.8	Fourniture et pose de pompe immergée y compris accessoires de raccordement et support métallique pour installation Q=120m ³ /h et Hmt = 40 m	Unité	6 300 000	7 350 000	8 400 000
06.2.7.2.0.9	Ouverture de digue pour pose de conduite en fonte et fermeture et recompactage après pose de conduites	m ³	5 250	6 300	7 350
06.2.7.3	Filtration lente sur sable				
06.2.7.3.0.1	Déblai pour bassin de filtration	m ³	4 200	4 730	5 250
06.2.7.3.0.2	Enrochement	m ³	7 350	9 100	10 500
06.2.7.3.0.3	Fourniture et pose de PVC DN 200 crépine	ml	10 500	14 440	18 380
06.2.7.3.0.4	Lit de pose en gravier	m ³	5 250	6 300	7 350
06.2.7.3.0.5	Lit de pose en sable grossier	m ³	4 200	5 250	6 300

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.7.4	Source d'énergie				
06.2.7.4.0.1	Câble de connexion	ml	3 150	4 200	5 250
06.2.7.4.0.2	Fouille pour câble	m ³	2 630	3 410	4 200
06.2.7.4.0.3	Fourniture et pose de d'armoire de commande	Unité	525 000	630 000	735 000
06.2.7.4.0.4	Fourniture et pose de grillage avertisseur	ml	2 100	2 630	3 150
06.2.7.4.0.5	Fourniture et pose de groupe électrogène de 70 KV _a , 400v	Unité	12 600 000	16 800 000	21 000 000
06.2.7.4.0.6	Lit de pose en sable pour câble	m ³	4 200	5 250	6 300
06.2.7.5	Réseau d'irrigation				
06.2.7.5.1	Terrassement				
06.2.7.5.1.1	Fouille en tranchée pour conduites et fermeture après pose	m ³	3 680	4 460	5 250
06.2.7.5.1.2	Lit de pose en sable pour conduite PVC	m ³	4 200	5 250	6 300
06.2.7.5.1.3	Plu value pour déblais rocheux	m ³	4 730	6 040	7 350
06.2.7.5.2	Vannes et butées				
06.2.7.5.2.1	Buté de blocage en béton des conduites au changement de direction et aux nœuds (cond primaires-cond secondaires)	Unité	36 750	44 630	52 500
06.2.7.5.2.2	Fourniture et pose de vanne papillon y compris accessoires de raccordement de diamètre 110	Unité	262 500	341 250	420 000
06.2.7.5.2.3	Fourniture et pose de vanne papillon y compris accessoires de raccordement de diamètre 225	Unité	525 000	630 000	735 000
06.2.7.5.2.4	Fourniture et pose de vanne papillon y compris accessoires de raccordement de diamètre 200	Unité	420 000	525 000	630 000
06.2.7.5.3	Conduites PE et PVC et accessoires				
06.2.7.5.3.1	Fourniture et pose de conduite PVC PN 10 de diamètre 200 y compris pièces de raccordement et toutes sujétions	ml	8 400	9 450	10 500

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.7.5.3.2	Fourniture et pose de conduite PVC PN 10 de diamètre 225 y compris pièces de raccordement et toutes sujétions	ml	11 550	12 340	13 130
06.2.7.5.3.3	Fourniture et pose de conduite PVC PN 6 de diamètre 110 pièces de raccordement et toutes sujétions	ml	5 250	5 780	6 300
06.2.7.5.3.4	Elément pour fermeture des bouts de rampes	Unité	26 250	31 500	36 750
06.2.7.5.3.5	Fourniture d'éléments de raccordement rampe/porte rampe	Unité	21 000	23 630	26 250
06.2.7.5.3.6	Fourniture et pose de conduites PE de diamètre 75 pour porte rampes pièces de raccordement et toutes sujétions	ml	6 300	8 400	10 500
06.2.7.5.3.7	Fourniture et pose de rampe en PE de diamètre 16, goutteurs intégrés, esp 30 cm q= 2l/h	ml	105 000	118 130	131 250
06.2.7.4	Filtres, injecteurs et autres appareillages				
06.2.7.4.0.01	Filtre à disque en tête de réseau (60 m ³ /h)	Unité	262 500	288 750	315 000
06.2.7.4.0.02	Fourniture et pose de débitmètre Q 120 m ³ /h de diamètre 225	Unité	128 620	183 750	238 880
06.2.7.4.0.03	Filtre à sable de 69 m ³ /h	Unité	236 250	249 380	262 500
06.2.7.4.0.04	Filtre hydrocyclone	Unité	288 750	315 000	341 250
06.2.7.4.0.05	Fourniture et pose de manomètre (0-4 bars)	Unité	11 760	16 800	21 840
06.2.7.4.0.06	Fourniture et pose de clapet anti retour de diamètre 200	Unité	165 380	236 250	307 130
06.2.7.4.0.07	Fourniture et pose de clapet anti retour de diamètre 225	Unité	202 130	288 750	375 380
06.2.7.4.0.08	Fourniture et pose de compteur d'eau à vitesse à Turbine - Woltman (DN200mm; Qn 250m ³ /h)	Unité	165 380	236 250	307 130
06.2.7.4.0.09	Fourniture et pose de manomètre (0-1,6 bars)	Unité	14 700	21 000	27 300
06.2.7.4.0.10	Fourniture et pose de ventouse	Unité	62 470	89 250	116 030
06.2.7.4.0.11	Injecteur d'engrais	Unité	315 000	336 000	357 000
06.2.7.5	Drainage/Protection				

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.7.5.0.1	Déblai pour colature de ceinture	m3	1 580	2 100	2 630
06.2.7.5.0.2	Déblais pour drains	m3	3 150	4 200	5 250
06.2.7.6	Pistes de circulation				
06.2.7.6.1	Terrassement				
06.2.7.6.1.1	décapage de l'emprise des pistes	m2	320	420	530
06.2.7.6.1.2	Couche de roulement	m3	4 200	5 250	6 300
06.2.7.6.1.3	remblai d'emprunt	m3	4 730	4 990	5 250
06.2.7.6.2	Ouvrage de franchissement				
06.2.7.6.2.1	Fouilles pour ouvrages	m3	2 310	3 260	4 200
06.2.7.6.2.2	Fourniture et pose de Buses en BA de diamètre 800 y compris tous travaux de protection	ml	63 000	75 250	84 000
06.2.7.7	Aménagements terminaux				
06.2.7.7.0.1	Défrichage et débroussaillage	ha	47 250	49 880	52 500
06.2.7.7.0.2	Abattage d'arbres e dessouchage d'arbres diamètre sup à 50 cm	Unité	15 750	21 000	26 250
06.2.7.7.0.3	Labour	ha	105 000	131 250	157 500
06.2.8	Aménagement hydro agricole gravitaire				
06.2.8.1	Installation générale de chantier				
06.2.8.1.0.1	Amenée et repli du chantier	forfait	nd	nd	nd
06.2.8.1.0.2	Installation du chantier	forfait	nd	nd	nd
06.2.8.2	Travaux préparatoires et terrassement				
06.2.8.2.0.01	Abattage et dessouchage d'arbres	Unité	15 600	20 800	26 000
06.2.8.2.0.02	Aménagement de déviation et pistes de désertes y compris entretiens	km	832 000	1 092 000	1 352 000
06.2.8.2.0.03	Déblai aux engins mécaniques pour canaux d'irrigation et colatures exécutés en terrain compact	m3	4 680	4 940	5 200

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.8.2.0.04	Déblai aux engins mécaniques pour canaux d'irrigation et colatures exécutés en terrain rocheux	m3	5 200	5 720	6 240
06.2.8.2.0.05	Déblai exécuté à la main à travers le remblai compacté pour canaux d'irrigation et ouvrages.	m3	3 640	4 420	5 200
06.2.8.2.0.06	Déblai exécuté à la main pour fondation d'ouvrages en terrain meuble.	m3	3 640	4 420	5 200
06.2.8.2.0.07	Déblai pour canaux d'irrigation et colatures exécutés aux engins mécaniques en terrain meuble	m3	4 160	4 680	5 200
06.2.8.2.0.08	Déblais en masse exécutés aux engins mécaniques pour recalibrage de la section du marigot et ouvrages de traversée	m3	4 160	4 680	5 200
06.2.8.2.0.09	Décapage du sol dans l'emprise des canaux, des digues et des ouvrages, à l'exclusion des zones d'emprunt ou carrières	m2	310	420	520
06.2.8.2.0.10	Implantation des ouvrages	forfait	nd	nd	nd
06.2.8.2.0.11	Piste latéritique de 4 m de large et 0,15 m d'épaisseur.	km	520 000	676 000	832 000
06.2.8.2.0.12	Piste latéritique de 5 m de large et 0,20 m d'épaisseur, toutes sujétions.	km	624 000	858 000	1 092 000
06.2.8.2.0.13	Planage des parcelles et comblement des dépressions	ha	156 000	208 000	260 000
06.2.8.2.0.14	Remblai compacté aux engins en matériau sélectionné provenant des déblais pour endiguements	m3	4 160	4 680	5 200
06.2.8.2.0.15	Remblai compacté aux engins en matériau sélectionné provenant des zones d'emprunt pour canaux d'irrigation et ouvrages	m3	4 680	5 200	5 720
06.2.8.2.0.16	Remblai légèrement compacté aux engins en matériaux non sélectionnés pour fossés de ceinture provenant des déblais	m3	3 640	4 420	5 200
06.2.8.2.0.17	Remblai non compacté, non humidifié en matériaux non sélectionnés pour ouvrages provenant des déblais	m3	3 120	3 640	4 160

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.8.2.0.18	Sable de rivière tamisé pour pose de conduites et d'autres ouvrages	m ³	4 160	5 200	6 240
06.2.8.3	Travaux de bétonnage et de maçonnerie				
06.2.8.3.0.01	Aciers doux et à haute adhérence pour béton armé.	kg	730	880	1 040
06.2.8.3.0.02	Béton dosé à 300 kg/m ³ pour revêtement et autres ouvrages comprenant :	m ³	81 120	92 560	104 000
06.2.8.3.0.03	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ comprenant :	m ³	62 400	72 800	83 200
06.2.8.3.0.04	Béton dosé à 300 kg/m ³ pour béton vibré légèrement armé de canaux et d'ouvrages y compris radiers et parois	m ³	83 200	93 600	104 000
06.2.8.3.0.05	Béton dosé à 350 kg/m ³ pour béton vibré armé d'ouvrages y compris radiers et parois	m ³	187 200	197 600	208 000
06.2.8.3.0.06	Blocage pour fondation de canaux en moellons latéritiques	m ³	9 360	9 880	10 400
06.2.8.3.0.07	fourniture de coffrages en bois et/ou métalliques pour ouvrages	m ²	1 870	2 500	3 120
06.2.8.3.0.08	Gabion de protection	m ³	29 120	30 160	31 200
06.2.8.3.0.09	Joints de dilatation et d'étanchéité de type bitumineux ou non.	ml	10 400	13 000	15 600
06.2.8.3.0.10	Lames d'étanchéité (joint waterstop)	ml	43 680	52 690	62 400
06.2.8.3.0.11	Maçonnerie d'agglos pleines.	m ²	6 240	6 760	7 280
06.2.8.3.0.12	Parpaings pleins de 10x10x40 cm	m ²	4 000	5 000	6 000
06.2.8.3.0.13	Parpaings pleins de 10x20x40 cm	m ²	4 160	5 200	6 240
06.2.8.3.0.14	Perrés maçonnés au mortier de ciment dosé à 400 Kg/m ³ pour plate-forme talus de colatures et fondation d'ouvrages	m ²	10 400	13 170	14 560
06.2.8.4	Fourniture, transport et pose de canalisations, équipements hydromécaniques et ferronnerie				
06.2.8.4.1	Fourniture, transport et pose de buses en béton armé dosé à 300 kg/m ³				

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HT 2018 KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.2.8.4.1.1	Diamètre 100 mm.	ml	36 400	39 000	41 600
06.2.8.4.1.2	Diamètre 120 mm.	ml	39 000	42 900	46 800
06.2.8.4.1.3	Diamètre 150 mm.	ml	44 200	48 100	52 000
06.2.8.4.1.4	Diamètre 300 mm.	ml	62 400	70 200	78 000
06.2.8.4.1.5	Diamètre 400 mm.	ml	78 000	85 800	93 600
06.2.8.4.1.6	Diamètre 80 mm.	ml	28 600	32 500	36 400
06.2.8.4.2	Fourniture, transport et pose d'équipements hydromécaniques et de pièces de raccordement				
06.2.8.4.2.1	Bride en fonte ou en acier galvanisé à chaud de gabarit de perçage compatible avec les équipements existants à souder sur la conduite existante DN 400 mm.	Unité	104 000	147 330	182 000
06.2.8.4.2.2	Manchette à 1 bride en fonte DN 400 mm de longueur 1,8 m et de gabarit de perçage compatible avec les équipements existants	Unité	104 000	147 330	182 000
06.2.8.4.2.3	Module à masque du type XX1 210 ou équivalent	Unité	208 000	251 330	286 000
06.2.8.4.2.4	Plaque pleine en fonte DN 400 mm de gabarit de perçage compatible avec les équipements existants	Unité	208 000	251 330	286 000
06.2.8.4.2.5	Té à 3 brides en fonte DN 400/400/400 de gabarit de perçage compatible avec les équipements existants	Unité	104 000	147 330	182 000
06.2.8.4.2.6	Vanne papillon DN 400 mm entre brides à commande manuelle et de gabarit de perçage compatible avec les équipements existants y compris volant de manœuvre	Unité	104 000	116 130	130 000
06.2.8.4.3	Vannettes en tôle du type tout ou rien pour prises sur canaux primaires et secondaires				
06.2.8.4.3.1	Vannette pour prise sur canal primaire	Unité	52 000	62 400	72 800
06.2.8.4.3.2	Vannette pour prise sur canal secondaire	Unité	52 000	62 400	72 800

Antenne	Centre-Ouest
Epicentre	Koudougou
Région couverte	Centre-Ouest

Groupe 3: Infrastructures routières

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.1	Entretien courant des routes non revêtues				
06.3.1.1	Installation général de chantier				
06.3.1.1.0.1	Installation général de chantier/amené et repli de matériel	Forfait	nd	nd	nd
06.3.1.2	Travaux préparatoires				
06.3.1.2.0.1	Abattage d'arbres	Unité	25 000	26 000	27 000
06.3.1.2.0.2	Création de fossés et exutoires à la niveleuse	Km	300 000	325 000	350 000
06.3.1.2.0.3	Création de fossés et exutoires au bull	Km	350 000	375 000	400 000
06.3.1.2.0.4	Création de fossés et exutoires au marteau piqueur	ml	600	800	1 000
06.3.1.2.0.5	Curage manuel des fossés	Km	400 000	450 000	500 000
06.3.1.2.0.6	Curage mécanique des fossés et exutoires	Km	800 000	900 000	1 000 000
06.3.1.2.0.7	Débroussaillage manuel	m ²	300	400	500
06.3.1.2.0.8	Elagage d'arbres	Unité	7 000	7 250	7 500
06.3.1.2.0.9	Purges	m ³	9 000	12 000	15 000
06.3.1.3	Terrassement				
06.3.1.3.0.1	Désensablement	m ³	1 500	2 000	2 500
06.3.1.3.0.2	Point à temps sur route non revêtue	m ³	2 500	3 250	4 000
06.3.1.3.0.3	Reprofilage léger	Km	175 000	187 500	200 000
06.3.1.3.0.4	Reprofilage lourd avec rechargement	m ²	600	850	1 100
06.3.1.3.0.5	Reprofilage lourd sans rechargement	Km	200 000	250 000	300 000
06.3.1.4	Assainissement				
06.3.1.4.0.01	Aciers HA pour béton armé	Kg	900	1 000	1 100
06.3.1.4.0.02	Aménagements amont et aval des ouvrages	m ³	4 000	5 000	6 000
06.3.1.4.0.03	Béton cyclopéen	m ³	70 000	82 500	100 000
06.3.1.4.0.04	Béton de propreté Q150	m ³	40 000	53 750	65 000
06.3.1.4.0.05	Béton Q250	m ³	75 000	83 333	100 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.1.4.0.06	Béton Q300	m ³	100 000	110 000	130 000
06.3.1.4.0.07	Béton Q350	m ³	105 000	121 667	150 000
06.3.1.4.0.08	Béton Q400	m ³	150 000	187 500	210 000
06.3.1.4.0.09	Colmatage de fissures groupées des Ouvrages	ml	7 000	8 750	10 500
06.3.1.4.0.10	Colmatage de fissures isolées des Ouvrages	ml	800	1 000	1 200
06.3.1.4.0.11	Construction de murets 40x30 cm	m ³	15 000	19 500	25 000
06.3.1.4.0.12	Curage des dalots de section > 2 m2	Unité	18 000	24 000	30 000
06.3.1.4.0.13	Curage et entretien des gargouilles	Unité	6 000	8 000	10 000
06.3.1.4.0.14	Curages de buses et dalots de section < 2 m2	Unité	15 000	20 500	26 000
06.3.1.4.0.15	Curages des ponts et ponceaux	m ³	16 000	22 000	28 000
06.3.1.4.0.16	Démolition d'ouvrages en béton	m ³	25 000	27 500	30 000
06.3.1.4.0.17	Démolition d'ouvrages en maçonnerie	m ³	2 500	3 333	4 000
06.3.1.4.0.18	Démontage de buses béton ou métalliques	ml	30 000	41 667	50 000
06.3.1.4.0.19	Enrochements	m ³	17 712	21 571	28 000
06.3.1.4.0.20	Fossés bétonnés 40x40 cm	ml	30 000	32 500	35 000
06.3.1.4.0.21	Fouilles en terrain meuble	m ³	2 500	3 167	4 000
06.3.1.4.0.22	Fouilles en terrain rocheux	m ³	12 000	16 167	20 000
06.3.1.4.0.23	Fourniture de buses en béton armé de Φ 800 cm	ml	60 000	65 000	70 000
06.3.1.4.0.24	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de Φ 800 cm	ml	70 000	100 000	100 000
06.3.1.4.0.25	Fourniture et pose de buses métalliques de Φ 800 cm	ml	36 750	52 500	68 250
06.3.1.4.0.26	Fourniture et pose de garde-corps	ml	52 500	65 000	110 000
06.3.1.4.0.27	Gabions	m ³	25 000	31 169	35 000
06.3.1.4.0.28	Perrés maçonnés	m ²	11 884	14 795	17 500
06.3.1.4.0.29	Perrés secs	m ²	9 000	10 750	12 500
06.3.1.4.0.30	Remblai contigu d'ouvrages en matériaux latéritiques	m ³	6 000	6 500	7 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.1.4.0.31	Réparation de garde-corps	ml	26 000	32 667	42 000
06.3.1.4.0.32	Réparation des joints de chaussée	ml	275 000	287 500	300 000
06.3.1.4.0.33	Reprise de chape d'étanchéité de tablier	m ²	10 000	11 000	12 000
06.3.1.4.0.34	Reprise des corrosions d'armatures	m ²	90 000	95 000	100 000
06.3.1.5	Signalisation et sécurité routière				
06.3.1.5.0.01	Construction de guérites pour barrières de pluie	Unité	450 000	533 333	650 000
06.3.1.5.0.02	Fourniture et pose d'accessoire pour barrières de pluie	Unité	400 000	516 667	650 000
06.3.1.5.0.03	Fourniture et pose de balise	Unité	17 500	23 632	30 029
06.3.1.5.0.04	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	35 000	41 667	50 000
06.3.1.5.0.05	Fourniture et pose de glissière de sécurité	ml	35 000	41 667	50 000
06.3.1.5.0.06	Fourniture et pose de panneaux de localisation	Unité	100 000	125 000	150 000
06.3.1.5.0.07	Fourniture et pose de panneaux de prescription	Unité	100 000	131 667	170 000
06.3.1.5.0.08	Marquage, identification des ouvrages	Unité	20 000	27 500	35 000
06.3.1.5.0.09	Réparation de glissière de sécurité	ml	7 000	8 333	10 000
06.3.1.5.0.10	Reprise de peinture de garde-corps	Unité	6 500	8 250	10 000
06.3.1.5.0.11	Reprise de peinture et calligraphie sur panneau	Unité	4 000	4 500	5 000
06.3.1.5.0.12	Reprise de peinture sur accessoires de barrières de pluie	Unité	170 000	233 333	300 000
06.3.1.5.0.13	Reprise de peinture sur bornes et balises	Unité	3 500	4 750	6 000
06.3.1.6	Prestations du Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics				
06.3.1.6.0.1	Prestation du laboratoire : essai de béton	Forfait	-	3%	-
06.3.1.6.0.2	Prestation du laboratoire : essai de densité	Forfait	-	3%	-
06.3.1.6.0.3	Prestation du laboratoire : essai de qualité des matériaux	Forfait	-	3%	-
06.3.1.6.0.4	Prestation du laboratoire : inspection des ouvrages	Forfait	-	3%	-
06.3.2	Entretien courant des routes revêtues				

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.2.1	Installation général de chantier				
06.3.2.1.0.1	Installation général de chantier/amené et repli de matériel	Forfait	nd	nd	nd
06.3.2.2	Travaux préparatoires				
06.3.2.2.0.1	Abattage d'arbres	Unité	20 000	22 500	25 000
06.3.2.2.0.2	Création de fossés et exutoires à la niveleuse	km	300 000	325 000	350 000
06.3.2.2.0.3	Création de fossés et exutoires au bull	km	350 000	375 000	400 000
06.3.2.2.0.4	Création de fossés et exutoires au marteau piqueur	ml	600	800	1 000
06.3.2.2.0.5	Curage manuel des fossés	km	500 000	600 000	700 000
06.3.2.2.0.6	Curage mécanique des fossés et exutoires	km	600 000	700 000	800 000
06.3.2.2.0.7	Débroussaillage manuel	m ²	300	350	400
06.3.2.2.0.8	Elagage d'arbres	Unité	12 500	17 500	25 000
06.3.2.3	Terrassement				
06.3.2.3.0.01	Colmatage de fissures groupées (zones faïencées)	m ²	7 000	8 750	10 500
06.3.2.3.0.02	Colmatage de fissures isolées	m ²	800	1 000	1 200
06.3.2.3.0.03	Couche d'accrochage	m ²	2 300	2 650	3 000
06.3.2.3.0.04	Couche de base en concassés	m ³	22 000	31 000	40 000
06.3.2.3.0.05	Couche de base en grave bitume	m ³	110 000	145 000	180 000
06.3.2.3.0.06	Couche de base en graveleux latéritiques	m ³	4 500	5 750	7 000
06.3.2.3.0.07	Couche de fondation en matériaux latéritiques	m ³	4 000	4 500	5 000
06.3.2.3.0.08	Déflachage par enduit superficiel bicouche	m ²	5 000	6 000	7 000
06.3.2.3.0.09	Déflachage par enrobés	m ²	12 000	13 500	15 000
06.3.2.3.0.10	Désensablement	m ²	1 500	2 000	2 500
06.3.2.3.0.11	Enduit bicouche	m ²	1 800	2 500	3 200
06.3.2.3.0.12	Enduit monocouche	m ²	1 000	1 400	1 800
06.3.2.3.0.13	Enrobés bitumineux	m ³	50 000	62 500	75 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.2.3.0.14	Imprégnation	m ²	500	550	600
06.3.2.3.0.15	Plus-value pour transport de graveleux pour couche de chaussée et accotements	m ³ /km	200	250	300
06.3.2.3.0.16	Rechargement ou exécution d'accotements	m ³	1 500	2 000	2 500
06.3.2.3.0.17	Réparation d'épaufrures aux enrobés	m ²	12 500	16 000	19 500
06.3.2.3.0.18	Réparation de nids de poule par enduit superficiel	m ²	20 000	23 500	27 000
06.3.2.3.0.19	Réparation de nids de poule par enrobés	m ²	180 000	185 300	190 600
06.3.2.3.0.20	Sablage cloutage des zones de ressuage	m ²	1 500	2 000	2 500
06.3.2.3.0.21	Scarification de la chaussée	m ²	450	550	700
06.3.2.4	Assainissement				
06.3.2.4.0.01	Aciers HA pour béton armé	kg	900	967	1 000
06.3.2.4.0.02	Aménagements amont et aval des lits des ouvrages	m ³	4 000	5 000	6 000
06.3.2.4.0.03	Béton cyclopéen	m ³	70 000	82 500	100 000
06.3.2.4.0.04	Béton de propreté Q150	m ³	40 000	53 357	63 426
06.3.2.4.0.05	Béton Q250	m ³	75 000	83 333	100 000
06.3.2.4.0.06	Béton Q300	m ³	100 000	110 000	130 000
06.3.2.4.0.07	Béton Q350	m ³	110 000	140 000	180 000
06.3.2.4.0.08	Béton Q400	m ³	150 000	187 500	210 000
06.3.2.4.0.09	Colmatage de fissures groupées des Ouvrages	m ²	7 000	8 750	10 500
06.3.2.4.0.10	Colmatage de fissures isolées des Ouvrages	m ²	800	1 000	1 200
06.3.2.4.0.11	Construction de murets 0,4X0, 3	ml	15 000	19 500	25 000
06.3.2.4.0.12	Curage des dalots de section >=2 m2	Unité	18 000	24 000	30 000
06.3.2.4.0.13	Curage et entretien des gargouilles	Unité	6 000	8 000	10 000
06.3.2.4.0.14	Curages de buses et dalots de section <2 m2.	Unité	15 000	20 500	26 000
06.3.2.4.0.15	Curages des ponts et ponceaux	Unité	16 000	22 000	28 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.2.4.0.16	Démolition d'ouvrages en béton	m ³	22 500	26 250	30 000
06.3.2.4.0.17	Démolition d'ouvrages en maçonnerie	m ³	2 500	3 333	4 000
06.3.2.4.0.18	Démontage de buses béton ou métalliques	ml	30 000	41 667	50 000
06.3.2.4.0.19	Enrochements	m ²	17 500	22 750	28 000
06.3.2.4.0.20	Fossés bétonnés 40x40	ml	30 000	35 000	40 000
06.3.2.4.0.21	Fossés bétonnés 60x60	ml	45 000	52 500	60 000
06.3.2.4.0.22	Fossés maçonnés 130x65	ml	40 000	55 000	70 000
06.3.2.4.0.23	Fouilles en terrain meuble	m ³	2 000	2 500	3 000
06.3.2.4.0.24	Fouilles en terrain rocheux	m ³	4 500	6 250	8 000
06.3.2.4.0.25	Fourniture et pose de bordures	ml	5 700	6 750	7 800
06.3.2.4.0.26	Fourniture et pose de buses en béton armé de Φ 800	ml	60 000	65 000	70 000
06.3.2.4.0.27	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de Φ 800	ml	75 000	107 500	110 000
06.3.2.4.0.28	Fourniture et pose de buses métalliques de Φ 800	ml	40 000	52 500	65 000
06.3.2.4.0.29	Fourniture et pose de garde-corps	ml	50 000	70 000	85 000
06.3.2.4.0.30	Gabions	m ³	25 000	33 669	42 500
06.3.2.4.0.31	Perrés maçonnés	m ²	11 884	14 795	17 500
06.3.2.4.0.32	Perrés secs	m ²	9 000	10 750	12 500
06.3.2.4.0.33	Remblai contigu d'ouvrages en matériaux latéritiques	m ³	6 000	6 500	7 000
06.3.2.4.0.34	Réparation de garde-corps	ml	26 000	32 667	42 000
06.3.2.4.0.35	Réparation des joints de chaussée	ml	275 000	287 500	300 000
06.3.2.4.0.36	Reprise de chape d'étanchéité de tablier	m ²	10 000	11 000	12 000
06.3.2.4.0.37	Reprise des corrosions d'armatures	ml	10 000	12 500	15 000
06.3.2.5	Signalisation et sécurité routière				
06.3.2.5.0.01	Enlèvement des bornes	Unité	2 600	3 650	4 700
06.3.2.5.0.02	Fourniture de glissière de sécurité	ml	35 000	41 667	50 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.2.5.0.03	Fourniture et pose de balise	Unité	27 000	28 515	30 029
06.3.2.5.0.04	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	35 000	42 500	50 000
06.3.2.5.0.05	Fourniture et pose de panneaux de localisation	Unité	100 000	125 000	150 000
06.3.2.5.0.06	Fourniture et pose de panneaux de prescription	Unité	100 000	131 667	170 000
06.3.2.5.0.07	Marquage au sol	m ²	1 200	1 600	2 000
06.3.2.5.0.08	Marquage, identification des ouvrages	m ²	20 000	27 500	35 000
06.3.2.5.0.09	Réparation de glissière de sécurité	ml	7 000	8 333	10 000
06.3.2.5.0.10	Reprise de peinture de garde-corps	ml	3 000	4 000	5 000
06.3.2.5.0.11	Reprise de peinture et calligraphie sur panneau	Unité	3 000	4 000	5 000
06.3.2.5.0.12	Reprise de peinture sur bornes et balises	Unité	3 000	4 000	5 000
06.3.2.6	Prestations du LNBTP				
06.3.2.6.0.1	Prestation du laboratoire : essai de béton	Forfait	-	3%	-
06.3.2.6.0.2	Prestation du laboratoire : essai de densité	Forfait	-	3%	-
06.3.2.6.0.3	Prestation du laboratoire : essai de qualité des matériaux	Forfait	-	3%	-
06.3.2.6.0.4	Prestation du laboratoire : inspection des ouvrages	Forfait	-	3%	-
06.3.3	Entretien périodique des routes non revêtues				
06.3.3.1	Installation de chantier				
06.3.3.1.0.1	Amenée et repli du matériel	Forfait	nd	nd	nd
06.3.3.1.0.2	Entretien de déviations	mois	220 000	297 500	375 000
06.3.3.1.0.3	Installation générale du chantier	Forfait	nd	nd	nd
06.3.3.1.0.4	Réalisation de déviations	km	1 000 000	1 075 000	1 150 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.3.1.0.5	Remise en état des installations	Forfait	nd	nd	nd
06.3.3.2	Travaux préparatoires				
06.3.3.2.0.1	Abattage d'arbres de circonférence supérieure 1 m	Unité	30 000	40 000	50 000
06.3.3.2.0.2	Création de fossés et exutoires à la niveleuse	km	250 000	325 000	400 000
06.3.3.2.0.3	Création de fossés et exutoires au bull	km	300 000	350 000	400 000
06.3.3.2.0.4	Création de fossés et exutoires au marteau piqueur	ml	800	1 000	1 200
06.3.3.2.0.5	Curage manuel des fossés	km	2 400 000	2 500 000	2 600 000
06.3.3.2.0.6	Curage mécanique des fossés et exutoires	km	2 300 000	2 400 000	2 500 000
06.3.3.2.0.7	Déblai en remblai	m ³	3 000	4 000	5 000
06.3.3.2.0.8	Déblai meuble en dépôt	m ³	2 500	3 167	4 000
06.3.3.2.0.9	Déblai rocheux	m ³	4 000	4 500	5 000
06.3.3.2.0.10	Décapage de terre végétale	m ²	300	375	450
06.3.3.2.0.11	Elagage d'arbres	Unité	15 000	20 000	25 000
06.3.3.2.0.12	Evacuation d'éboulement	m ³	1 900	2 633	3 000
06.3.3.2.0.13	Plus-value de transport de matériaux	m ³ xkm	170	237	300
06.3.3.2.0.14	Purges	m ³	10 000	12 500	15 000
06.3.3.2.0.15	Remblais d'emprunts	m ³	3 800	5 200	6 000
06.3.3.2.0.16	Réparation ou construction de digues de protection	ml	15 000	16 250	17 500
06.3.3.3	Terrassement				
06.3.3.3.0.1	Couche de roulement en matériau latéritique	m ³	4 000	5 625	7 000
06.3.3.3.0.2	Désensablement	m ²	1 500	2 000	2 500
06.3.3.3.0.3	Mise en forme de la plateforme	m ²	150	200	250
06.3.3.3.0.4	Plus-value de transport pour distance au-delà de 5000m	m ³ xkm	200	260	330
06.3.3.3.0.5	Scarification de la chaussée	m ²	450	550	700

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.3.4	Assainissement				
06.3.3.4.01	Aciers HA pour béton armé	Kg	900	1 000	1 100
06.3.3.4.02	Aménagements amont et aval des ouvrages	m ³	4 000	5 000	6 000
06.3.3.4.03	Béton cyclopéen	m ³	70 000	82 500	100 000
06.3.3.4.04	Béton de propreté Q150	m ³	40 000	53 750	65 000
06.3.3.4.05	Béton Q250	m ³	75 000	83 333	100 000
06.3.3.4.06	Béton Q300	m ³	100 000	110 000	130 000
06.3.3.4.07	Béton Q350	m ³	110 000	137 500	170 000
06.3.3.4.08	Béton Q400	m ³	150 000	187 500	210 000
06.3.3.4.09	Construction de murets 40x30 cm	ml	15 000	19 500	25 000
06.3.3.4.010	Curage des dalots de section >=2 m2	Unité	18 000	24 000	30 000
06.3.3.4.011	Curage et entretien des gargouilles	Unité	6 000	7 833	10 000
06.3.3.4.012	Curages de buses et dalots de section <2 m2.	Unité	15 000	20 500	26 000
06.3.3.4.013	Curages des ponts et ponceaux	Unité	16 000	22 000	28 000
06.3.3.4.014	Démolition d'ouvrages en béton	m ³	28 500	29 250	30 000
06.3.3.4.015	Démolition d'ouvrages en maçonnerie	m ³	2 500	3 333	4 000
06.3.3.4.016	Démontage de buses béton ou métalliques	Unité	30 000	41 667	50 000
06.3.3.4.017	Enrochements	m ³	17 500	22 750	28 000
06.3.3.4.018	Fossés bétonnés 40x40 cm	ml	30 000	35 000	40 000
06.3.3.4.019	Fossés bétonnés 60x60 cm	ml	45 000	52 500	60 000
06.3.3.4.020	Fossés maçonnés 130x65 cm	ml	40 000	55 000	70 000
06.3.3.4.021	Fouilles en terrain meuble	m ³	2 500	3 375	4 000
06.3.3.4.022	Fouilles en terrain rocheux	m ³	12 000	16 167	20 000
06.3.3.4.023	Fourniture et pose de buses en béton armé de Φ1000	ml	80 000	90 000	110 000
06.3.3.4.024	Fourniture et pose de buses en béton armé de Φ800	ml	60 000	65 000	70 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.3.4.0.25	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de Φ 1 000	ml	95 000	110 000	160 000
06.3.3.4.0.26	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de Φ 800	ml	70 000	90 000	110 000
06.3.3.4.0.27	Fourniture et pose de buses métalliques de Φ 1000	ml	90 000	110 000	150 000
06.3.3.4.0.28	Fourniture et pose de buses métalliques de Φ 800	ml	65 000	75 000	90 000
06.3.3.4.0.29	Fourniture et pose de garde-corps	ml	50 000	68 333	85 000
06.3.3.4.0.30	Gabions	m ³	28 000	33 875	42 500
06.3.3.4.0.31	Perrés maçonnés	m ²	12 500	14 625	18 000
06.3.3.4.0.32	Perrés secs	m ²	9 000	10 500	12 000
06.3.3.4.0.33	Remblai contigu d'ouvrages en matériaux latéritiques	m ³	6 000	6 500	7 000
06.3.3.4.0.34	Remplacement des joints de dilatation	ml	85 000	92 500	100 000
06.3.3.4.0.35	réparation de garde-corps	ml	26 000	32 667	42 000
06.3.3.4.0.36	Réparation des joints de chaussée	ml	275 000	287 500	300 000
06.3.3.4.0.37	Reprise de chape d'étanchéité de tablier	m ²	10 000	11 250	12 500
06.3.3.4.0.38	Reprise des corrosions d'armatures	ml	10 000	12 500	15 000
06.3.3.5	Signalisation et sécurité routière				
06.3.3.5.0.01	Construction de guérites pour barrières de pluie	Unité	400 000	516 667	650 000
06.3.3.5.0.02	Fourniture et pose d'accessoire pour Barrières de pluie	Unité	170 000	233 333	300 000
06.3.3.5.0.03	Fourniture et pose de balise	Unité	15 000	17 500	20 000
06.3.3.5.0.04	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	15 000	16 667	20 000
06.3.3.5.0.05	Fourniture et pose de borne penta kilométrique	Unité	35 000	41 667	50 000
06.3.3.5.0.06	Fourniture et pose de glissière de sécurité	ml	47 500	61 250	75 000
06.3.3.5.0.07	Fourniture et pose de panneaux de localisation	Unité	100 000	125 000	150 000
06.3.3.5.0.08	Fourniture et pose de panneaux de prescription	Unité	100 000	131 667	170 000
06.3.3.5.0.09	Marquage, identification des ouvrages	Unité	20 000	27 500	35 000
06.3.3.5.0.10	Réparation de glissière de sécurité	ml	7 000	7 500	8 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.3.5.0.11	Reprise de peinture et calligraphie sur panneau	Unité	30 000	35 000	40 000
06.3.3.6	Mesures compensatrices environnementale et sociale				
06.3.3.6.0.1	Fourniture et plantation d'arbres d'alignement ou d'ombrage et entretien	Unité	2 500	3 167	4 000
06.3.3.6.0.2	Campagne d'information et de sensibilisation aux IST et VIH / SIDA et à la sécurité routière	Forfait/Cpgne	nd	nd	nd
06.3.3.6.0.3	Remise en état des emprunts	m ²	1 800	2 433	3 000
06.3.4	Entretien périodique route revêtues				
06.3.4.1	Installation de chantier				
06.3.4.1.0.1	Amenée et repli du matériel	Forfait	nd	nd	nd
06.3.4.1.0.2	Entretien de déviations	mois	220 000	297 500	375 000
06.3.4.1.0.3	Installation générale du chantier	Forfait	nd	nd	nd
06.3.4.1.0.4	Réalisation de déviations	km	750 000	900 000	1 050 000
06.3.4.1.0.5	Remise en état des installations	Forfait	nd	nd	nd
06.3.4.2	Travaux préparatoires				
06.3.4.2.0.01	Abattage d'arbres de circonférence supérieure 1 m	Unité	30 000	40 000	50 000
06.3.4.2.0.02	Création de fossés et exutoire aux marteaux piqueurs	ml	750	925	1 100
06.3.4.2.0.03	Création de fossés et exutoires à la niveleuse	km	200 000	225 000	250 000
06.3.4.2.0.04	Création de fossés et exutoires au bull	km	300 000	300 000	300 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.4.2.0.05	Déblai en remblai	m ³	3 000	4 000	5 000
06.3.4.2.0.06	Déblai meuble en dépôt	m ³	2 500	3 167	4 000
06.3.4.2.0.07	Déblai rocheux	m ³	6 500	7 750	9 000
06.3.4.2.0.08	Décapage de terre végétale	m ²	200	275	350
06.3.4.2.0.09	Elagage d'arbres	Unité	15 000	20 000	25 000
06.3.4.2.0.10	Evacuation d'éboulement	m ³	1 900	2 633	3 000
06.3.4.2.0.11	Plus-value de transport de matériaux	m ³ /km	200	250	300
06.3.4.2.0.12	Purges	m ³	8 200	11 400	14 000
06.3.4.2.0.13	Remblais d'emprunts	m ³	3 800	4 933	6 000
06.3.4.2.0.14	Réparation ou construction de digues de protection	ml	15 000	16 250	17 500
06.3.4.3	Terrassement				
06.3.4.3.0.01	Couche d'accrochage	m ²	2 300	2 650	3 000
06.3.4.3.0.02	Couche de base en concassés	m ³	12 500	17 500	22 500
06.3.4.3.0.03	Couche de base en grave bitume	m ³	22 000	28 500	35 000
06.3.4.3.0.04	Couche de base graveleuse latéritique	m ³	4 800	5 267	6 000
06.3.4.3.0.05	Couche de fondation en matériaux latéritiques	m ³	4 800	5 267	6 000
06.3.4.3.0.06	Déflachage par enduit superficiel bicouche	m ²	5 000	6 000	7 000
06.3.4.3.0.07	Déflachage par enrobés	m ²	8 700	8 850	9 000
06.3.4.3.0.08	Désensablement	m ²	1 750	2 417	3 000
06.3.4.3.0.09	Enduit bicouche	m ²	2 000	2 750	3 500
06.3.4.3.0.10	Enduit monocouche	m ²	1 100	1 500	1 900
06.3.4.3.0.11	Enrobés bitumineux	m ³	60 000	72 500	85 000
06.3.4.3.0.12	Imprégnation	m ²	500	600	700
06.3.4.3.0.13	Mise en forme de la plateforme	km	2 600 000	2 950 000	3 250 000
06.3.4.3.0.14	Plus-value de transport pour distance au-delà de 5 000 m	m ³	200	250	300

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.4.3.0.15	Plus-value pour transport de graveleux pour couche de chaussée et accotements	m³xkm	200	275	350
06.3.4.3.0.16	Purges de chaussées	km	1 700 000	1 700 000	1 700 000
06.3.4.3.0.17	Rechargement ou exécution d'accotements	km	1 800 000	2 150 000	2 500 000
06.3.4.3.0.18	Réparation d'épaufrures aux enrobés	m²	11 000	15 250	19 500
06.3.4.3.0.19	Réparation de nids de poule par enduit superficiel	m²	7 000	9 500	12 000
06.3.4.3.0.20	Réparation de nids de poule par enrobés	m²	160 000	175 300	190 600
06.3.4.3.0.21	Sablage cloutage des zones de ressuage	m²	2 000	2 500	3 000
06.3.4.3.0.22	Scarification de la chaussée	km	2 700 000	3 300 000	4 200 000
06.3.4.4	Assainissement				
06.3.4.4.0.01	Aciers HA pour béton armé	kg	900	1 167	1 500
06.3.4.4.0.02	Aménagements amont et aval des ouvrages	m³	4 000	5 000	6 000
06.3.4.4.0.03	Béton cyclopéen	m³	80 000	90 000	100 000
06.3.4.4.0.04	Béton de propreté Q150	m³	40 000	53 750	65 000
06.3.4.4.0.05	Béton Q250	m³	85 000	105 000	125 000
06.3.4.4.0.06	Béton Q300	m³	110 000	140 000	170 000
06.3.4.4.0.07	Béton Q350	m³	175 000	187 500	200 000
06.3.4.4.0.08	Béton Q400	m³	190 000	207 500	225 000
06.3.4.4.0.09	Construction de murets 40x30 cm	ml	18 500	21 167	25 000
06.3.4.4.0.10	Curage des dalots de section >=2 m2	Unité	18 000	24 000	30 000
06.3.4.4.0.11	Curage et entretien des gargouilles	ml	2 750	3 183	3 800
06.3.4.4.0.12	Curages de buses et dalots de section <2 m2.	Unité	15 000	20 500	26 000
06.3.4.4.0.13	Curages des ponts et ponceaux	Unité	16 000	22 000	28 000
06.3.4.4.0.14	Démolition d'ouvrages en béton	m³	28 500	29 250	30 000
06.3.4.4.0.15	Démolition d'ouvrages en maçonnerie	ml	2 500	3 333	4 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.4.4.0.16	Démontage de buses béton ou métalliques	Unité	30 000	41 667	50 000
06.3.4.4.0.17	Enrochements	m ³	17 500	22 750	28 000
06.3.4.4.0.18	Fossés bétonnés 40x40 cm	ml	30 000	35 000	40 000
06.3.4.4.0.19	Fossés bétonnés 60x60 cm	ml	45 000	52 500	60 000
06.3.4.4.0.20	Fossés maçonnés 130x65 cm	ml	40 000	55 000	70 000
06.3.4.4.0.21	Fouilles en terrain meuble	m ³	2 500	3 167	4 000
06.3.4.4.0.22	Fouilles en terrain rocheux	m ³	12 000	16 167	20 000
06.3.4.4.0.23	Fourniture et pose de bordures	ml	4 750	6 125	7 500
06.3.4.4.0.24	Fourniture et pose de buses en béton armé de Φ 1000	ml	80 000	85 000	90 000
06.3.4.4.0.25	Fourniture et pose de buses en béton armé de Φ 800	ml	60 000	62 500	65 000
06.3.4.4.0.26	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de Φ 1 000	ml	95 000	122 500	125 000
06.3.4.4.0.27	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de Φ 800	ml	77 800	107 500	110 000
06.3.4.4.0.28	Fourniture et pose de buses métalliques de Φ 1000	ml	92 500	96 250	100 000
06.3.4.4.0.29	Fourniture et pose de buses métalliques de Φ 800	ml	75 000	82 500	90 000
06.3.4.4.0.30	Fourniture et pose de garde-corps	ml	50 000	68 333	85 000
06.3.4.4.0.31	Gabions	m ³	21 000	25 500	30 000
06.3.4.4.0.32	Perrés maçonnés	m ²	12 500	15 250	18 000
06.3.4.4.0.33	Perrés secs	m ²	6 000	8 000	10 000
06.3.4.4.0.34	Remblai contigu d'ouvrages en matériaux latéritiques	ml	4 000	5 167	6 000
06.3.4.4.0.35	remplacement des joints de dilatation	ml	6 800	8 100	10 500
06.3.4.4.0.36	Réparation de garde-corps	ml	20 000	25 333	30 000
06.3.4.4.0.37	Réparation des joints de chaussée	ml	5 000	6 833	8 500
06.3.4.4.0.38	Reprise de chape d'étanchéité de tablier	m ²	10 000	12 000	13 500
06.3.4.4.0.39	Reprise des corrosions d'armatures	ml	10 000	12 500	15 000
06.3.4.5	Signalisation et sécurité routière				

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.4.5.0.01	Fourniture de glissière de sécurité	ml	31 000	37 667	46 000
06.3.4.5.0.02	Fourniture et pose de balise	Unité	9 000	9 500	10 000
06.3.4.5.0.03	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	15 000	20 000	25 000
06.3.4.5.0.04	Fourniture et pose de borne penta kilométrique	Unité	30 000	32 500	35 000
06.3.4.5.0.05	Fourniture et pose de panneaux de localisation	Unité	100 000	112 500	125 000
06.3.4.5.0.06	Fourniture et pose de panneaux de prescription	Unité	100 000	112 500	125 000
06.3.4.5.0.07	Marquage, identification des ouvrages	Unité	15 000	17 500	20 000
06.3.4.5.0.08	Pose de glissière de sécurité	ml	3 500	4 750	6 000
06.3.4.5.0.09	Réparation de glissière de sécurité	ml	7 000	7 500	8 000
06.3.4.5.0.10	Reprise de peinture de garde-corps	ml	800	1 025	1 250
06.3.4.5.0.11	Reprise de peinture et calligraphie sur panneau	Unité	3 000	3 500	4 000
06.3.4.5.0.12	Reprise de peinture sur bornes et balises	Unité	2 000	2 500	3 000
06.3.4.6	Mesures compensatrices environnementale et sociale				
06.3.4.6.0.1	Fourniture et plantation d'arbres d'alignement ou d'ombrage et entretien	Unité	4 000	5 500	7 000
06.3.4.6.0.2	Campagne d'information et de sensibilisation aux IST et VIH / SIDA et à la sécurité routière	Forfait/Cpgne	nd	nd	nd
06.3.4.6.0.3	Remise en état des emprunts	m ²	750	975	1 200
06.3.5	Réhabilitation/renforcement des routes revêtues				
06.3.5.1	Installations générales et repli du chantier				
06.3.5.1.0.01	Amenée et repli de matériel	Forfait.	nd	nd	nd
06.3.5.1.0.02	Élaboration du dossier de récolement	Forfait	nd	nd	nd
06.3.5.1.0.03	Établissement du Plan d'assurance qualité	Forfait	nd	nd	nd
06.3.5.1.0.04	Établissement du Plan de Gestion Environnemental et Social	Forfait	nd	nd	nd

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.5.1.0.05	Etude d'exécution et élaboration du dossier de récolement	Forfait	nd	nd	nd
06.3.5.1.0.06	Études d'exécution	Forfait	nd	nd	nd
06.3.5.1.0.07	Installation de centrale de concassage y compris un pont bascule	Forfait.	nd	nd	nd
06.3.5.1.0.08	Installation de chantier	Forfait.	nd	nd	nd
06.3.5.1.0.09	Installations centrale à béton	Forfait.	nd	nd	nd
06.3.5.1.0.10	Installations centrale d'enrobage	Forfait.	nd	nd	nd
06.3.5.2	Travaux préparatoires				
06.3.5.2.0.01	Abattage d'arbres de circonférence ≥ 1 m	Unité	30 000	40 000	50 000
06.3.5.2.0.02	Création et aménagement des déviations et pistes de service	km	500 000	650 000	800 000
06.3.5.2.0.03	Curage d'ouvrages existants de section inférieur ou égal à 2 m ²	Unité	15 000	20 500	26 000
06.3.5.2.0.04	Curage d'ouvrages existants de section supérieur à 2m ²	Unité	18 000	24 000	30 000
06.3.5.2.0.05	Curages de fossés en terre	ml	7 500	8 750	10 000
06.3.5.2.0.06	Curages de fossés revêtus	ml	10 000	14 000	18 000
06.3.5.2.0.07	Décapage de la terre végétale	m ²	300	325	350
06.3.5.2.0.08	Démolition de buses hydrauliques métalliques	Unité	160 000	195 000	230 000
06.3.5.2.0.09	Démolition d'ouvrages existants en béton armé	m ³	28 500	29 250	30 000
06.3.5.2.0.10	Démolition d'ouvrages existants en béton non armé	m ³	15 000	18 750	22 500
06.3.5.2.0.11	Démolition d'ouvrages existants en maçonnerie	m ³	2 500	3 000	3 500
06.3.5.2.0.12	entretien des déviations et pistes de service	km.mois	220 000	297 500	375 000
06.3.5.2.0.13	Nettoyage et débroussaille de l'emprise et abattage des petits arbres	m ²	250	325	400
06.3.5.2.0.14	Réparation provisoire des dégradations de la chaussée existante	m ²	500	600	700
06.3.5.2.0.15	Scarification de la chaussée existante	m ²	450	550	700
06.3.5.3	Terrassements				

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.5.3.0.01	Déblai du revêtement existant mis en dépôt	m ²	3 500	4 000	4 500
06.3.5.3.0.02	Déblai meuble mis en dépôt définitif	m ³	3 250	4 125	5 000
06.3.5.3.0.03	Déblai meuble mis en dépôt provisoire	m ³	2 500	3 167	4 000
06.3.5.3.0.04	Déblai rocheux	m ³	4 000	4 750	5 500
06.3.5.3.0.05	Déblais de la couche de base existante et du revêtement	m ³	3 500	4 600	5 700
06.3.5.3.0.06	Mise en forme et compactage de la plate-forme ou de l'arase des terrassements	m ²	150	175	200
06.3.5.3.0.07	Plus-value transport matériaux de terrassement au-delà de 10 km	m ³ xkm	300	400	500
06.3.5.3.0.08	Plus-value transport matériaux de terrassement au-delà de 5 km	m ³ xkm	200	260	330
06.3.5.3.0.09	Purge	m ³	9 000	11 500	14 000
06.3.5.3.0.10	Remblai de terre végétale pour terre-plein central	m ³	375	438	500
06.3.5.3.0.11	Remblais provenant de déblai pour travaux en chaussée complète	m ³	3 500	4 750	6 000
06.3.5.3.0.12	Remblais provenant de déblai pour élargissement des accotements	m ³	3 500	4 750	6 000
06.3.5.3.0.13	Remblais provenant d'emprunts pour travaux en chaussée complète	m ³	4 000	5 000	6 000
06.3.5.3.0.14	Remblais provenant d'emprunts pour élargissement des accotements	m ³	4 000	5 000	6 000
06.3.5.4	chaussée et revêtement				
06.3.5.4.0.01	Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique naturel pour couche de forme	m ³	4 500	5 250	6 000
06.3.5.4.0.02	Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour couche de roulement	m ³	75 000	92 500	110 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.5.4.0.03	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 4cm	m ³	2 950	4 100	5 250
06.3.5.4.0.04	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 5cm	m ³	3 600	4 800	6 000
06.3.5.4.0.05	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 6cm	m ³	4 000	5 250	6 500
06.3.5.4.0.06	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 7cm	m ³	4 000	5 250	6 500
06.3.5.4.0.07	Fourniture et mise en œuvre de béton légèrement armé pour trottoir	m ³	75 000	92 500	110 000
06.3.5.4.0.08	Fourniture et mise en œuvre de gave bitume épaisseur 10cm pour couche de base	m ³	9 000	10 250	11 500
06.3.5.4.0.09	Fourniture et mise en œuvre de gave bitume épaisseur 8cm pour couche de base	m ³	9 000	9 750	10 500
06.3.5.4.0.10	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m ²	2 300	3 275	4 250
06.3.5.4.0.11	Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique pour de couche de base	m ³	6 000	7 500	9 000
06.3.5.4.0.12	Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique pour accotement	m ³	3 800	4 900	6 000
06.3.5.4.0.13	Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique pour couche de fondation	m ³	4 800	5 267	6 000
06.3.5.4.0.14	Fourniture et mise en œuvre de grille en fibre de verre (geogrille)	m ²	9 000	11 000	13 000
06.3.5.4.0.15	Fourniture et mise en œuvre de l'imprégnation au Cut-Back 0/1	m ²	800	1 100	1 400

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.5.4.0.16	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement ou accotement en enduit superficiel bicouche	m ³	2 000	2 750	3 500
06.3.5.4.0.17	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement ou accotement en enduit superficiel monocouche	m ³	1 100	1 500	1 900
06.3.5.4.0.18	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement ou accotement en enduit superficiel tri couche	m ³	2 250	3 125	4 000
06.3.5.4.0.19	Fourniture et mise en œuvre de la latérite amélioré au ciment pour couche base	m ³	7 000	8 000	9 000
06.3.5.4.0.20	Fourniture et mise en œuvre de la latérite améliorée au ciment pour couche de fondation	m ³	5 000	6 000	7 000
06.3.5.4.0.21	Fourniture et mise en œuvre de la latérite amélioré au concassé pour couche base (litho stabilisation)	m ³	6 000	7 500	9 000
06.3.5.4.0.22	Fourniture et mise en œuvre de la latérite amélioré au concassé pour couche de fondation	m ³	6 000	7 500	9 000
06.3.5.4.0.23	Fourniture et mise en œuvre de la latéritique amélioré au ciment pour accotement	m ³	4 500	5 750	7 000
06.3.5.4.0.24	Fourniture et mise en œuvre de la latéritique amélioré au concassé pour accotement	m ³	4 500	5 250	6 000
06.3.5.4.0.25	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants	m ²	6 500	7 750	9 000
06.3.5.4.0.26	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 10 cm d'épaisseur	m ²	11 500	12 500	13 500
06.3.5.4.0.27	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 12 cm d'épaisseur	m ²	15 000	17 500	20 000
06.3.5.4.0.28	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 6 cm d'épaisseur	m ²	7 000	8 000	9 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.5.4.0.29	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 8 cm d'épaisseur	m ²	8 000	9 250	10 500
06.3.5.4.0.30	Fourniture et pose de bordure de type DBA	ml	40 000	46 000	52 000
06.3.5.4.0.31	Fourniture et pose de bordure de type GBA	ml	42 500	53 750	65 000
06.3.5.4.0.32	Fourniture et pose de bordure P1 d'épaulement de rive	ml	8 000	9 000	10 000
06.3.5.4.0.33	Fourniture et pose de bordure T 1	ml	7 500	8 750	10 000
06.3.5.4.0.34	Fourniture et pose de bordure T 2	ml	10 500	11 000	11 500
06.3.5.4.0.35	Fourniture et pose de bordure T 4	ml	9 800	11 800	13 800
06.3.5.4.0.36	Fourniture et pose de bordure T2+CS2	ml	19 000	24 500	30 000
06.3.5.4.0.37	Fourniture et pose de bordure T3	ml	11 700	13 000	14 300
06.3.5.4.0.38	Fourniture et pose de bordure de caniveau de type CC2	ml	20 000	26 000	32 000
06.3.5.4.0.39	Fourniture et pose de bordure de séparation de voix type A2	ml	9 500	11 000	12 500
06.3.5.4.0.40	Mise en œuvre de couche d'accrochage	m ²	2 250	2 625	3 000
06.3.5.4.0.41	Plus-value de transport de matériaux de chaussée au-delà de 10 km	m ³ x km	300	400	500
06.3.5.4.0.42	Plus-value de transport de matériaux de chaussée au-delà de 5 km	m ³ x km	200	260	330
06.3.5.4.0.43	Point à temps : colmatage de zones faïencées	m ²	7 000	8 750	10 500
06.3.5.4.0.44	Point à temps : réfection localisée du corps de chaussée	m ²	4 250	5 875	7 500
06.3.5.4.0.45	Point à temps : réparation d'épaufrures	m ²	11 000	15 250	19 500
06.3.5.4.0.46	Point à temps : réparation de nids de poules	m ²	4 250	5 875	7 500
06.3.5.4.0.47	Point à temps : scellement de fissures isolées	ml	800	1 000	1 200
06.3.5.4.0.48	Réalisation de redans	ml	3 400	4 450	5 500
06.3.5.4.0.49	Recyclage de la chaussée existante amélioré au ciment pour fondation	m ³	7 000	8 000	9 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.5.4.0.50	Recyclage de la chaussée existante amélioré au concassé pour fondation (litho stabilisation)	m ³	6 000	7 500	9 000
06.3.5.4.0.51	Recyclage de la chaussée existante et amélioration au ciment pour couche de base	m ³	9 000	9 500	10 000
06.3.5.4.0.52	Recyclage de la chaussée existante et amélioration au concassé pour couche de base	m ³	6 000	7 500	9 000
06.3.5.4.0.53	Recyclage de la chaussée existante pour fondation	m ³	8 000	8 500	9 000
06.3.5.4.0.54	Remise à niveau d'accotements par apport de matériaux	m ³	4 000	5 000	6 000
06.3.5.5	Assainissement				
06.3.5.5.0.01	Béton dosé à 300kg/m ³	m ³	110 000	136 667	170 000
06.3.5.5.0.02	Acier HA pour béton	kg	900	1 167	1 500
06.3.5.5.0.03	Aménagements amont et aval des ouvrages (Calibrage et rectification de lit de cours d'eau)	m ³	2 400	2 700	3 000
06.3.5.5.0.04	Badigeonnage des parties enterrées des ouvrages d'art	m ²	1 200	1 475	1 750
06.3.5.5.0.05	Béton cyclopéen	m ³	80 000	90 000	100 000
06.3.5.5.0.06	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³	m ³	40 000	53 750	65 000
06.3.5.5.0.07	Béton dosé à 250kg/m ³	m ³	85 000	105 000	125 000
06.3.5.5.0.08	Béton dosé à 350kg/m ³	m ³	175 000	187 500	200 000
06.3.5.5.0.09	Béton dosé à 400kg/m ³	m ³	190 000	207 500	225 000
06.3.5.5.0.10	Caniveau bétonné ouvert 140 cm x 100 cm	ml	140 000	150 000	160 000
06.3.5.5.0.11	Caniveau bétonné ouvert 140 cm x 120 cm	ml	148 500	179 250	210 000
06.3.5.5.0.12	Caniveau bétonné ouvert 140 cm x 140 cm	ml	152 000	186 000	220 000
06.3.5.5.0.13	Caniveau bétonné ouvert 60 cm x 60 cm	ml	50 000	60 750	71 500
06.3.5.5.0.14	Caniveau en béton ouvert 100 cm x 100 cm	ml	85 000	101 350	117 700
06.3.5.5.0.15	Caniveau en béton ouvert 100 cm x 80 cm	ml	85 000	93 375	101 750

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.5.5.0.16	Caniveau en béton ouvert 120 x 120	ml	120 000	125 750	131 500
06.3.5.5.0.17	Caniveau en béton ouvert 120cm x 100 cm	ml	115 000	120 750	126 500
06.3.5.5.0.18	Caniveau en béton ouvert 80 cm x 60 cm	ml	50 000	66 250	82 500
06.3.5.5.0.19	Caniveau en béton ouvert 80 cm x 80 cm	ml	55 000	77 500	100 000
06.3.5.5.0.20	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 100x100	ml	52 800	54 900	57 000
06.3.5.5.0.21	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 100x80	ml	45 600	49 200	52 800
06.3.5.5.0.22	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 120x100	ml	62 000	66 200	70 400
06.3.5.5.0.23	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 120x120	ml	65 700	68 050	70 400
06.3.5.5.0.24	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 140x100	ml	71 000	72 900	74 800
06.3.5.5.0.25	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 60x60	ml	25 600	27 650	29 700
06.3.5.5.0.26	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 80x60	ml	36 300	40 500	44 700
06.3.5.5.0.27	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 80x80	ml	36 300	45 650	55 000
06.3.5.5.0.28	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 140x120	ml	79 200	83 100	87 000
06.3.5.5.0.29	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 140x140	ml	83 600	85 550	87 500
06.3.5.5.0.30	Dalot de traversée de section 100x100	ml	198 000	202 750	207 500

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.5.5.0.31	Dalot de traversée de section 100x80	ml	181 500	185 050	188 600
06.3.5.5.0.32	Dalot de traversée de section 120x100	ml	215 000	220 000	225 000
06.3.5.5.0.33	Dalot de traversée de section 120x120	ml	235 000	240 000	245 000
06.3.5.5.0.34	Dalot de traversée de section 140x120	ml	275 000	287 500	300 000
06.3.5.5.0.35	Dalot de traversée de section 140x140	ml	320 000	335 000	350 000
06.3.5.5.0.36	Dalot de traversée de section 80x80	ml	126 500	148 500	170 500
06.3.5.5.0.37	Dalot de traversée de section 140x100	ml	250 000	257 500	265 000
06.3.5.5.0.38	Etalement du tablier lors du coulage du béton	ml	27 500	30 000	32 500
06.3.5.5.0.39	Exécution de fossés trapézoïdaux ou triangulaires bétonné	m ²	83 000	105 500	128 000
06.3.5.5.0.40	Exécution de fossés triangulaire	ml	90	105	125
06.3.5.5.0.41	Fossé revêtues en maçonnerie de moellons	m ²	10 000	11 250	12 500
06.3.5.5.0.42	Fouilles pour ouvrages	m ³	2 600	3 300	4 000
06.3.5.5.0.43	Fourniture et installation d'une échelle limnométrique	ml	180 000	190 000	200 000
06.3.5.5.0.44	Fourniture et mise en œuvre d'avaloirs avec gargouilles	Ensemble	160 000	185 000	210 000
06.3.5.5.0.45	Fourniture et mise en œuvre d'enrochements de protection	m ³	17 500	22 750	28 000
06.3.5.5.0.46	Fourniture et mise en œuvre d'une chape d'étanchéité	m ²	7 000	9 500	12 000
06.3.5.5.0.47	Fourniture et mise en œuvre de coffrage	m ²	8 000	10 750	13 500
06.3.5.5.0.48	Fourniture et mise en œuvre de fourreaux PVC de réservation	ml	3 500	4 750	6 000
06.3.5.5.0.49	Fourniture et mise en œuvre de gabions	m ³	21 000	28 000	35 000
06.3.5.5.0.50	Fourniture et mise en œuvre de garde-corps métalliques	ml	75 000	85 000	105 000
06.3.5.5.0.51	Fourniture et mise en œuvre de joint de dilatation	ml	85 000	92 500	100 000
06.3.5.5.0.52	Fourniture et mise en œuvre de joints de chaussée	ml	250 000	274 000	298 000
06.3.5.5.0.53	Fourniture et mise en œuvre de joints de trottoir associés aux joints de chaussée	ml	90 000	102 500	115 000
06.3.5.5.0.54	Fourniture et mise en œuvre de séparateurs en béton type GBA	ml	42 500	53 750	65 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.5.5.0.55	Fourniture et pose d'appareils d'appui en élastomère fretté	dm ³	3 000	4 100	5 200
06.3.5.5.0.56	Fourniture et pose de descentes d'eau	ml	27 500	38 750	50 000
06.3.5.5.0.57	Perrés maçonnés	m ²	12 000	14 500	17 000
06.3.5.5.0.58	Remblai d'ouvrage	m ³	3 000	4 000	5 000
06.3.5.6	Sécurité -signalisation				
06.3.5.6.0.01	Réalisation de ralentisseurs en béton	ml	210 000	235 000	260 000
06.3.5.6.0.02	Balise en béton	Unité	18 500	24 250	30 000
06.3.5.6.0.03	Construction et équipement d'un poste de péage	Ensemble	5 000 000	6 100 000	7 200 000
06.3.5.6.0.04	Construction et équipement d'un poste de pesage	Ensemble	105 000 000	117 500 000	130 000 000
06.3.5.6.0.05	Dépose de glissière de sécurité	ml	2 300	2 650	3 000
06.3.5.6.0.06	Fourniture et mise en œuvre d'ensemble de bandes sonores	Ensemble	75 000	82 500	90 000
06.3.5.6.0.07	Fourniture et pose de balise de virage en béton	Unité	18 500	24 250	30 000
06.3.5.6.0.08	Fourniture et pose de balise en béton pour ouvrage d'assagissement	Unité	18 500	24 250	30 000
06.3.5.6.0.09	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	17 500	23 750	30 000
06.3.5.6.0.10	Fourniture et pose de borne penta kilométrique	Unité	30 000	32 500	35 000
06.3.5.6.0.11	Fourniture et pose de glissière de sécurité	ml	35 000	41 667	50 000
06.3.5.6.0.12	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type A	Unité	92 500	121 250	150 000
06.3.5.6.0.13	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type B ou AB	Unité	92 500	121 250	150 000
06.3.5.6.0.14	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type D ou E	Unité	170 000	185 000	200 000
06.3.5.6.0.15	Marquage en peinture axiale continu	ml	350	425	500
06.3.5.6.0.16	Marquage en peinture axiale discontinu	ml	365	433	500
06.3.5.6.0.17	Marquage en peinture de rive continu	ml	500	625	750
06.3.5.6.0.18	Marquage en peinture de rive discontinu	ml	500	625	750
06.3.5.6.0.19	Marquage en peinture spéciale	m ²	10 000	14 250	18 500

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.5.6.0.20	Plantation d'arbre d'alignement et entretien	Unité	2 000	2 750	3 500
06.3.5.6.0.21	Provision pour campagnes de sensibilisation aux IST-VIH et à la sécurité routière	Forfait/cpgne	nd	nd	nd
06.3.5.6.0.22	Remise en état des zone d'emprunt (latérite)	ha	700 000	850 000	1 000 000
06.3.5.7	Plan d'action de réinstallation				
06.3.5.7.0.1	Indemnisation des arbres fruitiers	Unité	22 500	31 750	41 000
06.3.5.7.0.2	Indemnisation des arbres non fruitiers	Unité	12 000	16 000	20 000
06.3.5.7.0.3	Indemnisation des habitations précaires et divers (tombes, etc.)	m ²	2 250	3 125	4 000
06.3.5.7.0.4	Indemnisation des sites maraichers	ha	425 000	462 500	500 000
06.3.5.7.0.5	Indemnisation des titres fonciers	Forfait	nd	nd	nd
06.3.5.8	Concessionnaires				
06.3.5.7.0.1	Déplacements et confortations des réseaux d'électricité	Forfait	nd	nd	nd
06.3.5.7.0.2	Déplacements et confortations des réseaux de télécommunication	Forfait	nd	nd	nd
06.3.5.7.0.3	Déplacements et confortations des réseaux d'eau	Forfait	nd	nd	nd
06.3.5.7.0.4	Réservations des réseaux d'électricité	Forfait	nd	nd	nd
06.3.5.7.0.5	Réservations des réseaux de télécommunication	Forfait	nd	nd	nd
06.3.5.7.0.6	Réservations des réseaux d'eau	Forfait	nd	nd	nd
06.3.6	Construction de route bitumée				
06.3.6.1	Installations générales et repli du chantier				
06.3.6.1.0.01	Amenée et repli de matériel	Forfait.	nd	nd	nd
06.3.6.1.0.02	Élaboration du dossier de récolement	Forfait	nd	nd	nd
06.3.6.1.0.03	Etablissement du Plan d'assurance qualité	Forfait	nd	nd	nd
06.3.6.1.0.04	Établissement du Plan de Gestion Environnemental et Social	Forfait	nd	nd	nd
06.3.6.1.0.05	Etude d'exécution et élaboration du dossier de récolement	Forfait	nd	nd	nd

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.6.1.0.06	Études d'exécution	Forfait	nd	nd	nd
06.3.6.1.0.07	Installation de centrale de concassage y compris un pont bascule	Forfait.	nd	nd	nd
06.3.6.1.0.08	Installation de chantier	Forfait.	nd	nd	nd
06.3.6.1.0.09	Installations centrale à béton	Forfait.	nd	nd	nd
06.3.6.1.0.10	Installations centrale d'enrobage	Forfait.	nd	nd	nd
06.3.6.2	Travaux préparatoires				
06.3.6.2.0.01	Abattage d'arbres de circonférence ≥ 1 m	Unité	30 000	40 000	50 000
06.3.6.2.0.02	Création et aménagement des déviations et pistes de service	km	1 000 000	1 075 000	1 150 000
06.3.6.2.0.03	Curage d'ouvrages existants de section inférieur ou égal à 2 m2	Unité	15 000	20 500	26 000
06.3.6.2.0.04	Curage d'ouvrages existants de section supérieur à 2m2	Unité	18 000	24 000	30 000
06.3.6.2.0.05	Décapage de la terre végétale	m ²	310	380	450
06.3.6.2.0.06	Démolition de buses hydrauliques métalliques	Unité	30 000	41 667	50 000
06.3.6.2.0.07	Démolition d'ouvrages existants en béton armé	m ³	12 000	16 750	21 500
06.3.6.2.0.08	Démolition d'ouvrages existants en béton non armé	m ³	19 000	25 500	32 500
06.3.6.2.0.09	Démolition d'ouvrages existants en maçonnerie	m ³	2 500	3 333	4 000
06.3.6.2.0.10	entretien des déviations et pistes de service	km.mois	220 000	297 500	375 000
06.3.6.2.0.11	Nettoyage et débroussaille de l'emprise et abattage des petits arbres	m ²	260	305	350
06.3.6.3	Terrassements				
06.3.6.3.0.1	Déblai meuble mis en dépôt définitif	m ³	2 800	3 350	4 250
06.3.6.3.0.2	Déblai meuble mis en dépôt provisoire	m ³	2 500	3 167	4 000
06.3.6.3.0.3	Déblai rocheux	m ³	6 500	7 750	9 000
06.3.6.3.0.4	Mise en forme, réglage et compactage de la plate-forme	m ²	200	272	344

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.6.3.0.5	Plus-value transport matériaux de terrassement au-delà de 10 km	m ³ xkm	300	400	500
06.3.6.3.0.6	Plus-value transport matériaux de terrassement au-delà de 5 km	m ³ xkm	200	260	330
06.3.6.3.0.7	Purge	m ³	6 712	9 356	12 000
06.3.6.3.0.8	Remblai de terre végétale pour terre-plein central	m ³	375	463	550
06.3.6.3.0.9	Remblais provenant de déblai pour travaux de terrassement	m ³	3 800	4 933	6 000
06.3.6.3.0.10	Remblais provenant d'emprunts pour travaux de terrassement	m ³	3 920	4 460	5 000
3.6.3.0.0.11	Reprofilage des espaces situés entre les caniveaux extrêmes et les clôtures	m ²	600	775	950
06.3.6.4	chaussée et revêtement				
06.3.6.4.0.01	Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour couche de roulement	m ³	75 000	92 500	110 000
06.3.6.4.0.02	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 4cm	m ³	2 950	4 100	5 250
06.3.6.4.0.03	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 5cm	m ³	3 600	4 800	6 000
06.3.6.4.0.04	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 6cm	m ³	4 000	5 250	6 500
06.3.6.4.0.05	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 7cm	m ³	4 000	5 250	6 500
06.3.6.4.0.06	Fourniture et mise en œuvre de béton légèrement armé pour trottoir	m ³	75 000	92 500	110 000
06.3.6.4.0.07	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m ²	2 300	3 275	4 250
06.3.6.4.0.08	Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique naturel pour couche de forme	m ³	4 500	5 250	6 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.6.4.0.09	Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique pour de couche de base	m ³	6 000	7 500	9 000
06.3.6.4.0.10	Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique pour couche de fondation	m ³	4 800	5 267	6 000
06.3.6.4.0.11	Fourniture et mise en œuvre de grille en fibre de verre (geogrid)	m ²	9 000	11 000	13 000
06.3.6.4.0.12	Fourniture et mise en œuvre de l'imprégnation au Cut-Back 0/1	m ²	800	1 100	1 400
06.3.6.4.0.13	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement ou accotement en enduit superficiel bicouche	m ³	2 000	2 750	3 500
06.3.6.4.0.14	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement ou accotement en enduit superficiel monocouche	m ³	1 100	1 500	1 900
06.3.6.4.0.15	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement ou accotement en enduit superficiel tri couche	m ³	2 250	3 125	4 000
06.3.6.4.0.16	Fourniture et mise en œuvre de la latérite amélioré au ciment pour couche base	m ³	9 000	10 750	12 500
06.3.6.4.0.17	Fourniture et mise en œuvre de la latérite amélioré au ciment pour couche de fondation	m ³	6 000	7 500	9 000
06.3.6.4.0.18	Fourniture et mise en œuvre de la latérite amélioré au concassé pour couche base (litho stabilisation)	m ³	6 000	7 500	9 000
06.3.6.4.0.19	Fourniture et mise en œuvre de la latérite améliorée au concassé pour couche de fondation	m ³	5 000	6 000	7 000
06.3.6.4.0.20	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 10 cm d'épaisseur	m ²	11 500	12 500	13 500
06.3.6.4.0.21	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 12 cm d'épaisseur	m ²	15 000	17 500	20 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.6.4.0.22	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 6 cm d'épaisseur	m ²	7 000	8 000	9 000
06.3.6.4.0.23	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 8 cm d'épaisseur	m ²	8 000	9 250	10 500
06.3.6.4.0.24	Fourniture et pose de bordure de type DBA	ml	40 000	46 000	52 000
06.3.6.4.0.25	Fourniture et pose de bordure de type GBA	ml	42 500	53 750	65 000
06.3.6.4.0.26	Fourniture et pose de bordure P1 d'épaulement de rive	ml	8 000	9 000	10 000
06.3.6.4.0.27	Fourniture et pose de bordure T1	ml	7 500	8 750	10 000
06.3.6.4.0.28	Fourniture et pose de bordure T2	ml	10 500	11 000	11 500
06.3.6.4.0.29	Fourniture et pose de bordure T2+CS2	ml	19 000	24 500	30 000
06.3.6.4.0.30	Fourniture et pose de bordure T4	ml	9 500	11 800	13 800
06.3.6.4.0.31	Fourniture et pose de bordure T3	ml	11 500	13 000	14 300
06.3.6.4.0.32	Fourniture et pose de bordure de caniveau de type CC2	ml	20 000	26 000	32 000
06.3.6.4.0.33	Fourniture et pose de bordure de séparation de voix type A2	ml	9 500	11 000	12 500
06.3.6.4.0.34	Mise en œuvre de couche d'accrochage	m ²	2 250	2 625	3 000
06.3.6.4.0.35	Plus-value de transport de matériaux de chaussée au-delà de 10 km	m ³ x km	300	400	500
06.3.6.4.0.36	Plus-value de transport de matériaux de chaussée au-delà de 5 km	m ³ x km	200	260	330
06.3.6.5	Assainissement				
06.3.6.5.0.01	Béton dosé à 300kg/m ³	m ³	110 000	136 667	170 000
06.3.6.5.0.02	Acier HA pour béton	kg	900	1 167	1 500
06.3.6.5.0.03	Aménagements amont et aval des ouvrages (Calibrage et rectification de lit de cours d'eau)	m ³	2 300	2 700	3 000
06.3.6.5.0.04	Badigeonnage des parties enterrées des ouvrages d'art	m ³	1 200	1 475	1 750

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.6.5.0.05	Béton cyclopéen	m ³	80 000	90 000	100 000
06.3.6.5.0.06	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³	m ³	40 000	51 142	63 426
06.3.6.5.0.07	Béton dosé à 250kg/m ³	m ³	85 000	105 000	125 000
06.3.6.5.0.08	Béton dosé à 350kg/m ³	m ³	175 000	184 513	194 025
06.3.6.5.0.09	Béton dosé à 400kg/m ³	m ³	190 000	207 500	225 000
06.3.6.5.0.10	Caniveau bétonné ouvert 140 cm x 100 cm	ml	140 000	150 000	160 000
06.3.6.5.0.11	Caniveau bétonné ouvert 140 cm x 120 cm	ml	148 500	179 250	210 000
06.3.6.5.0.12	Caniveau bétonné ouvert 140 cm x 140 cm	ml	152 000	186 000	220 000
06.3.6.5.0.13	Caniveau bétonné ouvert 60 cm x 60 cm	ml	50 000	60 750	71 500
06.3.6.5.0.14	Caniveau en béton ouvert 100 cm x 100 cm	ml	85 000	101 350	117 700
06.3.6.5.0.15	Caniveau en béton ouvert 100 cm x 80 cm	ml	85 000	93 375	101 750
06.3.6.5.0.16	Caniveau en béton ouvert 120 x 120	ml	120 000	125 750	131 500
06.3.6.5.0.17	Caniveau en béton ouvert 120cm x 100 cm	ml	115 000	120 750	126 500
06.3.6.5.0.18	Caniveau en béton ouvert 80 cm x 60 cm	ml	50 000	66 250	82 500
06.3.6.5.0.19	Caniveau en béton ouvert 80 cm x 80 cm	ml	55 000	77 500	100 000
06.3.6.5.0.20	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section de section 100x100	ml	38 430	54 900	71 370
06.3.6.5.0.21	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section de section 100x80	ml	45 500	49 200	52 800
06.3.6.5.0.22	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section de section 120x100	ml	62 000	66 200	70 400
06.3.6.5.0.23	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section de section 120x120	ml	65 500	68 050	70 400
06.3.6.5.0.24	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section de section 140x100	ml	71 000	72 900	74 800

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.6.5.0.25	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section de section 140x120	ml	79 000	83 100	87 000
06.3.6.5.0.26	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section de section 140x140	ml	83 500	85 550	87 500
06.3.6.5.0.27	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section de section 60x60	ml	25 500	27 650	29 700
06.3.6.5.0.28	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section de section 80x60	ml	36 250	40 500	44 700
06.3.6.5.0.29	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section de section 80x80	ml	36 250	45 650	55 000
06.3.6.5.0.30	Dalot de traversée de section 100x100	ml	198 000	202 750	207 500
06.3.6.5.0.31	Dalot de traversée de section 100x80	ml	181 500	185 050	188 600
06.3.6.5.0.32	Dalot de traversée de section 140x120	ml	275 000	287 500	300 000
06.3.6.5.0.33	Dalot de traversée de section 140x140	ml	320 000	335 000	350 000
06.3.6.5.0.34	Dalot de traversée de section 120x100	ml	215 000	220 000	225 000
06.3.6.5.0.35	Dalot de traversée de section 120x120	ml	235 000	240 000	245 000
06.3.6.5.0.36	Dalot de traversée de section 140x100	ml	250 000	257 500	265 000
06.3.6.5.0.37	Dalot de traversée de section 80*80	ml	126 500	148 500	170 500
06.3.6.5.0.38	Etalement du tablier lors du coulage du béton	ml	27 500	30 000	32 500
06.3.6.5.0.39	Exécution de fossés trapézoïdaux ou triangulaires bétonnés	m ²	83 000	105 500	128 000
06.3.6.5.0.40	Exécution de fossés triangulaire	ml	90	105	125
06.3.6.5.0.41	Fossé revêtues en perré maçonné	m ²	10 000	11 250	12 500
06.3.6.5.0.42	Fouilles pour ouvrages	m ³	2 600	3 377	4 153
06.3.6.5.0.43	Fourniture et installation d'une échelle limnométrique	ml	190 000	205 000	220 000
06.3.6.5.0.44	Fourniture et mise en œuvre d'avaloirs avec gargouilles	Ensemble	160 000	185 000	210 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.6.5.0.45	Fourniture et mise en œuvre d'encrochements de protection	m ³	17 500	22 750	28 000
06.3.6.5.0.46	Fourniture et mise en œuvre de coffrage	m ²	8 000	10 750	13 500
06.3.6.5.0.47	Fourniture et mise en œuvre de fourreaux PVC de réservation	ml	2 500	3 850	5 000
06.3.6.5.0.48	Fourniture et mise en œuvre de gabions	m ³	21 000	27 254	33 507
06.3.6.5.0.49	Fourniture et mise en œuvre de garde-corps métalliques	ml	75 000	85 000	105 000
06.3.6.5.0.50	Fourniture et mise en œuvre de joint de dilatation	ml	85 000	92 500	100 000
06.3.6.5.0.51	Fourniture et mise en œuvre de joints de chaussée	ml	250 000	274 000	298 000
06.3.6.5.0.52	Fourniture et mise en œuvre de joints de trottoir associés aux joints de chaussée	ml	90 000	102 500	115 000
06.3.6.5.0.53	Fourniture et mise en œuvre de séparateurs en béton type GBA	ml	42 500	53 750	65 000
06.3.6.5.0.54	Fourniture et pose d'appareils d'appui en élastomère fretté	dm ³	3 000	4 100	5 200
06.3.6.5.0.55	Fourniture et pose de descentes d'eau	ml	27 500	38 750	50 000
06.3.6.5.0.56	Perrés maçonnés	m ²	11 884	14 442	17 000
06.3.6.5.0.57	Remblai d'ouvrage	m ³	3 000	4 000	5 000
06.3.6.6	Sécurité -signalisation				
06.3.6.6.0.01	Réalisation de ralentisseurs en béton	ml	210 000	235 000	260 000
06.3.6.6.0.02	Construction et équipement d'un poste de péage	Ensemble	5 000 000	6 100 000	7 200 000
06.3.6.6.0.03	Construction et équipement d'un poste de pesage	Ensemble	105 000 000	117 500 000	130 000 000
06.3.6.6.0.04	Dépose de glissière de sécurité	ml	2 000	2 650	3 000
06.3.6.6.0.05	Fourniture et mise en œuvre d'ensemble de bandes sonores	Ensemble	75 000	82 500	90 000
06.3.6.6.0.06	Fourniture et pose de balise de virage en béton	Unité	18 500	24 250	30 000
06.3.6.6.0.07	Fourniture et pose de balise en béton pour ouvrage d'assaiement	Unité	18 500	24 250	30 000
06.3.6.6.0.08	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	17 500	23 750	30 000
06.3.6.6.0.09	Fourniture et pose de borne penta kilométrique	Unité	30 000	40 000	50 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.6.6.0.10	Fourniture et pose de glissière de sécurité	ml	35 000	41 667	50 000
06.3.6.6.0.11	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type A	Unité	92 000	121 020	150 000
06.3.6.6.0.12	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type B ou AB	Unité	92 000	121 020	150 000
06.3.6.6.0.13	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type D ou E	Unité	92 000	131 020	170 000
06.3.6.6.0.14	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante axiale continu	ml	350	425	500
06.3.6.6.0.15	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante axiale discontinu	ml	365	433	500
06.3.6.6.0.16	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante de rive continu	ml	500	625	750
06.3.6.6.0.17	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante de rive discontinu	ml	500	625	750
06.3.6.6.0.18	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante spéciale	m ²	5 000	6 750	8 500
06.3.6.7	Mesure compensatrice Environnementale et Sociale				
06.3.6.7.0.01	Déplacements et confortations des réseaux d'électricité	Forfait	nd	nd	nd
06.3.6.7.0.02	Déplacements et confortations des réseaux de télécommunication	Forfait	nd	nd	nd
06.3.6.7.0.03	Déplacements et confortations des réseaux d'eau	Forfait	nd	nd	nd
06.3.6.7.0.04	Indemnisation des arbres fruitiers	Unité	22 500	31 750	41 000
06.3.6.7.0.05	Indemnisation des arbres non fruitiers	Unité	12 000	16 000	20 000
06.3.6.7.0.06	Indemnisation des habitations précaires et divers (tombes, etc.)	m ²	2 500	3 083	4 000
06.3.6.7.0.07	Indemnisation des sites maraichers	ha	425 000	462 500	500 000
06.3.6.7.0.08	Indemnisation des titres fonciers	Forfait	nd	nd	nd
06.3.6.7.0.09	Plantation d'arbre d'alignement et entretien	Unité	3 000	4 200	5 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.6.7.0.10	Provision pour campagnes de sensibilisation aux IST-VIH et à la sécurité routière	Forfait/cpgne	nd	nd	nd
06.3.6.7.0.11	Remise en état des zones d'emprunt (latérite)	ha	700 000	850 000	1 000 000
06.3.6.7.0.12	Réservations des réseaux de télécommunication	Forfait	nd	nd	nd
06.3.6.7.0.13	Réservations des réseaux d'eau	Forfait	nd	nd	nd
06.3.6.7.0.14	Réservations et confortations des réseaux d'électricité	Forfait	nd	nd	nd
06.3.7	Construction de piste rurale et de route en terre				
06.3.7.1	Installations générales et repli du chantier				
06.3.7.1.0.1	Amenée et repli	Forfait	nd	nd	nd
06.3.7.1.0.2	Installation de chantier	Forfait	nd	nd	nd
06.3.7.2	Travaux préparatoires				
06.3.7.2.0.1	Nettoyage et débroussaie de l'emprise et abattage des petits arbres	m ²	275	388	500
06.3.7.2.0.2	Abattage d'arbres de circonférence>1 m	Unité	75 000	77 500	80 000
06.3.7.2.0.3	Création et aménagement des déviations et pistes de service	km	750 000	875 000	1 000 000
06.3.7.2.0.4	Déblai mis en dépôt	m ³	3 000	4 000	5 000
06.3.7.3	Terrassement généraux				
06.3.7.3.0.1	Déblai mis en dépôt	m ³	3 000	4 000	5 000
06.3.7.3.0.2	Décapage de terre végétale	m ²	150	200	250
06.3.7.3.0.3	Enrochement sous chaussée	m ³	12 000	16 000	20 000
06.3.7.3.0.4	Mise en forme, réglage et compactage de plate-forme	m ²	600	800	1 000
06.3.7.3.0.5	Plus-value de transport à plus de 5km	m ³ xkm	300	400	500
06.3.7.3.0.6	Purge	m ³	4 500	6 000	7 500
06.3.7.3.0.7	Remblai provenant d'emprunt	m ³	2 500	3 500	4 500
06.3.7.4	Chaussée				

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.7.4.0.1	Couches de forme en graveleux latéritique	m ³	4 500	4 750	5 000
06.3.7.4.0.2	Couches de fondation en graveleux latéritique	m ³	5 000	5 500	6 000
06.3.7.4.0.3	Couches de base en graveleux latéritique	m ³	6 000	6 750	7 500
06.3.7.4.0.4	Couches de roulement en graveleux latéritique	m ³	6 000	6 750	7 500
06.3.7.5	Assainissement et drainage				
06.3.7.5.0.01	Aciers HA pour béton armé	kg	750	875	1 000
06.3.7.5.0.02	Aménagements amont et aval des ouvrages	m ³	3 000	4 125	5 250
06.3.7.5.0.03	Badigeonnage des parements enterrés	m ²	1 500	2 200	2 800
06.3.7.5.0.04	Béton cyclopéen	m ³	50 000	65 000	80 000
06.3.7.5.0.05	béton de propreté dosé à 150 kg de ciment /m ³	m ³	40 000	50 000	60 000
06.3.7.5.0.06	béton dosé à 250 kg de ciment /m ³	m ³	85 000	87 500	90 000
06.3.7.5.0.07	béton dosé à 300 kg de ciment /m ³	m ³	95 000	100 000	105 000
06.3.7.5.0.08	béton dosé à 350 kg de ciment /m ³	m ³	100 000	110 000	120 000
06.3.7.5.0.09	béton dosé à 400 kg de ciment /m ³	m ³	122 500	131 250	140 000
06.3.7.5.0.10	Coffrage pour ouvrages en béton	m ²	5 000	6 750	8 500
06.3.7.5.0.11	Construction de murets antiérosifs	ml	17 500	23 750	30 000
06.3.7.5.0.12	création de caniveaux en béton armé	m ³	110 000	130 000	150 000
06.3.7.5.0.13	Création de fossé de garde	ml	500	600	700
06.3.7.5.0.14	Création de fossé et divergeant de section triangulaire en terre	ml	300	400	500
06.3.7.5.0.15	Création de fossé triangulaire ou trapézoïdal bétonné	ml	83 000	105 500	128 000
06.3.7.5.0.16	Création de fossé triangulaire ou trapézoïdal maçonné	ml	10 000	11 250	12 500
06.3.7.5.0.17	fouilles en terrain meuble	m ³	3 500	4 250	5 000
06.3.7.5.0.18	Fouilles en terrain rocheux	m ³	7 500	8 750	10 000
06.3.7.5.0.19	Fourniture et mise en œuvre de gabions	m ³	21 000	28 000	35 000
06.3.7.5.0.20	Fourniture et mise en œuvre d'enrochement	m ³	11 000	13 000	15 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.7.5.0.21	Fourniture et pose de buses en béton armé de Φ 1000	ml	75 000	82 500	90 000
06.3.7.5.0.22	Fourniture et pose de buses en béton armé de Φ 800	ml	60 000	65 000	70 000
06.3.7.5.0.23	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de Φ 1 000	ml	95 000	105 000	115 000
06.3.7.5.0.24	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de Φ 800	ml	50 000	60 000	70 000
06.3.7.5.0.25	Fourniture et pose de buses métalliques de Φ 1000	ml	70 000	77 500	85 000
06.3.7.5.0.26	Fourniture et pose de buses métalliques de Φ 800	ml	40 000	52 500	65 000
06.3.7.5.0.27	Fourniture et pose de garde-corps	ml	50 000	57 500	65 000
06.3.7.5.0.28	Maçonnerie en moellons	m ³	30 000	35 000	40 000
06.3.7.5.0.29	perré maçonné	m ²	12 500	13 750	15 000
06.3.7.5.0.30	Perrés secs	m ²	10 000	11 000	12 000
06.3.7.5.0.31	Remblai contigu d'ouvrages en matériaux latéritiques	ml	5 000	5 500	6 000
06.3.7.5	Signalisation et sécurité				
06.3.7.5.0.1	Barriere De Pluie	Unité	230 000	290 000	350 000
06.3.7.5.0.2	Fourniture et pose de balise	Unité	7 500	8 750	10 000
06.3.7.5.0.3	Fourniture et pose de barrière de sécurité	ml	170 000	177 500	185 000
06.3.7.5.0.4	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	15 000	20 000	25 000
06.3.7.5.0.5	Fourniture et pose de borne penta kilométrique	Unité	30 000	32 500	35 000
06.3.7.5.0.6	Fourniture et pose de glissière de sécurité	ml	35 000	41 667	50 000
06.3.7.5.0.7	Fourniture et pose de panneaux de localisation	Unité	80 000	101 667	125 000
06.3.7.5.0.8	Fourniture et pose de panneaux de prescription	Unité	100 000	112 500	125 000
06.3.7.6	Impacts Environnemental et social				
06.3.7.7.0.1	Plantation des arbres	Unité	6 000	6 750	7 500
06.3.7.7.0.2	Sensibilisation sur les IST, VIH/SIDA, l'hygiène et la sécurité routière	Forfait/cpgne	nd	nd	nd
06.3.7.7.0.3	Remise en état de zone d'emprunt pour remblai	ha	700 000	850 000	1 000 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.8	Construction ouvrage d'art				
06.3.8.1	Installation générale de chantier				
06.3.8.1.0.1	Amenée et repli du matériel	Forfait	nd	nd	nd
06.3.8.1.0.2	Etude d'exécution et plan de récolement	Forfait	nd	nd	nd
06.3.8.1.0.3	Installation de centrale de concassage y compris un pont bascule	Forfait.	nd	nd	nd
06.3.8.1.0.4	Installation de chantier (base vie)	Forfait	nd	nd	nd
06.3.8.1.0.5	Installations centrale à béton	Forfait.	nd	nd	nd
06.3.8.1.0.6	Installations centrale d'enrobage	Forfait.	nd	nd	nd
06.3.8.2	Travaux préparatoires				
06.3.8.2.0.1	Abattage d'arbres de circonférence supérieure à 1 mètre	Unité	50 000	57 500	65 000
06.3.8.2.0.2	Aménagement de déviation et pistes de dessertes y compris entretiens	m ³	4 000	5 000	6 000
06.3.8.2.0.3	Curage d'ouvrages existants de section inférieur ou égal à 2 m2	Unité	15 000	20 500	26 000
06.3.8.2.0.4	Curage d'ouvrages existants de section supérieur à 2m2	Unité	18 000	24 000	30 000
06.3.8.2.0.5	Curages de fossés en terre	ml	800	900	1 000
06.3.8.2.0.6	Curages de fossés revêtus	ml	2 000	2 300	2 600
06.3.8.2.0.7	Débroussaillage et Nettoyage de l'emprise	m ²	150	175	200
06.3.8.2.0.8	Démolition de caniveaux existant de toute nature	ml	5 000	6 250	7 500
06.3.8.2.0.9	Démolition des ouvrages existants en béton non armé	m ³	5 000	7 000	9 000
06.3.8.2.0.10	Démolition d'ouvrages existants en béton armé	m ³	10 000	14 000	18 000
06.3.8.2.0.11	Démolition d'ouvrages existants en maçonnerie	m ²	2 500	3 000	3 500
06.3.8.2.0.12	Travaux de planage en matériaux de remblais tout venant (y compris diverses purges)	m ³	4 000	4 500	5 000
06.3.8.2.0.13	Travaux de purges	m ³	5 000	6 250	7 500

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.8.2.0.14	Travaux de réalisation de la digue provisoire	ml	500 000	500 000	500 000
06.3.8.3	Terrassements généraux				
06.3.8.3.0.1	Déblai du revêtement existant mis en dépôt provisoire	m ³	500	650	800
06.3.8.3.0.2	Déblais en terrain rocheux mis en dépôt définitif	m ³	4 000	4 500	5 000
06.3.8.3.0.3	Déblais meubles mis en dépôt définitif	m ³	2 500	2 750	3 000
06.3.8.3.0.4	Déblais meubles mis en dépôt provisoire	m ³	2 000	2 625	3 250
06.3.8.3.0.5	Décapage de la terre végétale	m ²	125	160	200
06.3.8.3.0.6	exécution de redans d'élargissement de la plateforme	m ³	2 800	3 900	5 000
06.3.8.3.0.7	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m ²	2 500	3 375	4 250
06.3.8.3.0.8	Plus-value pour transport de matériaux de remblai au-delà de 10 Km	m ³ xKm	200	250	300
06.3.8.3.0.9	Plus-value pour transport de matériaux de remblai au-delà de 20 Km	m ³ xKm	300	425	550
06.3.8.3.0.10	Remblai ordinaire provenant de dépôt provisoire (y compris fourniture et pose de géotextile à la base du remblai)	m ³	4 500	6 750	8 000
06.3.8.3.0.11	Remblai ordinaire provenant d'emprunt	m ³	3 500	4 400	5 000
06.3.8.3.0.12	Remblai de matériaux tout venant pour TPC	m ³	2 800	3 900	5 000
06.3.8.3.0.13	Reprofilage des espaces situés entre les caniveaux extrêmes et les clôtures	m ²	600	775	950
06.3.8.3.0.14	Scarification, réglage et compactage de la chaussée existante	m ²	1 000	1 250	1 500
06.3.8.4	Chaussée				
06.3.8.4.0.1	Couche de base en graveleux latéritique amélioré au ciment pour chaussée	m ³	15 000	17 500	20 000
06.3.8.4.0.2	Couche de base en graveleux latéritique amélioré au concassé pour chaussée	m ³	20 000	22 500	25 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.8.4.0.3	Couche de base en graveleux latéritique naturel pour chaussée	m ³	6 000	7 250	8 500
06.3.8.4.0.4	Couche de fondation en graveleux latéritique amélioré au ciment pour chaussée	m ³	6 000	7 500	9 000
06.3.8.4.0.5	Couche de fondation en graveleux latéritique amélioré au concassé pour chaussée	m ³	5 000	6 500	8 000
06.3.8.4.0.6	Couche de fondation en graveleux latéritique naturel pour chaussée	m ³	5 000	5 500	6 000
06.3.8.4.0.7	Couche de forme en graveleux latéritique pour chaussée	m ³	5 000	5 500	6 000
06.3.8.4.0.8	Fourniture et pose de bordures caniveau de type CC2	ml	20 000	26 000	32 000
06.3.8.4.0.9	Fourniture et pose de bordures de type DBA	ml	40 000	46 000	52 000
06.3.8.4.0.10	Fourniture et pose de bordures de type GBA	ml	42 500	53 750	65 000
06.3.8.4.0.11	Fourniture et pose de bordures GSS2+Atallu	ml	9 000	12 000	15 000
06.3.8.4.0.12	Fourniture et pose de bordures P1	ml	8 000	9 000	10 000
06.3.8.4.0.13	Fourniture et pose de bordures T1	ml	7 500	9 250	11 000
06.3.8.4.0.14	Fourniture et pose de bordures T2	ml	10 500	11 250	12 000
06.3.8.4.0.15	Fourniture et pose de bordures T2+CS2	ml	19 000	24 500	30 000
06.3.8.4.0.16	Fourniture et pose de bordures T4	ml	9 500	11 900	14 000
06.3.8.4.0.17	Fourniture et pose de bordures T3	ml	11 500	13 350	15 000
06.3.8.4.0.18	Plus-value pour transport de matériaux de chaussée au-delà de 10 Km	m ³ xKm	200	250	300
06.3.8.4.0.19	Plus-value pour transport de matériaux de chaussée au-delà de 20 Km	m ³ xKm	300	425	550
06.3.8.5	Revêtements				
06.3.8.5.0.1	Fourniture et mise en œuvre de la couche d'imprégnation au cut-back 0/1	m ²	800	1 100	1 400

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.8.5.0.2	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en béton armé dosé à 350kg/m ³	m ³	90 000	100 000	110 000
06.3.8.5.0.3	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en béton bitumineux 0/10 (ep.4cm)	m ²	2 950	4 100	5 250
06.3.8.5.0.4	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en béton bitumineux 0/10 (ep.5cm)	m ²	3 600	4 800	6 000
06.3.8.5.0.5	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en béton bitumineux 0/10 (ep.6cm)	m ²	4 000	5 250	6 500
06.3.8.5.0.6	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en béton bitumineux 0/10 (ep.7cm)	m ²	4 000	5 250	6 500
06.3.8.5.0.7	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enduit superficiel bicouche	m ²	2 000	2 400	2 800
06.3.8.5.0.8	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enduit superficiel monocouche	m ²	1 000	1 375	1 750
06.3.8.5.0.9	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enduit superficiel tri couche	m ²	2 500	2 875	3 500
06.3.8.5.0.10	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en pavés d'épaisseur 6 cm	m ²	7 000	8 500	10 000
06.3.8.5.0.11	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en pavés d'épaisseur 10 cm	m ²	11 500	12 000	12 500
06.3.8.5.0.12	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en pavés d'épaisseur 8 cm	m ²	8 000	10 000	12 000
06.3.8.6	Ouvrages d'art				
06.3.8.6.0.01	Acier haute adhérence FeE400 pour béton armé	kg	1 100	1 225	1 350
06.3.8.6.0.02	Badigeonnage (enduit de bitume) de surface de béton enfouie	m ²	900	1 275	1 650

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.8.6.0.03	Béton B 25	m ³	170 000	177 500	185 000
06.3.8.6.0.04	Béton B 30	m ³	160 000	182 500	205 000
06.3.8.6.0.05	Béton cyclopéen	m ³	80 000	90 000	100 000
06.3.8.6.0.06	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³	m ³	40 000	53 750	65 000
06.3.8.6.0.07	Béton dosé à 250kg/m ³	m ³	85 000	105 000	125 000
06.3.8.6.0.08	Béton dosé à 300kg/m ³	m ³	110 000	140 000	170 000
06.3.8.6.0.09	Déblai pour fouille	m ³	3 800	4 900	6 000
06.3.8.6.0.10	Déblai rocheux	m ³	6 500	7 750	9 000
06.3.8.6.0.11	Épreuve générale des ouvrages	forfait	nd	nd	nd
06.3.8.6.0.12	Forage de pieu	ml	200 000	225 000	250 000
06.3.8.6.0.13	Fourniture divers et mise en œuvre des Ecailles de terre armée	m ²	85 000	97 500	110 000
06.3.8.6.0.14	Fourniture et installation de joint de chaussée FT 100	ml	250 000	274 000	298 000
06.3.8.6.0.15	Fourniture et installation de joint de trottoir FT 70	ml	90 000	102 500	115 000
06.3.8.6.0.16	Fourniture et installation d'un appareil d'appuis en élastomère fretté enrobé	dm ³	3 000	4 100	5 200
06.3.8.6.0.17	Fourniture et installation d'un avaloir avec tube d'assainissement	Unité	160 000	185 000	210 000
06.3.8.6.0.18	Fourniture et installation d'une gaine PVC	ml	3 500	4 750	6 000
06.3.8.6.0.19	Fourniture et mise en œuvre de remblai en matériaux sélectionnés pour Mur Terre-Armée	m ³	11 500	15 750	20 000
06.3.8.6.0.20	Fourniture et mise en œuvre de tubes pour contrôle sonique des pieux	ml	3 500	4 750	6 000
06.3.8.6.0.21	Fourniture et mise en place d'une chape d'étanchéité sur le tablier	m ²	7 000	9 500	12 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.8.6.0.22	Remblai derrière culée ou mur ou contre un mur de portique (PIPO et POD) ou mur de soutènement (matériaux sélectionnés)	m ³	11 500	15 750	20 000
06.3.8.6.0.23	Remblai pour fouille	m ³	3 500	4 250	5 000
06.3.8.7	Ouvrages d'assainissement				
06.3.8.7.0.01	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 100x100	ml	90 000	103 850	117 700
06.3.8.7.0.02	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 100x80	ml	85 000	93 375	101 750
06.3.8.7.0.03	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 120x100	ml	115 000	120 750	126 500
06.3.8.7.0.04	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 120x120	ml	120 000	125 750	131 500
06.3.8.7.0.05	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 140x100	ml	140 000	150 000	160 000
06.3.8.7.0.06	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 140x120	ml	148 500	179 250	210 000
06.3.8.7.0.07	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 140x140	ml	152 000	186 000	220 000
06.3.8.7.0.08	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 150x100	ml	185 000	217 500	250 000
06.3.8.7.0.09	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 200x120	ml	240 000	245 000	250 000
06.3.8.7.0.10	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 250x100	ml	250 000	255 000	260 000
06.3.8.7.0.11	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 250x120	ml	250 000	257 500	265 000
06.3.8.7.0.12	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 80x60	ml	50 000	70 000	90 000
06.3.8.7.0.13	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 80x80	ml	60 000	85 000	110 000
06.3.8.7.0.14	Dalette pour caniveau en béton armé 100x100	ml	60 000	62 500	65 000
06.3.8.7.0.15	Dalette pour caniveau en béton armé 100x80	ml	50 000	57 500	65 000
06.3.8.7.0.16	Dalette pour caniveau en béton armé 120x120	ml	70 000	75 000	80 000
06.3.8.7.0.17	Dalette pour caniveau en béton armé 140x100	ml	75 000	82 500	90 000
06.3.8.7.0.18	Dalette pour caniveau en béton armé 140x120	ml	80 000	85 000	90 000
06.3.8.7.0.19	Dalette pour caniveau en béton armé 140x140	ml	85 000	87 500	90 000
06.3.8.7.0.20	Dalette pour caniveau en béton armé 150x100	ml	90 000	95 000	100 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA		
			KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.8.7.0.21	Daliette pour caniveau en béton armé 200x120	ml	100 000	120 000	140 000
06.3.8.7.0.22	Daliette pour caniveau en béton armé 250x100	ml	110 000	137 500	165 000
06.3.8.7.0.23	Daliette pour caniveau en béton armé 80x60	ml	40 000	45 000	50 000
06.3.8.7.0.24	Daliette pour caniveau en béton armé 80x80	ml	45 000	47 500	50 000
06.3.8.7.0.25	Daliette pour caniveau en béton armé 120x100	ml	65 000	72 500	80 000
06.3.8.7.0.26	Daliette pour caniveau en béton armé 250x120	ml	120 000	142 500	165 000
06.3.8.7.0.27	Parements cachés	m ²	1 200	1 425	1 650
06.3.8.7.0.28	Traversées de chaussée en béton armé 100x100	ml	260 000	280 000	300 000
06.3.8.7.0.29	Traversées de chaussée en béton armé 100x80	ml	185 000	242 500	300 000
06.3.8.7.0.30	Traversées de chaussée en béton armé 120x100	ml	310 000	355 000	400 000
06.3.8.7.0.31	Traversées de chaussée en béton armé 120x120	ml	400 000	417 500	435 000
06.3.8.7.0.32	Traversées de chaussée en béton armé 140x120	ml	340 000	390 000	440 000
06.3.8.7.0.33	Traversées de chaussée en béton armé 140x140	ml	370 000	410 000	450 000
06.3.8.7.0.34	Traversées de chaussée en béton armé 150x100	ml	340 000	392 500	445 000
06.3.8.7.0.35	Traversées de chaussée en béton armé 200x120	ml	400 000	475 000	550 000
06.3.8.7.0.36	Traversées de chaussée en béton armé 250x100	ml	420 000	500 000	580 000
06.3.8.7.0.37	Traversées de chaussée en béton armé 250x120	ml	450 000	530 000	610 000
06.3.8.7.0.38	Traversées de chaussée en béton armé 2x2.00x1.00	ml	850 000	900 000	950 000
06.3.8.7.0.39	Traversées de chaussée en béton armé 2x2.00x1.20	ml	900 000	930 000	960 000
06.3.8.7.0.40	Traversées de chaussée en béton armé 80x80	ml	145 000	205 000	265 000
06.3.8.7.0.41	Traversées de chaussée en béton armé 80x80	ml	155 000	217 500	280 000
06.3.8.8	Construction de digue				
06.3.8.8.0.01	Déblai aux engins en terrain meuble pour tranchée d'ancrage	m ³	3 000	4 000	5 000
06.3.8.8.0.02	Déblai aux engins en terrain rocheux	m ³	6 500	7 750	9 000
06.3.8.8.0.03	Décapage de la terre végétale	m ²	185	243	300

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.8.8.0.04	Enrochement	m ³	17 500	22 750	28 000
06.3.8.8.0.05	Gabions	m ³	24 000	29 667	35 000
06.3.8.8.0.06	Perré maçonné dans la zone de marnage sur talus amont	m ²	10 000	13 167	17 000
06.3.8.8.0.07	Perré sec pour talus aval et amont	m ²	9 000	10 500	12 000
06.3.8.8.0.08	Plus-value pour transport de grave argileux latéritique au-delà de 10km	m ³	200	275	350
06.3.8.8.0.09	Plus-value pour transport de grave argileux latéritique au-delà de 20km	m ³	250	325	400
06.3.8.8.0.10	Plus-value pour transport de grave argileux latéritique au-delà de 5km	m ³	175	238	300
06.3.8.8.0.11	Plus-value pour transport de matériaux argileux au-delà de 10km	m ³	200	275	350
06.3.8.8.0.12	Plus-value pour transport de matériaux argileux au-delà de 20km	m ³	240	320	400
06.3.8.8.0.13	Plus-value pour transport de matériaux argileux au-delà de 5km	m ³	150	210	270
06.3.8.8.0.14	Remblai argileux pour tranchée et noyau de la digue	m ³	4 000	5 000	6 000
06.3.8.8.0.15	Remblai en grave argileuse latéritique pour recharge du corps de digue	m ³	4 500	5 250	6 000
06.3.8.8.0.16	Sable calibré pour filtre horizontal et vertical	m ³	8 000	10 000	12 000
06.3.8.9	signalisation-sécurité-éclairage public				
06.3.8.9.0.01	Réalisation de ralentisseurs en béton	ml	180 000	190 000	200 000
06.3.8.9.0.02	coffret d'alimentation, de protection d'automatisme des feux tricolores	Unité	4 100 000	5 900 000	7 500 000
06.3.8.9.0.03	Construction et équipement d'un poste de péage	Ensemble	5 000 000	6 250 000	7 500 000
06.3.8.9.0.04	Construction et équipement d'un poste de pesage	Ensemble	100 000 000	112 500 000	125 000 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.8.9.0.05	Dépose de glissière de sécurité	ml	2 000	2 650	3 000
06.3.8.9.0.06	Feux tricolores sur support court en acier chromé	Unité	4 000 000	6 000 000	7 800 000
06.3.8.9.0.07	Feux tricolores sur support haut acier galvanisé en console	Unité	7 500 000	9 000 000	11 700 000
06.3.8.9.0.08	Fourniture et mise en œuvre d'ensemble de bandes sonores	Ensemble	75 000	82 500	90 000
06.3.8.9.0.09	Fourniture et mise en œuvre de la filerie y compris toutes sujétions	Forfait	nd	nd	nd
06.3.8.9.0.10	Fourniture et pose de balise de virage en béton	Unité	16 500	23 250	30 000
06.3.8.9.0.11	Fourniture et pose de balise en béton pour ouvrage d'assaiement	Unité	18 500	24 250	30 000
06.3.8.9.0.12	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	17 500	23 750	30 000
06.3.8.9.0.13	Fourniture et pose de borne penta kilométrique	Unité	30 000	40 000	50 000
06.3.8.9.0.14	Fourniture et pose de glissière de sécurité	ml	35 000	41 667	50 000
06.3.8.9.0.15	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type A	Unité	92 040	121 020	150 000
06.3.8.9.0.16	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type B ou AB	Unité	92 050	121 025	150 000
06.3.8.9.0.17	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type D ou E	Unité	92 500	131 250	170 000
06.3.8.9.0.18	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante axiale continu	ml	350	425	500
06.3.8.9.0.19	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante axiale discontinu	ml	365	433	500
06.3.8.9.0.20	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante de rive continu	ml	500	625	750
06.3.8.9.0.21	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante de rive discontinu	ml	500	625	750
06.3.8.9.0.22	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante special	m ²	5 000	6 750	8 500
06.3.8.10	Réservations, déplacements et confortations de réseaux				

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA KOUDOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
06.3.8.10.0.1	Déplacements et confortations des réseaux d'électricité	Forfait	nd	nd	nd
06.3.8.10.0.2	Déplacements et confortations des réseaux de télécommunication	Forfait	nd	nd	nd
06.3.8.10.0.3	Déplacements et confortations des réseaux d'eau	Forfait	nd	nd	nd
06.3.8.10.0.4	Réservations des réseaux d'électricité	Forfait	nd	nd	nd
06.3.8.10.0.5	Réservations des réseaux de télécommunication	Forfait	nd	nd	nd
06.3.8.10.0.6	Réservations des réseaux d'eau	Forfait	nd	nd	nd
06.3.8.11	Aménagements paysagers				
06.3.8.11.0.1	Aménagement d'espaces verts divers	m ²	12 500	16 250	20 000
06.3.8.11.0.2	Végétalisation des atalus	m ²	1 400	1 883	2 250
06.3.8.12	Mesures sociales et environnementales				
06.3.8.12.0.1	Indemnisation des arbres fruitiers	Unité	22 500	31 750	41 000
06.3.8.12.0.2	Indemnisation des arbres non fruitiers	Unité	12 000	16 000	20 000
06.3.8.12.0.3	Indemnisation des habitations précaires et divers (tombes, etc.)	m ²	2 500	3 083	4 000
06.3.8.12.0.4	Indemnisation des sites maraichers	ha	425 000	462 500	500 000
06.3.8.12.0.5	Indemnisation des titres fonciers	Forfait	nd	nd	nd
06.3.8.12.0.6	Information éducation communication (IEC)	Forfait	nd	nd	nd
06.3.8.12.0.7	Plantation d'arbre	Unité	5 000	5 500	6 000
06.3.8.12.0.8	Remise en Etat des zones d'emprunts de matériaux	Forfait	nd	nd	nd