

Antenne	Centre
Epicentre	Ouagadougou
Régions couvertes	<ul style="list-style-type: none">- Centre- Centre sud- Centre Nord- Plateau Central

Groupe 1: Bâtiment

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1	BATIMENT EN REZ DE CHAUSSEE SIMPLE TOITURE LEGERE (ECOLE, CSPS, LOGEMENT, LATRINE, BATIMENT ADMINISTRATIF, ETC)				
03.1.1.01	INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER				
03.1.1.01.0.1	Contrôle de la qualité et de la mise en œuvre des matériaux et des équipements (protocole d'accord avec un organisme agréé)	Ensemble	500 000	675 000	850 000
03.1.1.01.0.2	Installation de chantier /Amenée et repli du matériel	Ensemble	1 700 000	2 350 000	3 000 000
03.1.1.01.0.3	Panneaux de chantier	Unité	110 000	155 000	200 000
03.1.1.02	TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENT				
03.1.1.02.0.01	Abattage d'arbres de diamètre sup 1m mesuré à 1m du sol	Unité	30 000	40 000	50 000
03.1.1.02.0.02	Débroussaillage décapage et nivellement	m ²	540	745	950
03.1.1.02.0.03	Fouille en puits	m ³	3 000	4 000	5 000
03.1.1.02.0.04	Fouille en rigole pour semelles filantes	m ³	2 200	3 030	3 500
03.1.1.02.0.05	Fouille pour semelles isolées	m ³	3 000	4 000	5 000
03.1.1.02.0.06	Implantation de l'ouvrage	Forfait	135 000	187 500	240 000
03.1.1.02.0.07	Implantation de l'ouvrage a l'aide d'un appareil topo	Forfait	750 000	1 000 000	1 250 000
03.1.1.02.0.08	Nivellement	m ²	1 000	1 300	1 600
03.1.1.02.0.09	Remblai d'apport latéritique compacté	m ³	2 500	3 550	4 600

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.02.010	Remblai hydraulique	m ³	7 000	9 833	11 500
03.1.1.02.011	Remblai sans apport latéritique compacté	m ³	2 000	2 500	3 000
03.1.1.03	INFRASTRUCTURES				
03.1.1.03.001	Barbotine dans les fouilles	m ²	350	425	500
03.1.1.03.002	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour amorces de poteaux	m ³	95 000	115 000	140 000
03.1.1.03.003	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour chaînage bas	m ³	95 000	115 000	140 000
03.1.1.03.004	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles filantes	m ³	95 000	113 333	140 000
03.1.1.03.005	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles isolées	m ³	95 000	122 500	140 000
03.1.1.03.006	Béton cyclame orientablepéen dosé à 250 kg/m ³ pour fondation	m ³	80 000	86 667	100 000
03.1.1.03.007	Béton cyclame orientablepéen dosé à 300 kg/m ³ pour dallage	m ³	85 000	112 500	140 000
03.1.1.03.008	Béton cyclopéen dosé à 300 kg/m ³ pour fondation	m ³	85 000	112 500	140 000
03.1.1.03.009	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³	m ³	50 000	61 667	70 000
03.1.1.03.010	Béton légèrement armé pour dallage dosé à 300 kg/m ³ et socles d'épaisseur 0,08m y compris chape incorporée et bouchardée	m ³	85 000	115 000	140 000
03.1.1.03.011	Fourniture et pose Film polyane sous dallage ép. 200 microns	m ²	1 200	1 650	2 030
03.1.1.03.012	Maçonnerie en agglos pleins de 10x20x40 cm	m ²	4 000	5 000	6 000
03.1.1.03.013	Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 cm	m ²	4 500	5 500	6 500
03.1.1.03.014	Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 cm	m ²	5 000	6 000	7 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.03.0.15	Traitement anti-termites y compris film polyéthylène 180µm posé par thermolaquage suivant le Protocole SBPS/BPC-TERMITES ou similaire	m ²	2 000	2 850	3 700
03.1.1.04	SUPERSTRUCTURES MACONNERIES				
03.1.1.04.0.01	Béton armé pour chaînage d'arase dosé à 350 kg/m ³	m ³	130 000	140 000	150 000
03.1.1.04.0.02	Béton armé pour chaînage intermédiaire dosé à 350 kg/m ³	m ³	130 000	140 000	150 000
03.1.1.04.0.03	Béton armé dosé à 300 kg/m ³ pour appuis de baies	m ³	125 000	132 500	140 000
03.1.1.04.0.04	Béton armé dosé à 300 kg/m ³ pour marches d'accès et emmarchement	m ³	125 000	132 500	140 000
03.1.1.04.0.05	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour couronnement	m ³	130 000	140 000	150 000
03.1.1.04.0.06	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour chaînage	m ³	130 000	140 000	150 000
03.1.1.04.0.07	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour chaînage d'arase	m ³	130 000	140 000	150 000
03.1.1.04.0.08	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour élément décoratif	m ³	130 000	140 000	150 000
03.1.1.04.0.09	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour linteaux	m ³	130 000	140 000	150 000
03.1.1.04.0.10	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux	m ³	130 000	140 000	150 000
03.1.1.04.0.11	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poutres	m ³	130 000	140 000	150 000
03.1.1.04.0.12	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour raidisseurs	m ³	130 000	140 000	150 000
03.1.1.04.0.13	Béton armé pour acrotère (appui de tôle) dosé à 350 kg/m ³	m ³	130 000	140 000	150 000
03.1.1.04.0.14	Béton armé pour chaînage rampant dosé à 350kg/m ³	m ³	130 000	140 000	150 000
03.1.1.04.0.15	Béton banché pour marche et rampe d'accès dosé à 250 kg/m ³	m ³	65 000	77 500	90 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.04.0.16	Béton légèrement armé pour extrade dosé à 300 kg/m ³	m ³	85 000	97 500	103 000
03.1.1.04.0.17	Béton non armé dosé à 300 kg/m ³ pour estrade et marche d'entrée	m ³	85 000	97 500	103 000
03.1.1.04.0.18	Béton non armé pour marche et rampe dosé à 300 kg/m ³	m ³	85 000	97 500	103 000
03.1.1.04.0.19	Chape lisse et bouchardé	m ²	4 000	5 000	6 000
03.1.1.04.0.20	Claustras de ventilation munis de grillage anti insectes	Unité	750	875	1 000
03.1.1.04.0.21	Enduit étanche pour tableau noir d'épaisseur 0,6 cm	m ²	1 200	1 600	2 000
03.1.1.04.0.22	Enduit extérieur d'esthétique sur la façade	m ²	1 000	1 400	1 800
03.1.1.04.0.23	Enduit extérieur taloché	m ²	750	975	1 200
03.1.1.04.0.24	Enduit intérieur bicouche y compris raccordement	m ²	1 500	2 000	2 500
03.1.1.04.0.25	Enduit intérieur taloché et lissé	m ²	890	1 195	1 500
03.1.1.04.0.26	Enduit intérieur y compris raccordement et calfeutrement	m ²	1 000	1 400	1 800
03.1.1.04.0.27	Enduit intérieur, extérieur lissé au mortier de ciment	m ²	800	1 125	1 450
03.1.1.04.0.28	Enduit lissé pour tableau y compris grillage poulailler dosé à 400 kg/m ³	m ²	1 500	2 030	2 500
03.1.1.04.0.29	Enduit tyrolien extérieur	m ²	850	1 155	1 500
03.1.1.04.0.30	Enduits lisses sur murs intérieurs et extérieurs	m ²	800	1 030	1 300
03.1.1.04.0.31	Enduits tyroliens au ciment blanc écrasés sur murs intérieurs	m ²	1 000	1 375	1 750
03.1.1.04.0.32	Joint de dilatation en polystyrène de 0,10 cm	m ²	1 250	1 750	2 250
03.1.1.04.0.33	Joint de dilatation en polystyrène de 0,10 cm avec couvre joint en alu	ml	3 800	5 400	7 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.04.0.34	Joint de dilatation en Polystyrène de 2 cm avec couvre joint en alu	ml	4 500	6 250	8 000
03.1.1.04.0.35	Joint de dilatation en Polystyrène de 2,5 cm avec couvre joint en alu	ml	5 000	7 000	9 000
03.1.1.04.0.36	Joint de dilatation en polystyrène de 2 cm	ml	1 500	2 125	2 750
03.1.1.04.0.37	Joint de dilatation en polystyrène de 2,5 cm	m ²	1 900	2 575	3 250
03.1.1.04.0.38	Lit de sable sous dalle d'une épaisseur de 5 cm	m ²	800	1 125	1 450
03.1.1.04.0.39	Maçonnerie d'agglos creux de 10x20x40 cm	m ²	4 000	5 500	7 000
03.1.1.04.0.40	Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 cm	m ²	4 500	6 250	8 000
03.1.1.04.0.41	Maçonnerie d'agglos creux de 20x20x40 cm	m ²	5 000	6 500	8 000
03.1.1.04.0.42	Raccordement et calfeutrement des ouvertures	m ²	4 000	5 000	6 000
03.1.1.05	MENUISERIE METALLIQUE BOIS				
03.1.1.05.0.01	Fourniture et pose de Porte métallique en grille pour patio y compris toutes sujétions de pose	Unité	15 000	18 750	22 500
03.1.1.05.0.02	Fourniture et pose de Baie vitrée avec grille de protection 400x140 cm y compris toutes suggestion de pose	Unité	355 000	485 500	616 000
03.1.1.05.0.03	Fourniture et pose de Brise soleil métallique y compris toutes suggestion de pose	m ²	16 000	17 500	19 000
03.1.1.05.0.04	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 140x120 cm sans grille de protection	Unité	70 000	86 667	100 000
03.1.1.05.0.05	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 140x120 cm y compris grille de protection	Unité	90 000	120 000	150 000
03.1.1.05.0.06	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 140x120 cm sans grille de protection	Unité	120 000	140 000	160 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.05.0.07	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 140x120 cm y compris grille de protection	Unité	125 000	151 667	180 000
03.1.1.05.0.08	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 180x120 cm sans grille de protection y compris toutes sujétions de pose	Unité	120 000	161 667	200 000
03.1.1.05.0.09	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 180x120 cm y compris grille de protection	Unité	130 000	173 333	215 000
03.1.1.05.0.10	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 60x60 sans grille de protection y compris toutes sujétions de pose	Unité	32 000	42 250	52 500
03.1.1.05.0.11	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 60x60 y compris grille de protection	Unité	40 000	52 000	64 000
03.1.1.05.0.12	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 180x120 cm y sans grille de protection y compris toutes suggestion de pose	Unité	95 000	100 000	105 000
03.1.1.05.0.13	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 180x120 y compris grille de protection	Unité	115 000	122 500	130 000
03.1.1.05.0.14	Fourniture et pose de porte isoplane pleine en planche de 400x228 cm avec séparation en contre-plaqué de 20 pour paillasse	Unité	200 000	250 000	300 000
03.1.1.05.0.15	Fourniture et pose de porte métallique vitrée de 140x220 cm y compris grille de protection	Unité	190 000	200 000	203 000
03.1.1.05.0.16	Fourniture et pose d'Ensemble placards de rangement sous la paillasse de la salle d'accouchement en contre-plaqué tranché de 20mm avec un encadrement en bois rouge y compris toutes sujétions de pose	m ²	20 000	25 000	30 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.05.0.17	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué de 5 mm y compris toute sujétion	Unité	8 000	8 250	8 500
03.1.1.05.0.18	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué de 5mm y compris toutes sujétions de pose	Unité	5 000	6 500	8 000
03.1.1.05.0.19	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué tranché y compris toute sujétion	Unité	15 000	18 500	22 000
03.1.1.05.0.20	Fourniture et pose de faux plafond en élastomère y compris toute sujétion	Unité	7 000	9 250	11 500
03.1.1.05.0.21	Fourniture et pose de faux plafond en staff décoratif y compris toute sujétion	Unité	10 000	13 000	16 000
03.1.1.05.0.22	Fourniture et pose de faux plafonds en contreplaqué 5mm maillé de 80x80 avec solivage et toutes sujétions de pose	m ²	5 000	6 750	8 500
03.1.1.05.0.23	Fourniture et pose de Fenêtre à châssis métallique persiennée à lames fixes ouvrant à la française (FCMPO.F.01) 120x120 cm compris anti rouille, toutes sujétions	Unité	40 000	55 000	70 000
03.1.1.05.0.24	Fourniture et pose de Fenêtre à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 (FCMPO.F-01) 120x120 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	40 000	54 250	68 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.05.0.25	Fourniture et pose de Fenêtre à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 (FCMPO-01) 350x40cm y compris anti rouilles toutes sujétions	Unité	70 000	80 000	90 000
03.1.1.05.0.26	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré avec grille de protection de 60 x 140 cm	Unité	75 000	87 500	100 000
03.1.1.05.0.27	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 100 x 60 (ép= 6 mm)	Unité	90 000	108 000	126 000
03.1.1.05.0.28	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 170 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	110 000	153 000	196 000
03.1.1.05.0.29	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 200 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	150 000	203 000	250 000
03.1.1.05.0.30	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 210 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	170 000	224 000	260 000
03.1.1.05.0.31	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 220 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	190 000	237 667	270 000
03.1.1.05.0.32	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 250 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	200 000	250 000	300 000
03.1.1.05.0.33	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 285 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	225 000	276 500	328 000
03.1.1.05.0.34	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 300 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	250 000	297 500	345 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.05.0.35	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 385 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	320 000	381 500	443 000
03.1.1.05.0.36	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persienne 60x60 cm	Unité	18 000	20 250	22 500
03.1.1.05.0.37	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée 120x120	Unité	45 000	57 500	70 000
03.1.1.05.0.38	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée 120x120 cm avec grille de protection carrée de 10 mm	Unité	85 000	100 100	115 200
03.1.1.05.0.39	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée à lames fixes de 340x40	Unité	45 000	56 500	68 000
03.1.1.05.0.40	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée à lames orientables de 120x120 cm ouvrant à la française avec un cadre e H 70	m ²	50 000	66 000	82 000
03.1.1.05.0.41	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée de 150x120	Unité	65 000	77 500	90 000
03.1.1.05.0.42	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée lame orientable 350x60 cm	Unité	52 500	62 250	72 000
03.1.1.05.0.43	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée lame orientable ouvrant à la française 2x60x120	Unité	68 500	75 250	82 000
03.1.1.05.0.44	Fourniture et pose de Fenêtre métallique vitrée de 120x60 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 120x30	Unité	185 000	200 500	216 000
03.1.1.05.0.45	Fourniture et pose de Fenêtre métallique vitrée de 160*120 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 160*60	Unité	230 000	287 800	345 600

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.05.0.46	Fourniture et pose de Fenêtre métallique vitrée de 160x220 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 160x60	Unité	346 000	441 800	537 600
03.1.1.05.0.47	Fourniture et pose de Fenêtre métallique vitrée de 240x120 à 3 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 240x60	Unité	330 000	424 200	518 400
03.1.1.05.0.48	Fourniture et pose de Fenêtre métallique vitrée de 250x120 à 2 vantaux avec barreaudage	Unité	340 000	436 000	532 000
03.1.1.05.0.49	Fourniture et pose de Fenêtre métallique vitrée de 60x60 à 1 vantail	Unité	36 500	40 750	45 000
03.1.1.05.0.50	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 60x60 cm sans grille de protection	Unité	25 000	34 030	43 200
03.1.1.05.0.51	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 60x60 cm y compris grille de protection	Unité	30 000	35 000	40 000
03.1.1.05.0.52	Fourniture et pose de Ferme métallique de 10 ml de porté	Unité	250 000	350 000	450 000
03.1.1.05.0.53	Fourniture et pose de fenêtres métalliques persienne 180x120 cm	Unité	75 000	97 500	120 000
03.1.1.05.0.54	Fourniture et pose de porte métallique 70x210 cm	Unité	80 000	90 000	100 000
03.1.1.05.0.55	Fourniture et pose de Fourniture et pose de serrure de qualité	Unité	20 000	22 500	25 000
03.1.1.05.0.56	Fourniture et pose de Menuiserie pour placard des pailles 270x80	Unité	80 000	104 800	129 600
03.1.1.05.0.57	Fourniture et pose de Menuiserie pour placard des pailles 400x80	Unité	105 000	148 500	192 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.05.0.58	Fourniture et pose de Plaque signalétique de porte 30x12cm	Unité	7 500	10 000	12 500
03.1.1.05.0.59	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 120x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	70 000	82 500	95 000
03.1.1.05.0.60	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 90x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	70 000	82 500	95 000
03.1.1.05.0.61	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 90x220 cm y compris anti rouille toutes sujétions	m ²	35 000	43 000	50 300
03.1.1.05.0.62	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 03/03 ouvrant à la française (FCMPO.F-01) 120x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	m ²	57 000	63 500	70 000
03.1.1.05.0.63	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 80x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	m ²	40 000	49 000	58 000
03.1.1.05.0.64	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 90x220 cm compris antirouille, toute sujétion munie d'une barre de sécurité en cornière de 40 avec cadenas	m ²	40 300	49 750	58 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.05.0.65	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 90x220 cm compris antirouille, toutes sujétions muni d'une barre de sécurité en cornière de 40 avec cadenas	Unité	80 000	97 500	115 000
03.1.1.05.0.66	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique un battant persiennée à lames fixes (PCMPF-02) 80x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	75 000	90 300	105 600
03.1.1.05.0.67	Fourniture et pose de Porte alu vitrée de 140x220 à 2 vantaux égaux va et vient plus imposte de 140x60	Unité	480 000	514 400	548 800
03.1.1.05.0.68	Fourniture et pose de Porte alu vitrée de 160x220 à 2 vantaux égaux va et vient plus imposte de 160x60	Unité	503 000	568 600	627 200
03.1.1.05.0.69	Fourniture et pose de Porte en aggloméré de bois stratifié de 90x220	Unité	140 000	159 030	178 200
03.1.1.05.0.70	Fourniture et pose de Porte en bois massif va et vient de 120x220 comportant 2 vantaux égaux munis occulus	Unité	203 000	237 000	264 000
03.1.1.05.0.71	Fourniture et pose de Porte en bois massif va-et-vient de 160x220 comportant 2 vantaux égaux munis occulus	Unité	290 000	320 300	352 000
03.1.1.05.0.72	Fourniture et pose de Porte isoplane (P1P2) 80x220 à peindre	Unité	67 500	77 750	88 000
03.1.1.05.0.73	Fourniture et pose de Porte isoplane (P1P3) 150x220 à peindre	Unité	130 000	147 500	165 000
03.1.1.05.0.74	Fourniture et pose de Porte isoplane 120x220 à peindre	Unité	115 000	123 500	132 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.05.0.75	Fourniture et pose de Porte isoplane à peindre (PIP1) de 140x220	Unité	122 500	138 250	154 000
03.1.1.05.0.76	Fourniture et pose de Porte isoplane capitonnées de 120x220 cm pour salle de réunion	Unité	220 000	242 500	265 000
03.1.1.05.0.77	Fourniture et pose de Porte isoplane capitonnées de 80x220 cm	Unité	140 000	164 000	188 000
03.1.1.05.0.78	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 140x220 cm avec hublot (vitre de vision) de 15x40 cm	Unité	100 000	132 867	160 000
03.1.1.05.0.79	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 70x220 cm	Unité	65 000	85 000	103 000
03.1.1.05.0.80	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 90x220 cm avec hublot (vitre de vision) 15x40	Unité	75 000	102 500	130 000
03.1.1.05.0.81	Fourniture et pose de Porte métallique persienné (PMP) de (140x220)	Unité	130 000	142 000	154 000
03.1.1.05.0.82	Fourniture et pose de Porte métallique persiennée un battant 90x220 cm à lame fixe de 8/10 y compris anti rouille et toute sujétion	Unité	60 000	79 500	99 000
03.1.1.05.0.83	Fourniture et pose de Porte métallique pleine avec métal à lame orientable	m ²	40 000	45 000	50 000
03.1.1.05.0.84	Fourniture et pose de Porte métallique pleine de 90x220 doubles faces avec tôle de 15/10	Unité	98 000	109 000	120 000
03.1.1.05.0.85	Fourniture et pose de Porte métallique pleine en tôle de deux faces 90x220 cm en tôle noir de 15/10 y compris anti rouille, toutes sujétions	m ²	50 300	56 400	62 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.05.0.86	Fourniture et pose de Portes métalliques pleines doubles faces pour magasins de 80 x 220	Unité	80 000	88 000	96 000
03.1.1.05.0.87	Fourniture et pose de Rangement bas de 260x70	Unité	75 000	82 500	90 000
03.1.1.05.0.88	Fourniture et pose de Rangement bas de 500x70	Unité	150 000	162 500	175 000
03.1.1.05.0.89	Vernis sur faux plafond meublé	m ²	1 500	2 000	2 500
03.1.1.06	ELECTRCITE CLIMATISATION				
03.1.1.03.0.001	Branchement au local compteur SONABEL/TGBT	forfait	175 000	187 500	200 000
03.1.1.03.0.002	Câblage général, mise à la terre (cuivre de 22 mm ²) y compris piquet de terre, coffret de 6 modules avec un disjoncteur de tête de 32 A (circuit lumière, circuit prise, circuit brasseur d'air, circuit d'alimentation y compris toute sujétion)	ml	2 000	2 850	3 700
03.1.1.03.0.003	Câble informatique y compris goulotte et toutes surjetions	ml	4 000	5 500	7 000
03.1.1.03.0.004	Coffret électrique y compris tableau et toutes sujétions	Unité	300 000	400 000	500 000
03.1.1.03.0.005	Construction d'un local groupe électrogène y compris toutes sujétions de pose	Ens	1 000 000	1 250 000	1 500 000
03.1.1.03.0.006	Disjoncteur différentiel de 30A	Unité	45 000	60 000	75 000
03.1.1.03.0.007	Disjoncteur DPN de 10A	Unité	30 000	35 000	40 000
03.1.1.03.0.008	Disjoncteur DPN de 16A	Unité	35 000	42 500	50 000
03.1.1.03.0.009	Elaboration des documents techniques de l'installation solaire (plant d'électricité, circuit encastré, disposition des différents appareils, coffret, plaque etc.) conformément aux instructions suivant du contrôle	Ens	500 000	625 000	750 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.03.0.010	Filerie, fourreautage, barrette de coupure et toutes sujétions	ens	140 000	195 000	250 000
03.1.1.03.0.011	Fourniture et pose de caisson de protection batterie + toutes sujétions de pose	Unité	12 000	17 000	22 000
03.1.1.03.0.012	Fourniture et installation ampoule type solaire	Unité	3 200	4 350	5 500
03.1.1.03.0.013	Fourniture et installation plaque solaire 2 m2 avec accessoires y compris toutes sujétions	Unité	150 000	205 000	260 000
03.1.1.03.0.014	Fourniture et pose de d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré y compris boîte de dérivation et d'encastrement et toute sujétion de pose pour les installations électriques et les amenés d'énergie au droit des interrupteur, d'appareils d'éclair	Ens	200 000	250 000	300 000
03.1.1.03.0.015	Fourniture et pose d'Applique murale	Unité	9 500	13 500	17 500
03.1.1.03.0.016	Fourniture et pose d'Applique sanitaire murale	Unité	9 500	13 500	17 500
03.1.1.03.0.017	Fourniture et pose d'Armoire électrique avec les éléments de protection	Unité	105 000	148 333	175 000
03.1.1.03.0.018	Fourniture et pose d'Armoire électrique sans les éléments de protection	Unité	20 000	22 500	25 000
03.1.1.03.0.019	Fourniture et pose de Bloc autonome d'ambiances	Unité	35 000	47 500	60 000
03.1.1.03.0.020	Fourniture et pose de Bloc autonome d'éclairage de sécurité (45 lm, 1h)	Unité	40 000	52 500	65 000
03.1.1.03.0.021	Fourniture et pose de Bloc autonomes lumineux	Unité	10 000	13 750	17 500
03.1.1.03.0.022	Fourniture et pose de Bouton poussoir	Unité	3 000	4 250	5 500
03.1.1.03.0.023	Fourniture et pose de Brasseur d'air + rhéostat	Unité	22 000	30 300	35 000
03.1.1.03.0.024	Fourniture et pose de câble informatique UTP	ml	5 000	6 250	7 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.03.0.025	Fourniture et pose de climatiseur armoire	Unité	700 000	975 000	1 250 000
03.1.1.03.0.026	Fourniture et pose de climatiseur split système 1 CV	Unité	175 000	200 000	225 000
03.1.1.03.0.027	Fourniture et pose de climatiseur split système 1,5 CV	Unité	250 000	300 000	350 000
03.1.1.03.0.028	Fourniture et pose de climatiseur split système 2 CV	Unité	300 000	337 500	375 000
03.1.1.03.0.029	Fourniture et pose de climatiseur split système 2,5 CV	Unité	400 000	425 000	450 000
03.1.1.03.0.030	Fourniture et pose de climatiseur split système 3 CV	Unité	450 000	600 000	750 000
03.1.1.03.0.031	Fourniture et pose de coffret électrique encastrable	Unité	40 500	57 750	75 000
03.1.1.03.0.032	Fourniture et pose de coffret électrique encastrable y compris fermeture de sécurité (dispositif avec cadenas)	Unité	55 000	77 500	100 000
03.1.1.03.0.033	Fourniture et pose de d'accessoires d'installation goulame orientablettes de 40x16 et 20x16 attaches, vis, dominos, boîte de dérivation y compris raccordement de l'ensemble des fileries avec toutes sujétions de pose	ml	2 000	2 850	3 700
03.1.1.03.0.034	Fourniture et pose de d'interrupteur étanche de haute qualité + toutes sujétions de pose	Unité	5 500	7 750	10 000
03.1.1.03.0.035	Fourniture et pose de d'un ensemble de fourreautage et filerie en câble souple ou rigide de 2x2, 5mm2 encastré pour connexion des récepteurs y compris toute sujétion de pose	Ens	200 000	275 000	350 000
03.1.1.03.0.036	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 100 Ah-12V avec toutes sujétions de pose	Unité	100 000	125 000	150 000
03.1.1.03.0.037	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 150 Ah-12V avec toutes sujétions de pose	Unité	130 000	152 500	175 000
03.1.1.03.0.038	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 200 Ah-12V avec toutes sujétions de pose	Unité	150 000	182 500	215 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.03.0.039	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 250 Ah-12V avec toutes sujétions de pose	Unité	175 000	212 500	250 000
03.1.1.03.0.040	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 300 Ah-12V avec toutes sujétions de pose	Unité	250 000	300 000	350 000
03.1.1.03.0.041	Fourniture et pose de de caisson de protection du régulateur de charge toutes sujétions de pose	Unité	12 500	16 250	20 000
03.1.1.03.0.042	Fourniture et pose de de glame orientablebe plafonnier complet	Unité	15 000	20 000	25 000
03.1.1.03.0.043	Fourniture et pose de de lampe fluorescent 6W-12V de haute qualité toutes sujétions de pose	Unité	35 000	50 000	65 000
03.1.1.03.0.044	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 100w -12v avec toute sujétion de pose	Unité	90 000	107 500	125 000
03.1.1.03.0.045	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 150w -12v avec toute sujétion de pose	Unité	103 000	142 500	175 000
03.1.1.03.0.046	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 200w -12v avec toute sujétion de pose	Unité	200 000	237 500	275 000
03.1.1.03.0.047	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 230w -12v avec toute sujétion de pose	Unité	225 000	287 500	350 000
03.1.1.03.0.048	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 250w -12v avec toute sujétion de pose	Unité	250 000	312 500	375 000
03.1.1.03.0.049	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 280w -12v avec toute sujétion de pose	Unité	400 000	475 000	550 000
03.1.1.03.0.050	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 300w -12v avec toute sujétion de pose	Unité	500 000	575 000	650 000
03.1.1.03.0.051	Fourniture et pose de de prise de courant avec terre étanche (P+T)	Unité	2 000	2 750	3 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.03.0.052	Fourniture et pose de de régulateur de charge 30A-12V + toutes sujétion de pose	Unité	35 000	50 000	65 000
03.1.1.03.0.053	Fourniture et pose de de térupteur	Unité	35 000	47 500	60 000
03.1.1.03.0.054	Fourniture et pose de de ventilateur plafonnier	Unité	40 000	45 000	50 000
03.1.1.03.0.055	Fourniture et pose de de ventilateur sur pieds	Unité	25 000	27 500	30 000
03.1.1.03.0.056	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 10A	Unité	25 000	27 500	30 000
03.1.1.03.0.057	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 16A	Unité	25 000	30 000	35 000
03.1.1.03.0.058	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN30 A	Unité	35 000	43 333	50 000
03.1.1.03.0.059	Fourniture et pose de Disjoncteur monophasé différentiel 20A	Unité	45 000	57 500	70 000
03.1.1.03.0.060	Fourniture et pose de Disjoncteur triphasé différentiel 20A	Unité	70 000	97 500	125 000
03.1.1.03.0.061	Fourniture et pose de Domino	Unité	100	125	150
03.1.1.03.0.062	Fourniture et pose de du coffret électrique d'alimentation et boitiers de dérivation selame orientablen prescription et schéma électrique	Unité	2 700 000	3 850 000	5 000 000
03.1.1.03.0.063	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 10 KVA	Unité	1 500 000	1 600 000	1 800 000
03.1.1.03.0.064	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 100 KVA	Unité	16 000 000	19 500 000	25 000 000
03.1.1.03.0.065	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 120 KVA	Unité	17 500 000	21 833 333	28 000 000
03.1.1.03.0.066	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 15 KVA	Unité	1 700 000	2 133 333	2 700 000
03.1.1.03.0.067	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 20 KVA	Unité	2 800 000	3 333 333	4 000 000
03.1.1.03.0.068	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 25 KVA	Unité	3 500 000	4 666 667	6 000 000
03.1.1.03.0.069	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 30 KVA	Unité	4 000 000	4 900 000	6 000 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.03.0.070	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 40 KVA	Unité	5 000 000	6 333 333	8 000 000
03.1.1.03.0.071	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 5 KVA	Unité	1 200 000	1 433 333	1 600 000
03.1.1.03.0.072	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 50 KVA	Unité	7 600 000	10 800 000	14 000 000
03.1.1.03.0.073	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 70 KVA	Unité	12 000 000	15 666 667	20 000 000
03.1.1.03.0.074	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 80 KVA	Unité	14 000 000	18 000 000	22 000 000
03.1.1.03.0.075	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 90 KVA	Unité	15 000 000	19 666 667	25 000 000
03.1.1.03.0.076	Fourniture et pose d'Extincteur à CO2 de 2 kg	Unité	40 000	50 000	60 000
03.1.1.03.0.077	Fourniture et pose d'Extincteur à eau de 6 litres	Unité	35 000	45 000	55 000
03.1.1.03.0.078	Fourniture et pose de Extincteur à poudre ABC de 6 kg	Unité	45 000	52 500	60 000
03.1.1.03.0.079	Fourniture et pose d'Interrupteur double allumage	Unité	2 000	2 750	3 500
03.1.1.03.0.080	Fourniture et pose d'Interrupteur simple allumage	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.1.03.0.081	Fourniture et pose de Interrupteur Va et Vient	Unité	2 500	3 500	4 500
03.1.1.03.0.082	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120	Unité	6 000	8 000	10 000
03.1.1.03.0.083	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économique	Unité	9 500	13 500	17 500
03.1.1.03.0.084	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économique étanche	Unité	12 500	17 250	22 000
03.1.1.03.0.085	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 étanche	Unité	9 500	13 500	17 500
03.1.1.03.0.086	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60	Unité	6 000	8 000	10 000
03.1.1.03.0.087	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économique	Unité	10 000	13 750	17 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.03.0.088	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économique étanche	Unité	11 000	15 500	20 000
03.1.1.03.0.089	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 étanche	Unité	6 000	8 000	10 000
03.1.1.03.0.090	Fourniture et pose de Lustre	Unité	40 000	56 250	72 500
03.1.1.03.0.091	Fourniture et pose de poste de téléphone	Unité	20 000	27 500	35 000
03.1.1.03.0.092	Fourniture et pose de Prise de courant 2P +T	Unité	2 500	3 250	4 000
03.1.1.03.0.093	Fourniture et pose de Prise de courant 2p+t 10/16A	Unité	2 500	3 250	4 000
03.1.1.03.0.094	Fourniture et pose de Prises de téléphone	Unité	2 500	3 250	4 000
03.1.1.03.0.095	Fourniture et pose de Prises de télévision	Unité	2 000	2 750	3 500
03.1.1.03.0.096	Fourniture et pose de Prises informatiques RJ 45 complète	Unité	3 500	4 750	6 000
03.1.1.03.0.097	Fourniture et pose de RIA DN 33x30 mètre	Unité	250 000	325 000	400 000
03.1.1.03.0.098	Fourniture et pose de Spot lumineux	Unité	10 000	13 750	17 500
03.1.1.03.0.099	Fourniture et pose de Surpresseur incendie	Unité	1 500 000	2 000 000	2 500 000
03.1.1.03.0.100	Fourniture et pose de Switch 48 ports y compris toutes sujétions	Unité	1 200 000	1 350 000	1 500 000
03.1.1.03.0.101	Fourniture et pose de Vasque encastrable	Unité	40 000	56 250	72 500
03.1.1.03.0.102	Fourniture, installation, branchement, fourreaux, accessoires d'installation du réseau informatique y compris toutes sujétions	ens	2 300 000	2 796 500	3 293 000
03.1.1.03.0.103	Fourniture, installation, branchement des accessoires d'installation du réseau téléphonique y compris toutes sujétions	ens	1 800 000	2 150 000	2 500 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.03.0.104	Mise à la terre (par piquet de terre/bouclage en fond de fouille)	Ens	250 000	275 000	300 000
03.1.1.07	PLOMBERIE SANITAIRE				
03.1.1.07.0.01	Dispositif de lave main	Unité	10 300	14 000	17 000
03.1.1.07.0.02	Distribution intérieur et extérieur (tube, cuivre, PVC, galva, raccordement au compteur ONEA)	Ens	300 000	350 000	400 000
03.1.1.07.0.03	Ensemble de réalisation fosse biomédicale y compris puisard, connecté au siphon biomédicale de la salle d'accouchement	Ens	600 000	700 000	800 000
03.1.1.07.0.04	Ensemble de tuyauterie d'alimentation et d'évacuation raccordé aux appareils sanitaires en prévision (douche lavabo WC)	ml	4 000	5 625	7 250
03.1.1.07.0.05	Fosse septique 10 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	350 000	375 000	400 000
03.1.1.07.0.06	Fosse septique 12 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	400 000	450 000	500 000
03.1.1.07.0.07	Fosse septique 15 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	450 000	475 000	500 000
03.1.1.07.0.08	Fosse septique 150 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	2 500 000	3 250 000	4 000 000
03.1.1.07.0.09	Fosse septique 20 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	482 000	575 000	600 000
03.1.1.07.0.10	Fosse septique 200 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	3 000 000	4 250 000	5 500 000
03.1.1.07.0.11	Fosse septique 30 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	500 000	600 000	700 000
03.1.1.07.0.12	Fosse septique 4 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	100 000	125 000	150 000
03.1.1.07.0.13	Fosse septique 40 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	550 000	675 000	800 000
03.1.1.07.0.14	Fosse septique 6 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	150 000	200 000	250 000
03.1.1.07.0.15	Fosse septique 60 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	820 000	1 160 000	1 500 000
03.1.1.07.0.16	Fosse septique 8 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	200 000	275 000	350 000
03.1.1.07.0.17	Fosse septique 90 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	1 500 000	2 125 000	2 750 000
03.1.1.07.0.18	Fourniture et pose de Baignoire y compris toutes sujétions	Unité	150 000	200 000	250 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.07.0.19	Fourniture et pose de Bidet y compris toutes sujétions	Unité	22 000	30 300	38 000
03.1.1.07.0.20	Fourniture et pose de cabine de douche y compris toutes sujétions	Unité	175 000	250 000	325 000
03.1.1.07.0.21	Fourniture et pose de Colonne orientable de douche y compris toutes sujétions	Unité	12 000	16 250	20 500
03.1.1.07.0.22	Fourniture et pose de Colonne orientable de douche double y compris toutes sujétions	Unité	15 000	20 300	25 000
03.1.1.07.0.23	Fourniture et pose de d'évier un bac en acier inoxydable y compris toutes sujétions	Unité	25 000	35 000	45 000
03.1.1.07.0.24	Fourniture et pose de d'évier un bac en porcelaine y compris toutes sujétions	Unité	80 000	105 000	130 000
03.1.1.07.0.25	Fourniture et pose d'Evier double bac pour cuisine en acier inoxydable avec accessoires y compris toutes sujétions	Unité	50 000	62 500	75 000
03.1.1.07.0.26	Fourniture et pose d'Evier double bac pour cuisine en porcelaine avec accessoires y compris toutes sujétions	Unité	100 000	130 000	160 000
03.1.1.07.0.27	Fourniture et pose de Glace de lavabo y compris toutes sujétions	Unité	5 500	7 750	10 000
03.1.1.07.0.28	Fourniture et pose de Gouttière en PVC y compris toutes sujétions	ml	7 500	8 750	10 000
03.1.1.07.0.29	Fourniture et pose de jacuzzi y compris toutes sujétions	Unité	250 000	325 000	400 000
03.1.1.07.0.30	Fourniture et pose de Lavabo y compris toutes sujétions	Unité	30 000	42 500	55 000
03.1.1.07.0.31	Fourniture et pose de lavabo complet y compris toutes sujétions	Unité	40 000	50 000	60 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.07.0.32	Fourniture et pose de lavabo complet sur console y compris toutes sujétions	Unité	45 000	60 000	75 000
03.1.1.07.0.33	Fourniture et pose de lavabo meuble complet y compris toutes sujétions	Unité	150 000	175 000	200 000
03.1.1.07.0.34	Fourniture et pose de Lave-main double bac y compris toutes sujétions	Unité	35 000	40 000	45 000
03.1.1.07.0.35	Fourniture et pose de mitiger eau froide y compris toutes sujétions	Unité	11 000	15 500	20 000
03.1.1.07.0.36	Fourniture et pose de mitiger eau chaude eau froide y compris toutes sujétions	Unité	12 000	16 000	20 000
03.1.1.07.0.37	Fourniture et pose de Porte papier hygiénique y compris toutes sujétions	Unité	3 500	4 750	6 000
03.1.1.07.0.38	Fourniture et pose de Porte savon y compris toutes sujétions	Unité	3 500	4 750	6 000
03.1.1.07.0.39	Fourniture et pose de Porte serviette y compris toutes sujétions	Unité	4 200	5 850	7 500
03.1.1.07.0.40	Fourniture et pose de receveur de douche y compris toutes sujétions	Unité	7 500	9 250	10 300
03.1.1.07.0.41	Fourniture et pose de siphon de sol y compris toutes sujétions	Unité	3 300	4 650	6 000
03.1.1.07.0.42	Fourniture et pose de Tonnelet de 100 l avec robinet au-dessus des lavabos y compris toutes sujétions	Unité	80 000	95 000	103 000
03.1.1.07.0.43	Fourniture et pose de tubes d'évacuation et d'alimentation y compris toutes sujétions	ml	10 000	12 500	15 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.07.0.44	Fourniture et pose de tuyauterie d'évacuation des eaux de pluie y compris toutes sujétions	Unité	45 000	47 500	50 000
03.1.1.07.0.45	Fourniture et pose d'Urinoir y compris toutes sujétions	Unité	40 000	56 500	73 000
03.1.1.07.0.46	Fourniture et pose de vidoirs y compris toutes sujétions	Unité	45 000	62 500	80 000
03.1.1.07.0.47	Fourniture et pose de WC à la turc y compris toutes sujétions	Unité	60 000	75 000	90 000
03.1.1.07.0.48	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse poussoir double y compris toutes sujétions	Unité	60 000	75 000	90 000
03.1.1.07.0.49	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse poussoir simple y compris toutes sujétions	Unité	60 000	80 000	100 000
03.1.1.07.0.50	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse tirette y compris toutes sujétions	Unité	60 000	80 000	100 000
03.1.1.07.0.51	Regard d'évacuation 100x100x50 cm avec couvercle en béton armé y compris toutes sujétions	Unité	25 000	30 000	35 000
03.1.1.07.0.52	Regard d'évacuation 100x100x50 cm en agglos pleins de 10x20x40 avec couvercle en béton y compris toutes sujétions	Unité	25 000	30 000	35 000
03.1.1.07.0.53	Regard de visite avec dallettes amovibles y compris toutes sujétions	ens	13 000	17 500	22 000
03.1.1.07.0.54	Regard de visite EU/EV 40x40x40 avec dalle de couverture en béton armé y compris toutes sujétions	Unité	15 000	20 000	25 000
03.1.1.07.0.55	Tuyaux PVC de Ø=100 avec grillage anti-moustiquaire pour ventilation des fosses y compris toutes sujétions	ml	3 000	4 000	5 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.08	REVETEMENT-CARRELAGE-ETANCHEITE				
03.1.1.08.001	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 10x60	m ²	9 800	12 600	15 000
03.1.1.08.002	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 15x15	m ²	9 000	12 667	16 000
03.1.1.08.003	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x20	m ²	9 500	13 500	16 000
03.1.1.08.004	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x30	m ²	9 500	13 167	17 000
03.1.1.08.005	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 30x30	m ²	10 000	13 040	16 200
03.1.1.08.006	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 40x40	m ²	10 000	13 500	17 000
03.1.1.08.007	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 50x50	m ²	10 300	13 533	16 600
03.1.1.08.008	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 60x60	m ²	10 300	13 600	16 800
03.1.1.08.009	Fourniture et pose de carreaux grés cérame antidérapant	m ²	10 000	13 700	17 000
03.1.1.08.010	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 10x60	m ²	12 500	14 833	17 000
03.1.1.08.011	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 20x20	m ²	12 500	14 833	17 000
03.1.1.08.012	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 30x30	m ²	13 000	15 000	17 000
03.1.1.08.013	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 50x50	m ²	13 800	15 700	18 000
03.1.1.08.014	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 60x60	m ²	14 000	15 833	18 000
03.1.1.08.015	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 15x15	m ²	12 000	14 600	17 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.08.0.16	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 20x30	m ²	12 500	14 833	17 000
03.1.1.08.0.17	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 40x40	m ²	13 500	15 233	17 000
03.1.1.08.0.18	Fourniture et pose de carreaux grés cérames pour plinthes	m ²	9 000	12 750	16 000
03.1.1.08.0.19	Fourniture et pose de carreaux grés cérames plinthe au sol avec cornière de 40x40x4 pour bordures et y compris toutes sujétions	m ²	9 500	13 250	17 000
03.1.1.08.0.20	Fourniture et pose d'Étanchéité multicouche y compris toutes sujétions	m ²	6 000	7 167	9 000
03.1.1.08.0.21	Fourniture et pose de Relevé d'étanchéité en Irène y compris toutes sujétions	m ²	4 500	6 250	8 000
03.1.1.08.0.22	Fourniture et pose de Relevé d'étanchéité en paxa lumin de 40 y compris toutes sujétions	m ²	6 000	8 000	10 000
03.1.1.09	CHARPENTE COUVERTURE				
03.1.1.09.0.01	Confection, fourniture et pose des platines pour fixation des IPN y compris toute sujétion	Unité	5 500	7 750	10 000
03.1.1.09.0.02	Enduit extérieur esthétique sur armature constituée de grillage « à cage à poule » ou revêtements en quartz	m ²	2 000	2 750	3 500
03.1.1.09.0.03	Fourniture et pose de crochet complet	Unité	250	325	400
03.1.1.09.0.04	Fourniture et pose de Tôle Faitière	m ²	3 000	4 250	5 500
03.1.1.09.0.05	Fourniture et pose de bande feutre bitumineux sur panne	ml	800	1 000	1 200
03.1.1.09.0.06	Fourniture et pose de charpente bois rouge en chevron 8x8	ml	2 000	2 750	3 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.09.0.07	Fourniture et pose de charpente en acier	ml	9 000	12 500	16 000
03.1.1.09.0.08	Fourniture et pose de charpente en basting	ml	6 500	8 750	10 300
03.1.1.09.0.09	Fourniture et pose de couverture en tôle bac galva 35/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	3 200	3 900	5 000
03.1.1.09.0.10	Fourniture et pose de couverture en tôle bac galva 35/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose y compris toutes sujétions de pose	m ²	3 500	4 850	6 200
03.1.1.09.0.11	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 35/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	3 500	4 825	6 000
03.1.1.09.0.12	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 35/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	3 500	4 833	6 000
03.1.1.09.0.13	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 60/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	4 500	6 250	8 000
03.1.1.09.0.14	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 60/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	4 900	6 967	9 000
03.1.1.09.0.15	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 35/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	5 400	7 680	9 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.09.0.16	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 35/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	5 000	6 867	8 600
03.1.1.09.0.17	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	5 600	7 900	9 600
03.1.1.09.0.18	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	5 200	6 850	8 500
03.1.1.09.0.19	Fourniture et pose de couverture en tôle bac translucide 60/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	5 500	7 000	8 500
03.1.1.09.0.20	Fourniture et pose de couverture en tôle ondulée y compris toutes sujétions de pose	m ²	3 000	4 000	5 000
03.1.1.09.0.21	Fourniture et pose de couverture en tôle prelaquée 60/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	6 000	8 500	10 300
03.1.1.09.0.22	Fourniture et pose de couverture en tôle prelaquée 60/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m ²	6 000	8 500	10 300
03.1.1.09.0.23	Fourniture et pose de couverture en tuile cuite	m ²	8 000	10 500	13 000
03.1.1.09.0.24	Fourniture et pose de couverture tuile métallique prelaquée 60/100 y compris toutes sujétions de pose	m ²	6 000	8 500	10 300
03.1.1.09.0.25	Fourniture et pose de Faîtière en tôle translucide	Unité	5 000	6 167	8 000
03.1.1.09.0.26	Fourniture et pose de panne en IPE 100 traité de l'antirouille	ml	5 000	6 250	7 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.09.0.27	Fourniture et pose de panne en IPE 100 traité de l'antirouille	kg	1 300	1 550	1 800
03.1.1.09.0.28	Fourniture et pose de panne en IPE 80 traité à l'anti rouille	ml	3 300	4 400	5 500
03.1.1.09.0.29	Fourniture et pose de panne en IPE 80 traité à l'anti rouille	kg	1 030	1 450	1 800
03.1.1.09.0.30	Fourniture et pose de panne en IPE de 120 traité à l'anti rouille	ml	9 000	11 667	15 000
03.1.1.09.0.31	Fourniture et pose de panne en IPE de 120 traité à l'anti rouille	kg	1 800	1 900	2 000
03.1.1.09.0.32	Fourniture et pose de panne en IPE de 140 traité à l'antirouille	ml	12 500	15 667	18 000
03.1.1.09.0.33	Fourniture et pose de panne en IPE de 140 traité à l'antirouille	kg	1 800	2 150	2 500
03.1.1.09.0.34	Fourniture et pose de panne en IPN 100 traité de l'antirouille	ml	5 000	6 833	8 500
03.1.1.09.0.35	Fourniture et pose de panne en IPN 100 traité de l'antirouille	kg	1 200	1 500	1 800
03.1.1.09.0.36	Fourniture et pose de panne en IPN 80 traité à l'anti rouille	ml	3 250	4 375	5 500
03.1.1.09.0.37	Fourniture et pose de panne en IPN 80 traité à l'anti rouille	kg	900	1 250	1 600
03.1.1.09.0.38	Fourniture et pose de panne en IPN de 120 traité à l'anti rouille	ml	9 000	10 300	13 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.09.0.39	Fourniture et pose de panne en IPN de 120 traité à l'anti rouille	kg	1 650	1 725	1 800
03.1.1.09.0.40	Fourniture et pose de panne en IPN de 140 traité à l'antirouille	ml	9 000	12 667	15 000
03.1.1.09.0.41	Fourniture et pose de panne en IPN de 140 traité à l'antirouille	kg	1 500	1 650	1 800
03.1.1.09.0.42	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 100x60 d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	1 900	2 400	2 900
03.1.1.09.0.43	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 60x60 cm d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	1 500	2 125	2 750
03.1.1.09.0.44	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 60x80 d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	1 750	2 325	2 900
03.1.1.09.0.45	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 80x40 d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	1 600	2 030	2 600
03.1.1.10	PEINTURE				
03.1.1.10.0.1	Enduit plâtre	m ²	1 000	1 117	1 350
03.1.1.10.0.2	Enduit tyrolien sur les murs extérieurs	m ²	1 030	1 340	1 500
03.1.1.10.0.3	Peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique	m ²	850	1 175	1 500
03.1.1.10.0.4	Peinture plastique (marmorex) y compris fixateur	m ²	2 900	2 933	3 000
03.1.1.10.0.5	Peinture vinylique FOM	m ²	850	1 138	1 400
03.1.1.10.0.6	Peinture vinylique FOM lavable	m ²	1 400	1 667	2 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.1.10.0.7	Revêtement mural alucobond	m ²	12 500	15 167	18 000
03.1.2	BATIMENT A NIVEAU (STRUCTURE EN BETON ARME COMPORTANT AU MOINS UN PLANCHER HAUT RDC				
03.1.2.1	REZ DE CHAUSSEE				
03.1.2.1.1	INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER				
03.1.2.1.1.1	Contrôle de la qualité et de la mise en œuvre des matériaux et des équipements (protocole d'accord avec un organisme agréé)	Ens	8 000 000	9 000 000	10 000 000
03.1.2.1.1.2	Etude d'exécution approuvée par BTC ou LNBTP	Ens	1 000 000	1 166 667	1 500 000
03.1.2.1.1.3	Etude géotechnique	Ens	1 000 000	1 250 000	1 500 000
03.1.2.1.1.4	Installation de chantier /Amenée et repli du matériel	Ens	1 000 000	1 250 000	1 500 000
03.1.2.1.1.5	Panneaux de chantier	Unité	150 000	183 333	200 000
03.1.2.1.2	TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS				
03.1.2.1.2.01	Abattage d'arbres de diamètre sup 1m mesuré à 1 m du sol	Unité	15 000	20 000	25 000
03.1.2.1.2.02	Débroussaillage décapage	m ²	150	200	250
03.1.2.1.2.03	Fouille en puits	m ³	3 500	4 700	6 000
03.1.2.1.2.04	Fouille en rigole pour semelles filantes	m ³	2 000	2 750	3 500
03.1.2.1.2.05	Fouille pour semelles isolées	m ³	3 000	4 000	5 000
03.1.2.1.2.06	Implantation et piquetage	forfait	300 000	400 000	500 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.2.07	Nivellement	m ²	650	925	1 200
03.1.2.1.2.08	Remblai d'apport latéritique compacté	m ³	2 500	3 500	4 500
03.1.2.1.2.09	Remblai hydraulique	m ³	4 000	5 500	7 000
03.1.2.1.2.10	Remblai sans apport latéritique compacté	m ³	1 500	2 000	2 500
03.1.2.1.3	INFRASTRUCTURES				
03.1.2.1.3.01	Barbotine dans les fouilles	m ³	1 100	1 475	1 900
03.1.2.1.3.02	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour amorces de poteaux	m ³	130 000	175 000	220 000
03.1.2.1.3.03	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour longrine	m ³	130 000	175 000	220 000
03.1.2.1.3.04	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles isolées	m ³	130 000	175 000	220 000
03.1.2.1.3.05	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles filantes	m ³	130 000	175 000	220 000
03.1.2.1.3.06	Béton cyclopéen dosé à 250 kg/m ³ pour fondation	m ³	90 000	97 500	120 000
03.1.2.1.3.07	Béton cyclopéen dosé à 300 kg/m ³ pour fondation	m ³	90 000	110 000	130 000
03.1.2.1.3.08	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³	m ³	40 000	51 667	60 000
03.1.2.1.3.09	Béton légèrement armé pour dallage dosé à 300 kg/m ³ et socles d'épaisseur 10 cm y compris chape incorporée et bouchardée maille 25x25	m ³	100 000	117 000	150 000
03.1.2.1.3.10	Film polyane sous dallage ép. 200 microns	m ²	820	1 160	1 500
03.1.2.1.3.11	Maçonnerie en agglos pleins de 10x20x40 cm	m ²	3 800	5 400	7 000
03.1.2.1.3.12	Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 cm	m ²	3 800	5 400	7 000
03.1.2.1.3.13	Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 cm	m ²	3 800	5 400	7 000
03.1.2.1.3.14	Radier en béton armé pour bêche	m ³	103 000	127 500	150 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.3.15	Traitement anti-termites y compris film polyéthylène 180 mm posé par thermolaquage suivant le Protocole SBPS/BPC-TERMITES ou similaire	m ²	2 000	2 850	3 700
03.1.2.1.4	SUPERSTRUCTURES - MACONNERIE				
03.1.2.1.4.01	Béton armé pour chaînage d'arase dosé à 350kg/m ³	m ³	125 000	172 500	220 000
03.1.2.1.4.02	Béton armé pour chaînage intermédiaire dosé à 350kg/m ³	m ³	125 000	172 500	220 000
03.1.2.1.4.03	Béton armé dosé à 300 kg/m ³ pour appuis de baies	m ³	103 000	133 750	160 000
03.1.2.1.4.04	Béton armé dosé à 300 kg/m ³ pour marches d'accès et emmarchement	m ³	115 000	148 333	180 000
03.1.2.1.4.05	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour couronnement	m ³	125 000	172 500	220 000
03.1.2.1.4.06	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour chaînage	m ³	125 000	172 500	220 000
03.1.2.1.4.07	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour chaînage d'arase	m ³	125 000	172 500	220 000
03.1.2.1.4.08	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour élément décoratif	m ³	125 000	172 500	220 000
03.1.2.1.4.09	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour linteaux	m ³	125 000	172 500	220 000
03.1.2.1.4.10	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux	m ³	125 000	172 500	220 000
03.1.2.1.4.11	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poutres	m ³	125 000	172 500	220 000
03.1.2.1.4.12	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour raidisseurs	m ³	125 000	172 500	220 000
03.1.2.1.4.13	Béton armé pour acrotère (appui de tôle) dosé à 350 kg/ m ³	m ³	125 000	172 500	220 000
03.1.2.1.4.14	Béton armé pour chaînage rampant dosé à 350kg/ m ³	m ³	125 000	172 500	220 000
03.1.2.1.4.15	Béton armé pour escaliers dosé à 350kg/m ³	m ³	140 000	180 000	220 000
03.1.2.1.4.16	Béton armé pour poutres dosé à 350kg/m ³	m ³	130 000	175 000	220 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.4.17	Béton banché pour marche et rampe d'accès dosé à 250kg/m ³	m ³	90 000	96 500	103 000
03.1.2.1.4.18	Béton légèrement armé pour extrade dosé à 300kg/ m ³	m ³	115 000	132 500	150 000
03.1.2.1.4.19	Béton non armé dosé à 300 kg/m ³ pour estrade et marche d'entrée	m ³	115 000	132 500	150 000
03.1.2.1.4.20	Béton non armé pour marche et rampe dosé à 300kg/ m ³	m ³	115 000	132 500	150 000
03.1.2.1.4.21	Chape lisse et bouchardé	m ²	2 000	2 750	3 500
03.1.2.1.4.22	Chape talochée pour les rampes d'accès	m ²	2 500	3 250	4 000
03.1.2.1.4.23	Claustras de ventilation munis de grillage anti insectes	Unité	1 000	1 250	1 500
03.1.2.1.4.24	Enduit en sous face plancher	m ²	2 500	3 125	4 000
03.1.2.1.4.25	Enduit étanche pour tableau noir d'épaisseur 20 cm	m ²	2 500	3 167	4 000
03.1.2.1.4.26	Enduit extérieur d'esthétique sur la façade	m ²	2 500	3 167	4 000
03.1.2.1.4.27	Enduit extérieur taloché	m ²	2 500	3 250	4 000
03.1.2.1.4.28	Enduit intérieur bicouche y compris raccordement	m ²	3 000	3 250	4 000
03.1.2.1.4.29	Enduit intérieur taloché et lissé	m ²	2 750	3 188	4 000
03.1.2.1.4.30	Enduit intérieur y compris raccordement et calfeutrement	m ²	3 000	3 500	4 000
03.1.2.1.4.31	Enduit intérieur, extérieur lissé au mortier de ciment	m ²	2 250	3 188	4 000
03.1.2.1.4.32	Enduit lissé pour tableau y compris grillage poulailler dosé à 400kg/m ³	m ²	3 500	4 750	6 000
03.1.2.1.4.33	Enduit tyrolien extérieur	m ²	1 500	2 000	2 500
03.1.2.1.4.34	Enduits lisses sur murs intérieurs et extérieurs	m ²	2 500	3 125	4 000
03.1.2.1.4.35	Enduits tyroliens au ciment blanc écrasés sur murs intérieurs	m ²	1 500	2 000	2 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.4.36	Joint de dilatation en polystyrène de 10 cm	ml	1 350	1 925	2 500
03.1.2.1.4.37	Joint de dilatation en polystyrène de 10 cm avec couvre joint en alu	ml	3 800	5 400	7 000
03.1.2.1.4.38	Joint de dilatation en Polystyrène de 2 cm avec couvre joint en alu	ml	4 500	6 250	8 000
03.1.2.1.4.39	Joint de dilatation en Polystyrène de 2,5 cm avec couvre joint en alu	ml	5 000	7 000	9 000
03.1.2.1.4.40	Joint de dilatation en polystyrène de 2 cm	ml	1 500	2 125	2 750
03.1.2.1.4.41	Joint de dilatation en polystyrène de 2,5 cm	ml	1 800	2 450	3 030
03.1.2.1.4.42	Lit de sable sous dalle d'une épaisseur de 5 cm	m ²	6 000	8 000	10 000
03.1.2.1.4.43	Maçonnerie d'agglos creux de 10x20x40 cm	m ²	6 000	8 250	10 500
03.1.2.1.4.44	Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 cm	m ²	6 000	8 250	10 500
03.1.2.1.4.45	Maçonnerie d'agglos creux de 20x20x40 cm	m ²	6 000	8 250	10 500
03.1.2.1.4.46	Plancher en hourdis corps creux de 15+5	m ²	20 000	27 500	35 000
03.1.2.1.4.47	Plancher en hourdis corps creux de 16+4	m ²	20 000	27 500	35 000
03.1.2.1.4.48	Raccordement et calfeutrement des ouvertures	m ²	2 000	2 500	3 000
03.1.2.1.5	MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS				
03.1.2.1.5.01	Fourniture et pose de fenêtres métalliques persienne 180x120 cm	Unité	75 000	97 500	120 000
03.1.2.1.5.02	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 140x120 cm sans grille de protection	m ²	38 000	42 500	47 000
03.1.2.1.5.03	Fourniture et pose de baie vitrée avec grille de protection 400 x 140 cm	Unité	340 000	450 000	560 000
03.1.2.1.5.04	Fourniture et pose de Brise soleil métallique	m ²	16 000	17 500	19 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.5.05	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 140x120 cm y compris grille de protection	m ²	80 000	90 833	100 000
03.1.2.1.5.06	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 180x120 cm sans grille de protection	m ²	80 300	94 500	103 000
03.1.2.1.5.07	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 180x120 cm y compris grille de protection	m ²	82 500	95 000	103 000
03.1.2.1.5.08	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 60x60 cm sans grille de protection	Unité	35 000	47 500	60 000
03.1.2.1.5.09	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 60x60 cm y compris grille de protection	Unité	40 000	52 500	65 000
03.1.2.1.5.10	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 180x120 cm y compris grille de protection	m ²	32 000	43 500	55 000
03.1.2.1.5.11	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 180x120 cm y sans grille de protection	m ²	30 000	42 500	55 000
03.1.2.1.5.12	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 60x60 cm sans grille de protection	Unité	25 000	34 030	43 200
03.1.2.1.5.13	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 60x60 cm y compris grille de protection	Unité	30 000	35 000	40 000
03.1.2.1.5.14	Fourniture et pose de de porte isoplane pleine de 140x220 avec hublot (vitre de vision) de 15x40 cm	Unité	100 000	132 500	160 000
03.1.2.1.5.15	Fourniture et pose de de porte isoplane pleine de 70x220 cm	Unité	65 000	85 000	103 000
03.1.2.1.5.16	Fourniture et pose de de porte isoplane pleine de 90x220 avec hublot (vitre de vision) 15x40 cm	Unité	72 500	101 250	130 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.5.17	Fourniture et pose de de porte isoplane pleine en planche de 400x228 cm avec séparation en contre-plaqué de 20 cm pour paillasse	Unité	200 000	240 000	280 000
03.1.2.1.5.18	Fourniture et pose de de porte métallique vitrée de 140x220 cm y compris grille de protection	Unité	95 000	120 250	145 500
03.1.2.1.5.19	Fourniture et pose d'ensemble placards de rangement sous la paillasse de la salle d'accouchement en contre-plaqué tranché de 20 mm avec un encadrement en bois rouge y compris toutes sujétions de pose	m ²	45 000	62 500	80 000
03.1.2.1.5.20	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué de 5 mm y compris toute sujétion	m ²	4 300	5 900	7 500
03.1.2.1.5.21	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué tranché y compris toute sujétion	m ²	5 000	7 000	9 000
03.1.2.1.5.22	Fourniture et pose de faux plafond en élastomère y compris toute sujétion	m ²	7 000	9 250	11 500
03.1.2.1.5.23	Fourniture et pose de faux plafond en staff décoratif y compris toute sujétion	m ²	10 000	13 500	17 000
03.1.2.1.5.24	Fourniture et pose de faux plafonds en contreplaqué 5 mm maillé de 80x80 cm avec solivage et toutes sujétions	m ²	5 000	6 500	8 000
03.1.2.1.5.25	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 140x120 cm y compris grille de protection	m ²	45 000	48 500	52 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.5.26	Fourniture et pose de fenêtre à châssis métallique persiennée à lames fixes ouvrant à la française (FCMPO.F.01) 120x120 cm avec anti rouille, toutes sujétions	m ²	40 000	52 500	65 000
03.1.2.1.5.27	Fourniture et pose de fenêtre à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 (FCMPO.F-01) 120x120 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	37 000	52 250	67 500
03.1.2.1.5.28	Fourniture et pose de fenêtre à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 (FCMPO-01) 350x40 cm y compris anti rouilles toutes sujétions	Unité	40 000	53 750	67 500
03.1.2.1.5.29	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 140x120 cm sans grille de protection	m ²	70 000	87 500	100 000
03.1.2.1.5.30	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré avec grille de protection de 60 x 140	Unité	75 000	86 250	97 500
03.1.2.1.5.31	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 100x60 cm (ép= 6 mm)	Unité	90 000	107 500	125 000
03.1.2.1.5.32	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 170 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	105 000	150 000	190 000
03.1.2.1.5.33	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 200x120 cm (ép= 6 mm)	Unité	140 000	185 000	230 000
03.1.2.1.5.34	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 210 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	170 000	224 000	260 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.5.35	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 220 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	150 000	203 000	260 000
03.1.2.1.5.36	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 250 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	175 000	250 000	325 000
03.1.2.1.5.37	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 285 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	200 000	270 000	340 000
03.1.2.1.5.38	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 300x120 cm (ép= 6 mm)	Unité	225 000	307 500	390 000
03.1.2.1.5.39	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 385 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	250 000	332 500	415 000
03.1.2.1.5.40	Fourniture et pose de fenêtre métallique persienne 60x60 cm	Unité	20 000	27 500	35 000
03.1.2.1.5.41	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée 120x120 cm avec grille de protection carrée de 10 mm	Unité	50 000	70 000	90 000
03.1.2.1.5.42	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée à lames fixes de 340x40 cm	Unité	45 000	55 000	65 000
03.1.2.1.5.43	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée à lames orientables de 120x120 cm ouvrant à la française avec un cadre e H 70	Unité	50 000	70 000	90 000
03.1.2.1.5.44	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée de 150x120 cm	Unité	60 000	80 000	100 000
03.1.2.1.5.45	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée lame orientable 350x60 cm	Unité	55 000	65 000	75 000
03.1.2.1.5.46	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée lames orientables ouvrant à la française 2x60x120 cm	Unité	65 000	74 750	84 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.5.47	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 120x60 cm à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 120x30 cm	Unité	185 000	200 500	216 000
03.1.2.1.5.48	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 160x120 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 160x60 cm	Unité	230 000	287 800	345 600
03.1.2.1.5.49	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 160x220 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 160x60 cm	Unité	346 000	441 800	537 600
03.1.2.1.5.50	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 240x120 cm à 3 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 240x60 cm	Unité	330 000	424 200	518 400
03.1.2.1.5.51	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 250x120 cm à 2 vantaux avec barreaudage	Unité	340 000	436 000	532 000
03.1.2.1.5.52	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 60x60 à 1 vantail	Unité	36 500	40 750	45 000
03.1.2.1.5.53	Fourniture et pose de ferme métallique de 10 ml de porté	Unité	250 000	350 000	450 000
03.1.2.1.5.54	Fourniture et pose de menuiserie pour placard des paillasses 270x80 cm	Unité	87 000	107 500	128 000
03.1.2.1.5.55	Fourniture et pose de menuiserie pour placard des paillasses 400x80 cm	Unité	115 000	151 667	195 000
03.1.2.1.5.56	Fourniture et pose de plaque signalétique de porte 30x12 cm	Unité	9 000	12 000	15 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.5.57	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 120x220 cm compris anti-rouille, toutes sujétions	Unité	103 000	120 300	132 000
03.1.2.1.5.58	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 90x220 cm compris anti-rouille, toutes sujétions	Unité	70 000	82 500	95 000
03.1.2.1.5.59	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 90x220 cm y compris anti-rouille toutes sujétions	m ²	35 000	43 000	50 300
03.1.2.1.5.60	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 ouvrant à la française (FCMPO.F-01) 120x220 cm compris anti-rouille, toutes sujétions	m ²	57 000	63 500	70 000
03.1.2.1.5.61	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 80x220 cm compris anti-rouille, toutes sujétions	m ²	40 000	49 000	58 000
03.1.2.1.5.62	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 90x220 cm compris anti-rouille, toute sujétion munie d'une barre de sécurité en cornière de 40 avec cadenas	m ²	40 300	49 750	58 500
03.1.2.1.5.63	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 90x220 cm compris anti-rouille, toutes sujétions muni d'une barre de sécurité en cornière de 40 avec cadenas	Unité	80 000	97 500	115 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.5.64	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique un battant persiennée à lames fixes (PCMPF-02) 80x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	75 000	90 300	105 600
03.1.2.1.5.65	Fourniture et pose de porte alu vitrée de 140x220 cm à 2 vantaux égaux va et vient plus imposte de 140x60 cm	Unité	480 000	514 400	548 800
03.1.2.1.5.66	Fourniture et pose de Porte alu vitrée de 160x220 cm à 2 vantaux égaux va et vient plus imposte de 160x60	Unité	503 000	568 750	627 500
03.1.2.1.5.67	Fourniture et pose de Porte en aggloméré de bois stratifié de 90x220 cm	Unité	140 000	159 000	178 000
03.1.2.1.5.68	Fourniture et pose de Porte en bois massif va et vient de 120x220 cm comportant 2 vantaux égaux munis occulus	Unité	203 000	237 000	264 000
03.1.2.1.5.69	Fourniture et pose de Porte en bois massif va-et-vient de 160x220 cm comportant 2 vantaux égaux munis occulus	Unité	290 000	320 300	352 000
03.1.2.1.5.70	Fourniture et pose de Porte isoplane (P1P2) 80x220 cm à peindre	Unité	67 500	78 750	90 000
03.1.2.1.5.71	Fourniture et pose de Porte isoplane (P1P3) 150x220 cm à peindre	Unité	130 000	145 000	160 000
03.1.2.1.5.72	Fourniture et pose de Porte isoplane 120x220 cm à peindre	Unité	115 000	123 500	132 000
03.1.2.1.5.73	Fourniture et pose de Porte isoplane à peindre (PIP1) de 140x220 cm	Unité	120 000	137 000	154 000
03.1.2.1.5.74	Fourniture et pose de porte isoplane capitonnées de 120 x 220 pour salle de réunion	Unité	220 000	242 500	265 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.5.75	Fourniture et pose de porte isoplane capitonnées de 80 x 220	Unité	140 000	164 000	188 000
03.1.2.1.5.76	Fourniture et pose de porte métallique 70x210 cm	Unité	80 000	90 000	100 000
03.1.2.1.5.77	Fourniture et pose de Porte métallique en grille pour patio	Unité	15 000	18 750	22 500
03.1.2.1.5.78	Fourniture et pose de Porte métallique persienné (PMP) de (140x220) cm	Unité	130 000	142 000	154 000
03.1.2.1.5.79	Fourniture et pose de Porte métallique persiennée un battant 90x220 cm à lame fixe de 8/10 y compris anti rouille et toute sujétion	m ²	60 000	79 500	99 000
03.1.2.1.5.80	Fourniture et pose de Porte métallique pleine avec métal déployé aux extrémités	Unité	40 000	45 000	50 000
03.1.2.1.5.81	Fourniture et pose de Porte métallique pleine de 90x220 cm doubles faces avec tôle de 15/10	m ²	98 000	109 000	120 000
03.1.2.1.5.82	Fourniture et pose de Porte métallique pleine en tôle de deux faces 90x220 cm en tôle noir de 15/10 y compris anti rouille, toutes sujétions	m ²	50 300	56 750	62 500
03.1.2.1.5.83	Fourniture et pose de Portes métalliques pleines doubles faces pour magasins de 80x220 cm	Unité	80 000	88 000	96 000
03.1.2.1.5.84	Fourniture et pose de Rangement bas de 260x70 cm	Unité	75 000	82 500	90 000
03.1.2.1.5.85	Fourniture et pose de Rangement bas de 500x70 cm	Unité	150 000	162 500	175 000
03.1.2.1.5.86	Fourniture et pose de serrure de qualité	Unité	20 000	22 500	25 000
03.1.2.1.5.87	Vernis sur plafond meublé puis briquette	m ²	1 500	2 000	2 500
03.1.2.1.6	ELECTRICITE-CLIMATISATION				
03.1.2.1.6.01	Branchement au local compteur SONABEL/TGBT	Unité	600 000	700 000	800 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.6.02	Câble informatique y compris goulotte et toutes surjetions	Unité	5 000	6 250	7 500
03.1.2.1.6.03	Construction d'un Local groupe électrogène y compris toutes sujétions de pose	Unité	1 500 000	2 000 000	2 500 000
03.1.2.1.6.04	Disjoncteur différentiel de 30A	Unité	45 000	57 500	70 000
03.1.2.1.6.05	Disjoncteur DPN de 10A	Unité	25 000	30 000	35 000
03.1.2.1.6.06	Disjoncteur DPN de 16A	Unité	30 000	37 500	45 000
03.1.2.1.6.07	Elaboration des documents techniques de l'installation solaire (plant d'électricité, circuit encastré, disposition des différents appareils, coffret ,plaque etc.) conformément aux instructions suivant du contrôle	Ens	700 000	950 000	1 200 000
03.1.2.1.6.08	Filerie, fourreautage, barrette de coupure et toutes sujétions	Unité	200 000	225 000	250 000
03.1.2.1.6.09	Fourniture et pose de caisson de protection batterie y compris toutes sujétions de pose	Unité	12 500	16 250	20 000
03.1.2.1.6.10	Fourniture et installation ampoule type solaire	Unité	3 400	4 700	6 000
03.1.2.1.6.11	Fourniture et installation plaque solaire 2 m2 avec accessoires y compris toutes sujétions	Unité	150 000	205 000	260 000
03.1.2.1.6.12	Fourniture et pose d'Applique mural	Unité	9 500	13 500	17 500
03.1.2.1.6.13	Fourniture et pose d'Applique sanitaire mural	Unité	9 500	13 500	17 500
03.1.2.1.6.14	Fourniture et pose de Bloc autonome d'éclairage de sécurité	Unité	45 000	57 500	70 000
03.1.2.1.6.15	Fourniture et pose de Bouton poussoir	Unité	3 000	4 250	5 500
03.1.2.1.6.16	Fourniture et pose de Brasseur d'air + rhéostat	Unité	20 000	27 500	35 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.6.17	Fourniture et pose de Câble informatique UTP	ml	4 000	5 650	7 300
03.1.2.1.6.18	Fourniture et pose de climatiseur armoire	Unité	650 000	925 000	1 200 000
03.1.2.1.6.19	Fourniture et pose de climatiseur split système 1 CV	unité	175 000	200 000	225 000
03.1.2.1.6.20	Fourniture et pose de climatiseur split système 1,5 CV	unité	250 000	300 000	350 000
03.1.2.1.6.21	Fourniture et pose de climatiseur split système 2 CV	unité	300 000	337 500	375 000
03.1.2.1.6.22	Fourniture et pose de climatiseur split système 2,5 CV	unité	400 000	425 000	450 000
03.1.2.1.6.23	Fourniture et pose de climatiseur split système 3 CV	Unité	450 000	600 000	750 000
03.1.2.1.6.24	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 200 Ah-12V y compris toutes sujétions de pose	Unité	150 000	182 500	215 000
03.1.2.1.6.25	Fourniture et pose de de caisson de protection du régulateur de charge toutes sujétions de pose	Unité	12 500	16 250	20 000
03.1.2.1.6.26	Fourniture et pose de de globe plafonnier complet	Unité	9 000	12 500	16 000
03.1.2.1.6.27	Fourniture et pose de de lampe fluorescent 6W-12V de haute qualité toutes sujétions de pose	Unité	35 000	50 000	65 000
03.1.2.1.6.28	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 150w -12v y compris toutes sujétions de pose	Unité	103 000	142 500	175 000
03.1.2.1.6.29	Fourniture et pose de de prise de courant	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.2.1.6.30	Fourniture et pose de de prise informatique	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.2.1.6.31	Fourniture et pose de de régulateur de charge 30A-12V y compris toutes sujétion de pose	Unité	35 000	50 000	65 000
03.1.2.1.6.32	Fourniture et pose de de télérupteur	Unité	35 000	50 000	65 000
03.1.2.1.6.33	Fourniture et pose de de ventilateur plafonnier rotatif	Unité	27 000	31 333	37 000
03.1.2.1.6.34	Fourniture et pose de de ventilateur sur pieds	Unité	15 000	20 000	25 000
03.1.2.1.6.35	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 10A	Unité	25 000	31 667	40 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.6.36	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 16A	Unité	35 000	43 333	50 000
03.1.2.1.6.37	Fourniture et pose de Disjoncteur monophasé différentiel 20A	Unité	35 000	43 334	50 000
03.1.2.1.6.38	Fourniture et pose de Disjoncteur triphasé différentiel 20A	Unité	50 000	65 000	75 000
03.1.2.1.6.39	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 10 KVA	Unité	1 500 000	1 600 000	1 800 000
03.1.2.1.6.40	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 100 KVA	Unité	16 000 000	19 500 000	25 000 000
03.1.2.1.6.41	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 120 KVA	Unité	17 500 000	21 833 333	28 000 000
03.1.2.1.6.42	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 15 KVA	Unité	1 700 000	2 133 333	2 700 000
03.1.2.1.6.43	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 20 KVA	Unité	2 800 000	3 333 333	4 000 000
03.1.2.1.6.44	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 25 KVA	Unité	3 500 000	4 666 667	6 000 000
03.1.2.1.6.45	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 30 KVA	Unité	4 000 000	4 900 000	6 000 000
03.1.2.1.6.46	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 40 KVA	Unité	5 000 000	6 333 333	8 000 000
03.1.2.1.6.47	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 5 KVA	Unité	1 200 000	1 433 333	1 600 000
03.1.2.1.6.48	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 50 KVA	Unité	7 650 000	10 825 000	14 000 000
03.1.2.1.6.49	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 70 KVA	Unité	12 000 000	15 666 667	20 000 000
03.1.2.1.6.50	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 80 KVA	Unité	14 000 000	18 000 000	22 000 000
03.1.2.1.6.51	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 90 KVA	Unité	15 000 000	19 666 667	25 000 000
03.1.2.1.6.52	Fourniture et pose de Globe lumineux	Unité	9 000	12 500	16 000
03.1.2.1.6.53	Fourniture et pose de Globe lumineux pour jardin	Unité	9 000	12 500	16 000
03.1.2.1.6.54	Fourniture et pose d'Interrupteur double allumage	Unité	2 000	2 500	3 000
03.1.2.1.6.55	Fourniture et pose d'Interrupteur simple allumage	Unité	1 500	1 750	2 000
03.1.2.1.6.56	Fourniture et pose de Interrupteur Va et Vient	Unité	2 500	3 500	4 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.6.57	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120	Unité	6 000	8 000	10 000
03.1.2.1.6.58	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économique	Unité	9 500	13 500	17 500
03.1.2.1.6.59	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économique étanche	Unité	12 500	17 250	22 000
03.1.2.1.6.60	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 étanche	Unité	9 500	13 500	17 500
03.1.2.1.6.61	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60	Unité	6 000	8 000	10 000
03.1.2.1.6.62	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économique	Unité	10 000	13 750	17 500
03.1.2.1.6.63	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économique étanche	Unité	10 000	13 750	17 500
03.1.2.1.6.64	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 étanche	Unité	6 000	8 000	10 000
03.1.2.1.6.65	Fourniture et pose de Lustre	Unité	25 000	35 000	45 000
03.1.2.1.6.66	Fourniture et pose de Prise de courant 2P +T	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.2.1.6.67	Fourniture et pose de Prise de courant 2p+t 10/16A	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.2.1.6.68	Fourniture et pose de Prises de téléphone	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.2.1.6.69	Fourniture et pose de Prises de télévision	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.2.1.6.70	Fourniture et pose de Prises informatiques RJ 45 complète	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.2.1.6.71	Fourniture et pose de Spot lumineux	Unité	10 000	13 500	17 000
03.1.2.1.6.72	Fourniture et pose de Vasque encastrable	Unité	40 000	55 000	70 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.6.73	Fourniture et pose Poste de téléphone	Unité	20 000	27 500	35 000
03.1.2.1.6.74	Prises de télévision	Unité	2 000	2 750	3 500
03.1.2.1.7	INCENDIE SECURITE				
03.1.2.1.7.1	Fourniture et pose de Bloc autonomes lumineux	unité	45 000	60 000	75 000
03.1.2.1.7.2	Fourniture et pose de Bloc d'ambiances	unité	45 000	60 000	75 000
03.1.2.1.7.3	Fourniture et pose d'Extincteur à CO2 de 2 kg	Unité	35 000	47 500	60 000
03.1.2.1.7.4	Fourniture et pose d'Extincteur à eau de 6 litres	Unité	42 500	58 750	75 000
03.1.2.1.7.5	Fourniture et pose de Extincteur à poudre ABC de 6 kg	Unité	35 000	47 500	60 000
03.1.2.1.7.6	Fourniture et pose de RIA DN 33 x 30 mètre	unité	250 000	325 000	400 000
03.1.2.1.7.7	Fourniture et pose de Surpresseur incendie	Unité	1 500 000	2 000 000	2 500 000
03.1.2.1.7.8	Local surpresseur et bêche à eau	ens	1 500 000	1 750 000	2 000 000
03.1.2.1.8	PLOMBERIE SANTAIRE				
03.1.2.1.8.01	Dispositif de lave main au côté latéral du bâtiment	Unité	50 000	62 500	75 000
03.1.2.1.8.02	Fosse septique 10 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	350 000	375 000	400 000
03.1.2.1.8.03	Fosse septique 12 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	400 000	475 000	550 000
03.1.2.1.8.04	Fosse septique 15 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	550 000	575 000	600 000
03.1.2.1.8.05	Fosse septique 150 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	2 500 000	3 500 000	4 500 000
03.1.2.1.8.06	Fosse septique 20 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	600 000	625 000	650 000
03.1.2.1.8.07	Fosse septique 200 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	3 000 000	4 250 000	5 500 000
03.1.2.1.8.08	Fosse septique 30 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	625 000	662 500	700 000
03.1.2.1.8.09	Fosse septique 4 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	100 000	125 000	150 000
03.1.2.1.8.10	Fosse septique 40 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	700 000	750 000	800 000
03.1.2.1.8.11	Fosse septique 6 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	150 000	200 000	250 000
03.1.2.1.8.12	Fosse septique 60 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	820 000	1 160 000	1 500 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.8.13	Fosse septique 8 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	200 000	275 000	350 000
03.1.2.1.8.14	Fosse septique 90 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	1 500 000	2 125 000	2 750 000
03.1.2.1.8.15	Fourniture et pose de Baignoire	Unité	175 000	212 500	250 000
03.1.2.1.8.16	Fourniture et pose de Bidet	Unité	22 000	30 300	35 000
03.1.2.1.8.17	Fourniture et pose de cabine de douche	Unité	220 000	303 000	380 000
03.1.2.1.8.18	Fourniture et pose de Colonne de douche	Unité	12 500	16 250	20 000
03.1.2.1.8.19	Fourniture et pose de Colonne de douche double	Unité	17 500	24 750	32 000
03.1.2.1.8.20	Fourniture et pose de d'évier un bac en acier inoxydable y compris toutes sujétions	Unité	25 000	35 000	45 000
03.1.2.1.8.21	Fourniture et pose de d'évier un bac en porcelaine y compris toutes sujétions	Unité	80 000	105 000	130 000
03.1.2.1.8.22	Fourniture et pose d'Evier double bac pour cuisine en acier inoxydable avec accessoires	Unité	50 000	62 500	75 000
03.1.2.1.8.23	Fourniture et pose d'Evier double bac pour cuisine en porcelaine avec accessoires	Unité	80 000	102 500	125 000
03.1.2.1.8.24	Fourniture et pose de Glace de lavabo	Unité	5 000	6 750	8 500
03.1.2.1.8.25	Fourniture et pose de Gouttière en PVC	Unité	7 500	8 750	10 000
03.1.2.1.8.26	Fourniture et pose de jacuzzi	Unité	200 000	285 000	370 000
03.1.2.1.8.27	Fourniture et pose de lavabo complet en porcelaine vitrifié sur console	Unité	80 000	112 500	145 000
03.1.2.1.8.28	Fourniture et pose de Lavabo en porcelaine vitrifié	Unité	65 000	90 000	115 000
03.1.2.1.8.29	Fourniture et pose de lavabo meuble complet	Unité	165 000	232 500	300 000
03.1.2.1.8.30	Fourniture et pose de Lave-main double bac	Unité	35 000	40 000	45 000
03.1.2.1.8.31	Fourniture et pose de mitiger eau froide	Unité	10 300	14 150	18 000
03.1.2.1.8.32	Fourniture et pose de mitiger eau chaude eau froide	Unité	13 000	16 500	20 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.8.33	Fourniture et pose de Porte papier hygiénique	Unité	3 500	4 750	6 000
03.1.2.1.8.34	Fourniture et pose de Porte savon	Unité	3 500	4 750	6 000
03.1.2.1.8.35	Fourniture et pose de Porte serviette	Unité	4 000	5 500	7 000
03.1.2.1.8.36	Fourniture et pose de siphon de sol	Unité	3 000	3 750	4 500
03.1.2.1.8.37	Fourniture et pose de Tonnelet de 100 l avec robinet au-dessus des lavabos	Unité	80 000	100 000	120 000
03.1.2.1.8.38	Fourniture et pose de tubes d'évacuation et d'alimentation	ml	12 000	14 000	16 000
03.1.2.1.8.39	Fourniture et pose d'Urinoir	Unité	40 000	56 500	73 000
03.1.2.1.8.40	Fourniture et pose de vidoirs avec toutes les sujétions	Unité	45 000	62 500	80 000
03.1.2.1.8.41	Fourniture et pose de WC à la turc	Unité	60 000	75 000	90 000
03.1.2.1.8.42	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse poussoir double	Unité	60 000	75 000	90 000
03.1.2.1.8.43	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse poussoir simple	Unité	60 000	80 000	100 000
03.1.2.1.8.44	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse tirette	Unité	60 000	80 000	100 000
03.1.2.1.8.45	Fourniture et pose tuyaux PVC de Ø=100 avec grillage anti-moustiquaire pour ventilation des fosses	ml	3 000	4 000	5 000
03.1.2.1.8.46	Regard d'évacuation 100x100x50 cm avec couvercle en béton armé	Unité	25 000	35 000	45 000
03.1.2.1.8.47	Regard de visite avec dallettes amovibles	Unité	13 000	18 250	23 500
03.1.2.1.8.48	Regard de visite EU/EV 40x40x40 avec dalle de couverture en béton armé	Unité	22 500	31 250	40 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.8.49	Tuyauterie d'évacuation des eaux de pluie y compris toutes sujétions	Unité	9 000	12 500	16 000
03.1.2.1.9	REVETEMENT CARRELAGE				
03.1.2.1.9.01	Cornière pour arrêt de carrelage et de marche	ml	1 200	1 475	1 750
03.1.2.1.9.02	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 10x60	m ²	12 000	14 333	17 000
03.1.2.1.9.03	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 15x15	m ²	12 000	14 333	17 000
03.1.2.1.9.04	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x20	m ²	12 500	14 750	17 000
03.1.2.1.9.05	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x30	m ²	12 000	14 375	17 000
03.1.2.1.9.06	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 30x30	m ²	12 000	14 375	17 000
03.1.2.1.9.07	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 40x40	m ²	12 000	14 800	17 000
03.1.2.1.9.08	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 50x50	m ²	12 500	15 200	17 000
03.1.2.1.9.09	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 60x60	m ²	15 000	18 000	22 000
03.1.2.1.9.10	Fourniture et pose de carreaux grés cérame antidérapant	m ²	13 500	19 250	25 000
03.1.2.1.9.11	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 10x60	m ²	12 000	13 667	15 000
03.1.2.1.9.12	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 20x20	m ²	7 000	10 000	13 000
03.1.2.1.9.13	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 30x30	m ²	13 000	13 500	14 000
03.1.2.1.9.14	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 50x50	m ²	14 500	20 500	25 000
03.1.2.1.9.15	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 60x60	m ²	16 000	20 300	25 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.1.9.16	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 15x15	m ²	6 500	9 250	12 000
03.1.2.1.9.17	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 20x30	m ²	14 000	17 000	22 000
03.1.2.1.9.18	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 40x40	m ²	13 500	17 750	22 500
03.1.2.1.9.19	Fourniture et pose de carreaux grés cérames pour plinthes	m ²	10 000	13 500	17 000
03.1.2.1.9.20	Fourniture et pose de carreaux grés cérames plinthe au sol avec cornière lourd de 40x40x4 pour bordures et toutes sujétions	m ²	15 000	17 500	20 000
03.1.2.1.9.21	Revêtement mural	m ²	9 500	10 750	12 000
03.1.2.1.9	PEINTURE				
03.1.2.1.9.01	Badigeon à la chaux vive	m ²	600	700	800
03.1.2.1.9.02	Enduit plâtre	m ²	3 000	4 000	5 000
03.1.2.1.9.03	Enduit tyrolien extérieur	m ²	1 400	1 800	2 000
03.1.2.1.9.04	Enduit tyrolien sur les murs extérieurs	m ²	1 400	1 700	2 000
03.1.2.1.9.05	Enduits tyroliens au ciment blanc écrasés sur murs	m ²	2 500	3 000	3 500
03.1.2.1.9.06	Peinture à huile sur les menuiseries métallique	m ²	2 000	2 625	3 250
03.1.2.1.9.07	Peinture anti rouille	m ²	900	1 200	1 500
03.1.2.1.9.08	Peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique	m ²	1 200	1 500	1 800
03.1.2.1.9.09	Peinture plastique (marmorex) y compris fixateur	m ²	2 900	3 200	3 500
03.1.2.1.9.10	Peinture vinylique FOM lavable	m ²	2 000	2 750	3 500
03.1.2.1.9.11	Peinture vinylique FOM	m ²	1 000	1 375	1 750
03.1.2.1.9.12	Revêtement mural alucobond	m ²	12 000	17 000	22 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2	ETAGE R+1				
03.1.2.2.1	SUPERSTRUCTURES - MACONNERIE				
03.1.2.2.1.01	Béton armé pour chaînage d'arase dosé à 350kg/m ³	m ³	140 000	163 333	200 000
03.1.2.2.1.02	Béton armé pour chaînage intermédiaire dosé à 350kg/m ³	m ³	140 000	163 333	200 000
03.1.2.2.1.03	Béton armé dosé à 300 kg/m ³ pour appuis de baies	m ³	85 000	97 500	103 000
03.1.2.2.1.04	Béton armé dosé à 300 kg/m ³ pour marches d'accès et emmarchement	m ³	85 000	97 500	103 000
03.1.2.2.1.05	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour couronnement	m ³	140 000	163 333	200 000
03.1.2.2.1.06	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour chaînage	m ³	140 000	163 333	200 000
03.1.2.2.1.07	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour chaînage d'arase	m ³	140 000	163 333	200 000
03.1.2.2.1.08	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour élément décoratif	m ³	140 000	163 333	200 000
03.1.2.2.1.09	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour linteaux	m ³	140 000	163 333	200 000
03.1.2.2.1.10	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux	m ³	140 000	163 333	200 000
03.1.2.2.1.11	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poutres	m ³	140 000	163 333	200 000
03.1.2.2.1.12	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour raidisseurs	m ³	140 000	163 333	200 000
03.1.2.2.1.13	Béton armé pour acrotère (appui de tôle) dosé à 350 kg/m ³	m ³	140 000	163 333	200 000
03.1.2.2.1.14	Béton armé pour chaînage rampant dosé à 350kg/m ³	m ³	140 000	163 333	200 000
03.1.2.2.1.15	Béton armé pour escaliers dosé à 350kg/m ³	m ³	140 000	163 333	200 000
03.1.2.2.1.16	Béton armé pour poutres dosé à 350kg/m ³	m ³	140 000	163 333	200 000
03.1.2.2.1.17	Béton banché pour marche et rampe d'accès dosé à 250kg/m ³	m ³	60 000	72 500	85 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.1.18	Béton légèrement armé pour extrade dosé à 300kg/m ³	m ³	85 000	97 500	103 000
03.1.2.2.1.19	Béton non armé dosé à 300 kg/m ³ pour estrade et marche d'entrée	m ³	85 000	97 500	103 000
03.1.2.2.1.20	Béton non armé pour marche et rampe dosé à 300kg/m ³	m ³	85 000	97 500	103 000
03.1.2.2.1.21	Chape lisse et bouchardé	m ²	5 000	7 000	9 000
03.1.2.2.1.22	Chape talochée pour les rampes d'accès	m ²	5 000	7 000	9 000
03.1.2.2.1.23	Claustras de ventilation munis de grillage anti insectes	Unité	700	1 000	1 300
03.1.2.2.1.24	Enduit en sous face plancher	m ²	1 200	1 600	2 000
03.1.2.2.1.25	Enduit étanche pour tableau noir d'épaisseur 20 cm	m ²	3 000	3 500	4 000
03.1.2.2.1.26	Enduit extérieur d'esthétique sur la façade	m ²	2 500	2 833	3 000
03.1.2.2.1.27	Enduit extérieur taloché	m ²	2 500	2 667	3 000
03.1.2.2.1.28	Enduit intérieur bicouche y compris raccordement	m ²	3 000	3 667	4 000
03.1.2.2.1.29	Enduit intérieur taloché et lissé	m ²	2 500	3 167	4 000
03.1.2.2.1.30	Enduit intérieur y compris raccordement et calfeutrement	m ²	3 000	3 667	4 000
03.1.2.2.1.31	Enduit intérieur, extérieur lissé au mortier de ciment	m ²	2 500	3 167	4 000
03.1.2.2.1.32	Enduit lissé pour tableau y compris grillage poulailler dosé à 400kg/m ³	m ²	3 000	3 833	4 500
03.1.2.2.1.33	Enduit tyrolien extérieur	m ²	1 500	2 030	2 500
03.1.2.2.1.34	Enduits lisses sur murs intérieurs et extérieurs	m ²	850	1 175	1 500
03.1.2.2.1.35	Enduits tyroliens au ciment blanc écrasés sur murs intérieurs	m ²	1 700	2 350	3 000
03.1.2.2.1.36	Joint de dilatation en polystyrène de 10 cm	m ²	1 750	2 375	3 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.1.37	Joint de dilatation en polystyrène de 10 cm avec couvre joint en alu	m ²	8 000	10 300	12 500
03.1.2.2.1.38	Joint de dilatation en Polystyrène de 2 cm avec couvre joint en alu	m ²	4 500	6 250	8 000
03.1.2.2.1.39	Joint de dilatation en Polystyrène de 2,5 cm avec couvre joint en alu	ml	5 000	7 000	9 000
03.1.2.2.1.40	Joint de dilation en polystyrène de 2 cm	ml	1 200	1 600	2 000
03.1.2.2.1.41	Joint de dilation en polystyrène de 2,5 cm	ml	1 500	2 125	2 750
03.1.2.2.1.42	Lit de sable sous dalle d'une épaisseur de 5 cm	m ²	3 300	4 650	6 000
03.1.2.2.1.43	Maçonnerie d'agglos creux de 10x20x40 cm	m ²	4 000	5 167	6 500
03.1.2.2.1.44	Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 cm	m ²	6 000	6 833	7 500
03.1.2.2.1.45	Maçonnerie d'agglos creux de 20x20x40 cm	m ²	7 000	7 667	8 000
03.1.2.2.1.46	Plancher en hourdis corps creux de 15+5	m ²	18 000	25 000	32 500
03.1.2.2.1.47	Plancher en hourdis corps creux de 16+4	m ²	18 000	25 000	32 500
03.1.2.2.1.48	Raccordement et calfeutrement des ouvertures	m ²	3 000	3 667	4 000
03.1.2.2.2	MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS				
03.1.2.2.2.01	Fourniture et pose de baie vitrée avec grille de protection 400 x 140 cm	Unité	430 000	465 000	500 000
03.1.2.2.2.02	Fourniture et pose de Brise soleil métallique	m ²	15 000	20 750	26 500
03.1.2.2.2.03	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 140x120 cm sans grille de protection	m ²	34 000	40 250	46 500
03.1.2.2.2.04	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 140x120 cm y compris grille de protection	m ²	52 500	66 250	80 000
03.1.2.2.2.05	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 140x120 cm sans grille de protection	m ²	36 500	42 500	48 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.2.06	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 140x120 cm y compris grille de protection	m ²	48 500	51 750	55 000
03.1.2.2.2.07	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 180x120 cm sans grille de protection	m ²	50 000	56 250	62 500
03.1.2.2.2.08	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 180x120 cm y compris grille de protection	m ²	54 500	63 250	72 000
03.1.2.2.2.09	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 60x60 cm sans grille de protection	Unité	32 000	42 250	52 500
03.1.2.2.2.10	Fourniture et pose de de fenêtre alu vitrée de 60x60 cm y compris grille de protection	Unité	40 000	51 250	62 500
03.1.2.2.2.11	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 180x120 cm y compris grille de protection	m ²	44 000	46 250	48 500
03.1.2.2.2.12	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 180x120 cm y sans grille de protection	m ²	53 200	56 700	60 200
03.1.2.2.2.13	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 60x60 cm sans grille de protection	Unité	25 000	32 500	40 000
03.1.2.2.2.14	Fourniture et pose de de fenêtre métallique vitrée de 60x60 cm y compris grille de protection	Unité	30 000	37 500	45 000
03.1.2.2.2.15	Fourniture et pose de de porte isoplane pleine de 140x220 avec hublot (vitre de vision) de 15x40 cm	Unité	100 000	125 000	140 000
03.1.2.2.2.16	Fourniture et pose de de porte isoplane pleine de 70x220 cm	Unité	45 000	61 667	75 000
03.1.2.2.2.17	Fourniture et pose de de porte isoplane pleine de 90x220 avec hublot (vitre de vision) 15x40 cm	Unité	90 000	110 000	130 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.2.18	Fourniture et pose de de porte isoplane pleine en planche de 400x228 cm avec séparation en contre-plaqué de 20 cm pour paillasse	Unité	190 000	200 000	203 000
03.1.2.2.2.19	Fourniture et pose de de porte métallique vitrée de 140x220 cm y compris grille de protection	Unité	120 000	147 500	175 000
03.1.2.2.2.20	Fourniture et pose d'ensemble placards de rangement sous la paillasse de la salle d'accouchement en contre-plaqué tranché de 20 mm avec un encadrement en bois rouge y compris toutes sujétions de pose	m ²	20 000	25 000	30 000
03.1.2.2.2.21	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué de 5 mm y compris toute sujétion	m ²	4 000	5 625	7 250
03.1.2.2.2.22	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué tranché y compris toute sujétion	m ²	6 000	7 250	8 500
03.1.2.2.2.23	Fourniture et pose de faux plafond en élastomère y compris toute sujétion	m ²	8 500	9 750	10 300
03.1.2.2.2.24	Fourniture et pose de faux plafond en staff décoratif y compris toute sujétion	m ²	8 500	9 750	10 300
03.1.2.2.2.25	Fourniture et pose de faux plafonds en contreplaqué 5mm maillé de 80x80 cm avec solivage et toutes sujétions	m ²	6 000	7 667	9 000
03.1.2.2.2.26	Fourniture et pose de fenêtre à châssis métallique persiennée à lames fixes ouvrant à la française (FCMPO.F.01) 120x120 cm avec anti rouille, toutes sujétions	m ²	30 000	42 500	55 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.2.27	Fourniture et pose de fenêtre à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 (FCMPO.F-01) 120x120 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	35 000	43 333	50 000
03.1.2.2.2.28	Fourniture et pose de fenêtre à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 (FCMPO-01) 350x40 cm y compris anti rouilles toutes sujétions	Unité	70 000	77 500	85 000
03.1.2.2.2.29	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré avec grille de protection de 60 x 140	Unité	47 500	66 250	85 000
03.1.2.2.2.30	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 100x60 cm (ép= 6 mm)	Unité	90 000	108 000	126 000
03.1.2.2.2.31	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 170 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	110 000	153 000	196 000
03.1.2.2.2.32	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 200x120 cm (ép= 6 mm)	Unité	135 000	167 500	200 000
03.1.2.2.2.33	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 210 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	130 000	167 500	205 000
03.1.2.2.2.34	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 220 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	140 000	175 000	203 000
03.1.2.2.2.35	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 250 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	160 000	200 000	240 000
03.1.2.2.2.36	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 285 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	170 000	203 000	250 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.2.37	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 300x120 cm (ép= 6 mm)	Unité	195 000	230 000	265 000
03.1.2.2.2.38	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 385 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	225 000	267 500	303 000
03.1.2.2.2.39	Fourniture et pose de fenêtre métallique persienne 60x60 cm	Unité	17 500	20 833	25 000
03.1.2.2.2.40	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée 120x120 cm avec grille de protection carrée de 10 mm	Unité	40 000	56 000	72 000
03.1.2.2.2.41	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée à lames fixes de 340x40 cm	Unité	42 500	58 125	75 000
03.1.2.2.2.42	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée à lames orientables de 120x120 cm ouvrant à la française avec un cadre e H 70	m ²	40 000	56 667	70 000
03.1.2.2.2.43	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée de 150x120 cm	Unité	50 000	61 250	70 000
03.1.2.2.2.44	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée lame orientable 350x60 cm	Unité	45 000	60 000	70 000
03.1.2.2.2.45	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée lame orientable ouvrant à la française 2x60x120 cm	Unité	65 000	67 500	70 000
03.1.2.2.2.46	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 120x60 cm à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 120x30 cm	Unité	180 000	192 500	205 000
03.1.2.2.2.47	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 160x120 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 160x60 cm	Unité	200 000	215 000	230 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.2.48	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 160x220 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 160x60 cm	Unité	240 000	270 000	300 000
03.1.2.2.2.49	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 240x120 cm à 3 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 240x60 cm	Unité	270 000	297 500	325 000
03.1.2.2.2.50	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 250x120 cm à 2 vantaux avec barreaudage	Unité	300 000	325 000	350 000
03.1.2.2.2.51	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 60x60 à 1 vantail	Unité	25 000	35 000	45 000
03.1.2.2.2.52	Fourniture et pose de ferme métallique de 10 ml de porté	Unité	250 000	350 000	450 000
03.1.2.2.2.53	Fourniture et pose de Fourniture et pose de fenêtres métalliques persienne 180x120 cm	Unité	70 000	75 000	80 000
03.1.2.2.2.54	Fourniture et pose de Fourniture et pose de porte métallique 70x210 cm	Unité	70 000	72 500	75 000
03.1.2.2.2.55	Fourniture et pose de menuiserie pour placard des paillasses 270x80 cm	Unité	80 000	100 000	120 000
03.1.2.2.2.56	Fourniture et pose de menuiserie pour placard des paillasses 400x80 cm	Unité	105 000	150 000	192 000
03.1.2.2.2.57	Fourniture et pose de plaque signalétique de porte 30x12 cm	Unité	15 000	20 000	25 000
03.1.2.2.2.58	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 120x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	95 000	115 000	130 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.2.59	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 90x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	75 000	95 000	103 000
03.1.2.2.2.60	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 90x220 cm y compris anti rouille toutes sujétions	m ²	35 000	43 000	50 300
03.1.2.2.2.61	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 ouvrant à la française (FCMPO.F-01) 120x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	m ²	57 000	60 300	65 000
03.1.2.2.2.62	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 80x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	m ²	38 000	48 000	58 000
03.1.2.2.2.63	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 90x220 cm compris antirouille, toute sujétion munie d'une barre de sécurité en cornière de 40 avec cadenas	Unité	80 000	92 500	105 000
03.1.2.2.2.64	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 90x220 cm compris antirouille, toutes sujétions muni d'une barre de sécurité en cornière de 40 avec cadenas	m ²	40 300	49 750	58 500
03.1.2.2.2.65	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique un battant persiennée à lames fixes (PCMPF-02) 80x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	m ²	40 000	55 000	70 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.2.66	Fourniture et pose de porte alu vitrée de 140x220 cm à 2 vantaux égaux va et vient plus imposte de 140x60 cm	Unité	480 000	514 400	548 800
03.1.2.2.2.67	Fourniture et pose de Porte alu vitrée de 160x220 cm à 2 vantaux égaux va et vient plus imposte de 160x60	Unité	503 000	568 600	627 200
03.1.2.2.2.68	Fourniture et pose de Porte en aggloméré de bois stratifié de 90x220 cm	Unité	130 000	154 250	178 500
03.1.2.2.2.69	Fourniture et pose de Porte en bois massif va et vient de 120x220 cm comportant 2 vantaux égaux munis occulus	Unité	160 000	170 000	180 000
03.1.2.2.2.70	Fourniture et pose de Porte en bois massif va-et-vient de 160x220 cm comportant 2 vantaux égaux munis occulus	Unité	185 000	212 500	240 000
03.1.2.2.2.71	Fourniture et pose de Porte isoplane (P1P2) 80x220 cm à peindre	Unité	60 000	70 000	80 000
03.1.2.2.2.72	Fourniture et pose de Porte isoplane (P1P3) 150x220 cm à peindre	Unité	120 000	135 000	150 000
03.1.2.2.2.73	Fourniture et pose de Porte isoplane 120x220 cm à peindre	Unité	115 000	123 500	132 000
03.1.2.2.2.74	Fourniture et pose de Porte isoplane à peindre (PIP1) de 140x220 cm	Unité	122 500	138 250	154 000
03.1.2.2.2.75	Fourniture et pose de porte isoplane capitonnées de 120 x 220 pour salle de réunion	Unité	220 000	242 500	265 000
03.1.2.2.2.76	Fourniture et pose de porte isoplane capitonnées de 80 x 220	Unité	130 000	145 000	160 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.2.77	Fourniture et pose de Porte métallique en grille pour patio	m ²	15 000	18 750	22 500
03.1.2.2.2.78	Fourniture et pose de Porte métallique persienné (PMP) de (140x220) cm	Unité	120 000	140 000	160 000
03.1.2.2.2.79	Fourniture et pose de Porte métallique persiennée un battant 90x220 cm à lame fixe de 8/10 y compris anti rouille et toute sujétion	m ²	55 000	75 000	95 000
03.1.2.2.2.80	Fourniture et pose de Porte métallique pleine avec métal déployé aux extrémités	Unité	90 000	95 000	100 000
03.1.2.2.2.81	Fourniture et pose de Porte métallique pleine de 90x220 cm doubles faces avec tôle de 15/10	m ²	45 000	47 500	50 000
03.1.2.2.2.82	Fourniture et pose de Porte métallique pleine en tôle de deux faces 90x220 cm en tôle noir de 15/10 y compris anti rouille, toutes sujétions	m ²	50 300	56 750	62 500
03.1.2.2.2.83	Fourniture et pose de Portes métalliques pleines doubles faces pour magasins de 80x220 cm	Unité	80 000	90 000	100 000
03.1.2.2.2.84	Fourniture et pose de Rangement bas de 260x70 cm	Unité	75 000	85 000	95 000
03.1.2.2.2.85	Fourniture et pose de Rangement bas de 500x70 cm	Unité	150 000	162 500	175 000
03.1.2.2.2.86	Fourniture et pose de serrure de qualité	Unité	15 000	20 367	25 000
03.1.2.2.2.87	Main courante en tube bois bété	ml	2 500	3 250	4 000
03.1.2.2.2.88	Main courante en tube inox	ml	4 000	4 500	5 000
03.1.2.2.2.89	Vernis sur plafond meublé puis briquette	m ²	1 500	2 000	2 500
03.1.2.2.3	ELECTRICITE-CLIMATISATION				

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.3.01	Câblage général, mise à la terre (cuivre de 22 mm ²) y compris piquet de terre, coffret de 6 modules avec un disjoncteur de tête de 32 A (circuit lumière, circuit prise, circuit brasseur d'air, circuit d'alimentation y compris toute sujétion)	Ens	720 000	1 010 000	1 300 000
03.1.2.2.3.02	Câble informatique y compris goulotte et toutes surjetions	Unité	4 000	5 500	7 000
03.1.2.2.3.03	Construction d'un Local groupe électrogène y compris toutes sujétions de pose	Unité	900 000	1 250 000	1 600 000
03.1.2.2.3.04	Disjoncteur différentiel de 30A	Unité	40 000	56 250	72 500
03.1.2.2.3.05	Disjoncteur DPN de 10A	Unité	25 000	32 500	40 000
03.1.2.2.3.06	Disjoncteur DPN de 16A	Unité	35 000	42 500	50 000
03.1.2.2.3.07	Elaboration des documents techniques de l'installation solaire (plant d'électricité, circuit encastré, disposition des différents appareils, coffret, plaque etc.) conformément aux instructions suivant du contrôle	Ens	300 000	400 000	500 000
03.1.2.2.3.08	Filerie, fourreautage, barrette de coupure et toutes sujétions	Unité	110 000	155 000	200 000
03.1.2.2.3.09	Fourniture et pose de caisson de protection batterie y compris toutes sujétions de pose	Unité	12 500	16 250	20 000
03.1.2.2.3.10	Fourniture et installation ampoule type solaire	Unité	3 200	4 350	5 500
03.1.2.2.3.11	Fourniture et installation plaque solaire 2 m ² avec accessoires y compris toutes sujétions	Unité	155 000	197 500	240 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.3.12	Fourniture et pose de d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré y compris boîte de dérivation et d'encastrement et toute sujétion de pose pour les installations électriques et les amenés d'énergie au droit des interrupteur, d'appareils d'éclair	Ens	1 420 000	1 703 000	2 000 000
03.1.2.2.3.13	Fourniture et pose d'Applique mural	Unité	9 500	13 500	17 500
03.1.2.2.3.14	Fourniture et pose d'Applique sanitaire mural	Unité	9 500	13 500	17 500
03.1.2.2.3.15	Fourniture et pose d'Armoire électrique avec les éléments de protection	unité	110 000	148 333	175 000
03.1.2.2.3.16	Fourniture et pose d'Armoire électrique sans les éléments de protection	Unité	75 000	77 500	80 000
03.1.2.2.3.17	Fourniture et pose de Bloc autonome d'éclairage de sécurité	Unité	45 000	57 500	70 000
03.1.2.2.3.18	Fourniture et pose de Bouton poussoir	Unité	3 000	4 250	5 500
03.1.2.2.3.19	Fourniture et pose de Brasseur d'air + rhéostat	Unité	25 000	35 000	45 000
03.1.2.2.3.20	Fourniture et pose de Câble informatique UTP	ml	4 500	6 000	7 500
03.1.2.2.3.21	Fourniture et pose de climatiseur armoire	Unité	700 000	950 000	1 200 000
03.1.2.2.3.22	Fourniture et pose de climatiseur split système 1 CV	unité	175 000	208 333	250 000
03.1.2.2.3.23	Fourniture et pose de climatiseur split système 1,5 CV	unité	200 000	276 667	350 000
03.1.2.2.3.24	Fourniture et pose de climatiseur split système 2 CV	unité	325 000	366 667	450 000
03.1.2.2.3.25	Fourniture et pose de climatiseur split système 2,5 CV	unité	400 000	442 500	485 000
03.1.2.2.3.26	Fourniture et pose de climatiseur split système 3 CV	Unité	450 000	500 000	550 000
03.1.2.2.3.27	Fourniture et pose de coffret électrique encastrable	Unité	85 000	117 500	150 000
03.1.2.2.3.28	Fourniture et pose de coffret électrique encastrable y compris fermeture de sécurité (dispositif avec cadenas :	Unité	60 000	85 000	103 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.3.29	Fourniture et pose de d'accessoires d'installation goulottes de 40/16 et 20/16 attaches, vis, dominos, boîte de dérivation y compris raccordement de l'ensemble des fileries avec toutes sujétions de pose	Ens	180 000	240 000	300 000
03.1.2.2.3.30	Fourniture et pose de d'interrupteur étanche de haute qualité y compris toutes sujétions de pose	Unité	9 000	12 500	16 000
03.1.2.2.3.31	Fourniture et pose de d'un ensemble de fourreautage et filerie en câble souple ou rigide de 2x2, 5mm2 encastré pour connexion des récepteurs y compris toute sujétion de pose	Ens	1 500 000	2 125 000	2 750 000
03.1.2.2.3.32	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 200 Ah-12V y compris toutes sujétions de pose	Unité	140 000	155 000	170 000
03.1.2.2.3.33	Fourniture et pose de de caisson de protection du régulateur de charge toutes sujétions de pose	Unité	12 500	17 500	22 500
03.1.2.2.3.34	Fourniture et pose de de globe plafonnier complet	Unité	18 500	24 250	30 000
03.1.2.2.3.35	Fourniture et pose de de lampe fluorescent 6W-12V de haute qualité toutes sujétions de pose	Unité	35 000	50 000	65 000
03.1.2.2.3.36	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 150w -12v y compris toutes sujétions de pose	Unité	103 000	142 500	175 000
03.1.2.2.3.37	Fourniture et pose de de prise de courant	Unité	3 500	4 250	5 000
03.1.2.2.3.38	Fourniture et pose de de prise informatique	Unité	4 500	6 000	7 500
03.1.2.2.3.39	Fourniture et pose de de régulateur de charge 30A-12V y compris toutes sujétion de pose	Unité	35 000	50 000	65 000
03.1.2.2.3.40	Fourniture et pose de de télérupteur	Unité	35 000	50 000	65 000
03.1.2.2.3.41	Fourniture et pose de de ventilateur plafonnier rotatif	Unité	25 000	35 000	45 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.3.42	Fourniture et pose de ventilateur sur pieds	Unité	25 000	27 500	30 000
03.1.2.2.3.43	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 10A	Unité	25 000	31 667	40 000
03.1.2.2.3.44	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 16A	Unité	35 000	43 333	50 000
03.1.2.2.3.45	Fourniture et pose de Disjoncteur monophasé différentiel 20A	Unité	50 000	65 000	75 000
03.1.2.2.3.46	Fourniture et pose de Disjoncteur triphasé différentiel 20A	Unité	85 000	117 500	150 000
03.1.2.2.3.47	Fourniture et pose de Domino	Unité	100	125	150
03.1.2.2.3.48	Fourniture et pose de du coffret électrique d'alimentation et boitiers de dérivation selon prescription et schéma électrique	Unité	200 000	275 000	350 000
03.1.2.2.3.49	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 10 KVA	Unité	1 200 000	1 433 333	1 600 000
03.1.2.2.3.50	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 100 KVA	Unité	15 000 000	19 500 000	25 000 000
03.1.2.2.3.51	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 120 KVA	Unité	17 500 000	21 833 333	28 000 000
03.1.2.2.3.52	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 15 KVA	Unité	1 700 000	2 133 333	2 700 000
03.1.2.2.3.53	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 20 KVA	Unité	2 800 000	3 333 333	4 000 000
03.1.2.2.3.54	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 25 KVA	Unité	3 500 000	4 666 667	6 000 000
03.1.2.2.3.55	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 30 KVA	Unité	4 000 000	4 900 000	6 000 000
03.1.2.2.3.56	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 40 KVA	Unité	3 500 000	4 750 000	6 000 000
03.1.2.2.3.57	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 5 KVA	Unité	800 000	950 000	1 030 000
03.1.2.2.3.58	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 50 KVA	Unité	7 650 000	10 825 000	14 000 000
03.1.2.2.3.59	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 70 KVA	Unité	12 000 000	15 666 667	20 000 000
03.1.2.2.3.60	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 80 KVA	Unité	15 000 000	18 000 000	22 000 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.3.61	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 90 KVA	Unité	16 000 000	19 666 667	25 000 000
03.1.2.2.3.62	Fourniture et pose de Globe lumineux	Unité	12 500	14 250	16 000
03.1.2.2.3.63	Fourniture et pose de Globe lumineux pour jardin	Unité	9 000	12 500	16 000
03.1.2.2.3.64	Fourniture et pose d'Interrupteur double allumage	Unité	5 000	6 500	8 000
03.1.2.2.3.65	Fourniture et pose d'Interrupteur simple allumage	Unité	5 000	6 250	7 500
03.1.2.2.3.66	Fourniture et pose de Interrupteur Va et Vient	Unité	5 000	6 250	7 500
03.1.2.2.3.67	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120	Unité	6 000	8 000	10 000
03.1.2.2.3.68	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économique	Unité	9 500	13 500	17 500
03.1.2.2.3.69	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économique étanche	Unité	12 500	17 250	22 000
03.1.2.2.3.70	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 étanche	Unité	9 500	13 500	17 500
03.1.2.2.3.71	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60	Unité	6 000	8 000	10 000
03.1.2.2.3.72	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économique	Unité	10 000	13 750	17 500
03.1.2.2.3.73	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économique étanche	Unité	11 000	15 500	20 000
03.1.2.2.3.74	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 étanche	Unité	6 000	8 000	10 000
03.1.2.2.3.75	Fourniture et pose de Lustre	Unité	45 000	60 000	75 000
03.1.2.2.3.76	Fourniture et pose de Prise de courant 2P +T	Unité	2 000	2 750	3 500
03.1.2.2.3.77	Fourniture et pose de Prise de courant 2p+t 10/16A	Unité	2 000	2 750	3 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.3.78	Fourniture et pose de Prises de téléphone	Unité	2 000	2 750	3 500
03.1.2.2.3.79	Fourniture et pose de Prises de télévision	Unité	2 000	2 750	3 500
03.1.2.2.3.80	Fourniture et pose de Prises informatiques RJ 45 complète	Unité	2 000	2 750	3 500
03.1.2.2.3.81	Fourniture et pose de Spot lumineux	Unité	10 000	13 500	17 000
03.1.2.2.3.82	Fourniture et pose de Switch 48 ports y compris toutes sujétions	Unité	1 500 000	1 750 000	2 000 000
03.1.2.2.3.83	Fourniture et pose de Vasque encastrable	Unité	45 000	60 000	75 000
03.1.2.2.3.84	Fourniture et pose Poste de téléphone	Unité	20 000	27 500	35 000
03.1.2.2.3.85	Fourniture, installation, branchement, fourreaux, accessoires d'installation du réseau informatique y compris toutes sujétions	ens	900 000	1 200 000	1 500 000
03.1.2.2.3.86	Fourniture, installation, branchement des accessoires d'installation du réseau téléphonique y compris toutes sujétions	Ens	700 000	850 000	1 000 000
03.1.2.2.3.87	Mise à la terre (par piquet de terre/bouclage en fond de fouille)	ens	200 000	275 000	350 000
03.1.2.2.3.88	Prises de télévision	Unité	2 000	2 750	3 500
03.1.2.2.4	INCENDIE SECURITE				
03.1.2.2.4.1	Fourniture et pose de Bloc d'ambiances	unité	40 000	56 250	72 500
03.1.2.2.4.2	Fourniture et pose de Bloc autonomes lumineux	unité	40 000	56 250	72 500
03.1.2.2.4.3	Fourniture et pose d'Extincteur à CO2 de 2 kg	Unité	35 000	45 000	55 000
03.1.2.2.4.4	Fourniture et pose d'Extincteur à eau de 6 litres	Unité	45 000	60 000	75 000
03.1.2.2.4.5	Fourniture et pose de Extincteur à poudre ABC de 6 kg	Unité	35 000	45 000	55 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.4.6	Fourniture et pose de RIA DN 33 x 30 mètre	unité	300 000	375 000	450 000
03.1.2.2.4.7	Fourniture et pose de Surpresseur incendie	Unité	800 000	900 000	1 000 000
03.1.2.2.4.8	Local surpresseur et bache à eau	ens	3 000 000	4 000 000	5 000 000
03.1.2.2.5	PLOMBERIE SANTAIRE				
03.1.2.2.5.01	Dispositif de lave main au côté latéral du bâtiment	Unité	12 500	14 750	17 000
03.1.2.2.5.02	Distribution intérieur et extérieur (tube, cuivre, PVC, galva, raccordement au compteur ONEA)	ens	400 000	550 000	700 000
03.1.2.2.5.03	Ensemble de tuyauterie d'alimentation et d'évacuation raccordé aux appareils sanitaires en prévision (douche lavabo WC)	ens	400 000	500 000	600 000
03.1.2.2.5.04	Fosse septique 10 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	350 000	375 000	400 000
03.1.2.2.5.05	Fosse septique 12 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	400 000	450 000	500 000
03.1.2.2.5.06	Fosse septique 15 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	450 000	475 000	500 000
03.1.2.2.5.07	Fosse septique 150 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	2 500 000	3 250 000	4 000 000
03.1.2.2.5.08	Fosse septique 20 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	478 000	575 000	600 000
03.1.2.2.5.09	Fosse septique 200 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	3 030 000	4 300 000	5 500 000
03.1.2.2.5.10	Fosse septique 30 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	500 000	600 000	700 000
03.1.2.2.5.11	Fosse septique 4 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	100 000	125 000	150 000
03.1.2.2.5.12	Fosse septique 40 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	550 000	675 000	800 000
03.1.2.2.5.13	Fosse septique 6 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	150 000	200 000	250 000
03.1.2.2.5.14	Fosse septique 60 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	830 000	1 165 000	1 500 000
03.1.2.2.5.15	Fosse septique 8 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	200 000	275 000	350 000
03.1.2.2.5.16	Fosse septique 90 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	1 550 000	2 175 000	2 800 000
03.1.2.2.5.17	Fourniture et pose de Baignoire	Unité	230 000	302 500	375 000
03.1.2.2.5.18	Fourniture et pose de Bidet	Unité	42 500	58 750	75 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.5.19	Fourniture et pose de cabine de douche	Unité	225 000	300 000	375 000
03.1.2.2.5.20	Fourniture et pose de Colonne de douche	Unité	15 000	20 000	25 000
03.1.2.2.5.21	Fourniture et pose de Colonne de douche double	Unité	9 500	13 500	17 500
03.1.2.2.5.22	Fourniture et pose de d'évier un bac en acier inoxydable y compris toutes sujétions	Unité	25 000	35 000	45 000
03.1.2.2.5.23	Fourniture et pose de d'évier un bac en porcelaine y compris toutes sujétions	Unité	95 000	135 000	175 000
03.1.2.2.5.24	Fourniture et pose d'Evier double bac pour cuisine en acier inoxydable avec accessoires	Unité	45 000	60 000	75 000
03.1.2.2.5.25	Fourniture et pose d'Evier double bac pour cuisine en porcelaine avec accessoires	Unité	80 000	102 500	125 000
03.1.2.2.5.26	Fourniture et pose de Glace de lavabo	Unité	5 000	6 750	8 500
03.1.2.2.5.27	Fourniture et pose de Gouttière en PVC	Unité	7 500	8 750	10 000
03.1.2.2.5.28	Fourniture et pose de jacuzzi	Unité	250 000	303 000	370 000
03.1.2.2.5.29	Fourniture et pose de lavabo complet en porcelaine vitrifié sur console	Unité	85 000	117 500	150 000
03.1.2.2.5.30	Fourniture et pose de Lavabo en porcelaine vitrifié	Unité	65 000	90 000	115 000
03.1.2.2.5.31	Fourniture et pose de lavabo meuble complet	Unité	150 000	175 000	200 000
03.1.2.2.5.32	Fourniture et pose de Lave-main double bac	Unité	35 000	40 000	45 000
03.1.2.2.5.33	Fourniture et pose de mitiger eau froide	Unité	10 300	14 500	18 000
03.1.2.2.5.34	Fourniture et pose de mitiger eau chaude eau froide	Unité	12 500	16 250	20 000
03.1.2.2.5.35	Fourniture et pose de Porte papier hygiénique	Unité	2 500	3 250	4 000
03.1.2.2.5.36	Fourniture et pose de Porte savon	Unité	2 500	3 250	4 000
03.1.2.2.5.37	Fourniture et pose de Porte serviette	Unité	2 500	3 250	4 000
03.1.2.2.5.38	Fourniture et pose de siphon de sol	Unité	2 500	3 250	4 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.5.39	Fourniture et pose de Tonnelet de 100 l avec robinet au-dessus des lavabos	Unité	75 000	82 500	90 000
03.1.2.2.5.40	Fourniture et pose de tubes d'évacuation et d'alimentation	Unité	400 000	550 000	700 000
03.1.2.2.5.41	Fourniture et pose d'Urinoir	Unité	40 000	56 250	72 500
03.1.2.2.5.42	Fourniture et pose de vidoirs avec toutes les sujétions	Unité	45 000	62 500	80 000
03.1.2.2.5.43	Fourniture et pose de WC à la turc	Unité	60 000	75 000	90 000
03.1.2.2.5.44	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse poussoir double	Unité	60 000	75 000	90 000
03.1.2.2.5.45	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse poussoir simple	Unité	60 000	80 000	100 000
03.1.2.2.5.46	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse tirette	Unité	60 000	80 000	100 000
03.1.2.2.5.47	Fourniture et pose tuyaux PVC de Ø=100 avec grillage anti-moustiquaire pour ventilation des fosses	ml	5 000	6 500	8 000
03.1.2.2.5.48	Regard d'évacuation 100x100x50 cm avec couvercle en béton armé	Unité	25 000	35 000	45 000
03.1.2.2.5.49	Regard d'évacuation 100x100x50 cm en agglos pleins de 10x20x40 avec couvercle en béton	Unité	20 000	26 250	32 500
03.1.2.2.5.50	Regard de visite avec dalles amovibles	Unité	13 000	17 500	22 000
03.1.2.2.5.51	Regard de visite EU/EV 40x40x40 avec dalle de couverture en béton armé	Unité	17 500	24 750	32 000
03.1.2.2.5.52	Tuyauterie d'évacuation des eaux de pluie y compris toutes sujétions	Unité	300 000	400 000	500 000
03.1.2.2.6	REVETEMENT CARRELAGE				

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.6.01	Cornière pour arrêt de carrelage et de marche	ml	1 500	1 667	2 000
03.1.2.2.6.02	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 10x60	m ²	12 000	14 333	17 000
03.1.2.2.6.03	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 15x15	m ²	12 000	14 333	17 000
03.1.2.2.6.04	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x20	m ²	13 000	15 000	17 000
03.1.2.2.6.05	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x30	m ²	12 000	14 375	17 000
03.1.2.2.6.06	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 30x30	m ²	12 000	14 375	17 000
03.1.2.2.6.07	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 40x40	m ²	12 000	14 800	17 000
03.1.2.2.6.08	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 50x50	m ²	12 500	15 200	17 000
03.1.2.2.6.09	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 60x60	m ²	15 000	18 000	22 000
03.1.2.2.6.10	Fourniture et pose de carreaux grés cérame antidérapant	m ²	10 000	11 750	13 500
03.1.2.2.6.11	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 10x60	m ²	12 000	13 667	15 000
03.1.2.2.6.12	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 20x20	m ²	7 000	10 000	13 000
03.1.2.2.6.13	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 30x30	m ²	7 500	10 250	13 000
03.1.2.2.6.14	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 50x50	m ²	14 500	19 750	25 000
03.1.2.2.6.15	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 60x60	m ²	16 000	20 500	25 000
03.1.2.2.6.16	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 15x15	m ²	6 500	9 250	12 000
03.1.2.2.6.17	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 20x30	m ²	14 000	18 000	22 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.6.18	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 40x40	m ²	13 500	18 000	22 500
03.1.2.2.6.19	Fourniture et pose de carreaux grés cérames pour plinthes	m ²	7 500	10 500	13 500
03.1.2.2.6.20	Fourniture et pose de carreaux grés cérames plinthe au sol avec cornière lourd de 40x40x4 pour bordures et toutes sujétions	m ²	11 000	15 500	20 000
03.1.2.2.6.21	Revêtement mural	m ²	9 000	12 400	15 800
03.1.2.2.7	PEINTURE				
03.1.2.2.7.01	Badigeon à la chaux vive	m ²	500	700	900
03.1.2.2.7.02	Enduit plâtre	m ²	1 500	2 030	2 600
03.1.2.2.7.03	Enduit tyrolien extérieur	m ²	1 750	1 963	2 350
03.1.2.2.7.04	Enduit tyrolien sur les murs extérieurs	m ²	1 750	2 033	2 350
03.1.2.2.7.05	Enduits tyroliens au ciment blanc écrasés sur murs	m ²	1 750	2 425	3 030
03.1.2.2.7.06	Peinture à huile sur les menuiseries métallique	m ²	2 000	2 500	3 000
03.1.2.2.7.07	Peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique	m ²	2 000	2 600	3 300
03.1.2.2.7.08	Peinture plastique (marmorex) y compris fixateur	m ²	4 500	5 500	7 000
03.1.2.2.7.09	Peinture vinylique FOM	m ²	1 000	1 375	1 750
03.1.2.2.7.10	Peinture vinylique FOM lavable	m ²	2 000	2 750	3 500
03.1.2.2.7.11	Revêtement mural alucobond	m ²	12 000	17 000	22 000
03.1.2.2.8	CHARPENTE COUVERTURE				
03.1.2.2.8.01	Confection, fourniture et pose des platines pour fixation des IPN y compris toute sujétion	unité	6 000	7 333	9 000
03.1.2.2.8.02	Fourniture et pose Bande feutre bitumineux sur panne	ml	800	1 000	1 200

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.8.03	Fourniture et pose Charpente bois rouge en chevron 8x8	ml	2 000	2 625	3 250
03.1.2.2.8.04	Fourniture et pose Charpente en basting	ml	6 500	9 250	12 000
03.1.2.2.8.05	Fourniture et pose de couverture en tôle bac galva 35/100 quatre ondulations y c. tsp	m ²	2 800	3 900	5 000
03.1.2.2.8.06	Fourniture et pose de couverture en tôle bac galva 35/100 trois ondulations y c. tsp	m ²	2 800	3 900	5 000
03.1.2.2.8.07	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 35/100 quatre ondulations y c. tsp	m ²	4 000	5 000	6 000
03.1.2.2.8.08	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 35/100 trois ondulations y c. tsp	m ²	3 500	4 750	6 000
03.1.2.2.8.09	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 60/100 trois ondulations y c. tsp	m ²	7 000	9 500	12 000
03.1.2.2.8.10	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 60/100 quatre ondulations y c. tsp	m ²	7 000	10 000	13 000
03.1.2.2.8.11	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 35/100 quatre ondulations y c. tsp	m ²	5 400	6 700	8 000
03.1.2.2.8.12	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 35/100 trois ondulations y c. tsp	m ²	5 000	6 000	7 000
03.1.2.2.8.13	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 quatre ondulations y c. tsp	m ²	5 600	7 600	9 600
03.1.2.2.8.14	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 trois ondulations y c. tsp	m ²	5 200	7 100	9 000
03.1.2.2.8.15	Fourniture et pose de couverture en tôle bac translucide 60/100 quatre ondulations y c. tsp	m ²	8 500	10 500	12 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.8.16	Fourniture et pose de couverture en tôle ondulée Y c. tsp	m ²	1 500	2 100	2 700
03.1.2.2.8.17	Fourniture et pose de couverture en tôle prelaquée 60/100 quatre ondulations y c. tsp	m ²	7 500	10 000	12 500
03.1.2.2.8.18	Fourniture et pose de couverture en tôle prelaquée 60/100 trois ondulations y c. tsp	m ²	6 500	9 250	12 000
03.1.2.2.8.19	Fourniture et pose de couverture en tuile cuite	m ²	8 000	10 500	13 000
03.1.2.2.8.20	Fourniture et pose de couverture tuile métallique prelaquée 60/100 y c. tsp	m ²	6 000	8 150	10 300
03.1.2.2.8.21	Fourniture et pose de crochet complet	Unité	280	390	500
03.1.2.2.8.22	Fourniture et pose de faîtière en tôle translucide	Unité	5 500	6 750	8 000
03.1.2.2.8.23	Fourniture et pose de panne en IPE 100 traité de l'antirouille	ml	5 000	6 750	8 500
03.1.2.2.8.24	Fourniture et pose de panne en IPE 100 traité de l'antirouille	kg	1 300	1 550	1 800
03.1.2.2.8.25	Fourniture et pose de panne en IPE 80 traité à l'anti rouille	ml	3 300	4 400	5 500
03.1.2.2.8.26	Fourniture et pose de panne en IPE 80 traité à l'anti rouille	kg	1 030	1 415	1 800
03.1.2.2.8.27	Fourniture et pose de panne en IPE de 120 traité à l'anti rouille	ml	6 450	8 375	10 300
03.1.2.2.8.28	Fourniture et pose de panne en IPE de 120 traité à l'anti rouille	kg	1 800	1 900	2 000
03.1.2.2.8.29	Fourniture et pose de panne en IPE de 140 traité à l'antirouille	ml	9 500	12 750	16 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.8.30	Fourniture et pose de panne en IPE de 140 traité à l'antirouille	kg	1 800	2 150	2 500
03.1.2.2.8.31	Fourniture et pose de panne en IPN 100 traité de l'antirouille	ml	4 800	6 650	8 500
03.1.2.2.8.32	Fourniture et pose de panne en IPN 100 traité de l'antirouille	kg	1 200	1 500	1 800
03.1.2.2.8.33	Fourniture et pose de panne en IPN 80 traité à l'anti rouille	ml	3 500	4 750	6 000
03.1.2.2.8.34	Fourniture et pose de panne en IPN 80 traité à l'anti rouille	kg	900	1 250	1 600
03.1.2.2.8.35	Fourniture et pose de panne en IPN de 120 traité à l'anti rouille	ml	9 000	11 250	13 500
03.1.2.2.8.36	Fourniture et pose de panne en IPN de 120 traité à l'anti rouille	kg	1 650	1 725	1 800
03.1.2.2.8.37	Fourniture et pose de panne en IPN de 140 traité à l'antirouille	ml	9 750	11 917	15 000
03.1.2.2.8.38	Fourniture et pose de panne en IPN de 140 traité à l'antirouille	kg	1 500	1 650	1 800
03.1.2.2.8.39	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 60x60 d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	1 500	2 125	2 750
03.1.2.2.8.40	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 60x80 d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	2 030	2 550	3 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.2.2.8.41	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 80x40 d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	1 900	2 200	2 500
03.1.2.2.8.42	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 100x60 d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	2 500	3 250	4 000
03.1.2.2.8.43	Fourniture et pose de tôle faitière	ml	3 500	4 250	5 000
03.1.2.2.9	PEINTURE				
03.1.2.2.9.1	Badigeon à la chaux vive	m ²	500	625	750
03.1.2.2.9.2	Enduit plâtre	m ²	1 200	1 350	1 500
03.1.2.2.9.3	Enduit tyrolien extérieur	m ²	1 000	1 200	1 400
03.1.2.2.9.4	Enduit tyrolien sur les murs extérieurs	m ²	1 000	1 200	1 400
03.1.2.2.9.5	Enduits tyroliens au ciment blanc écrasés sur murs	m ²	1 500	1 750	2 000
03.1.2.2.9.6	Peinture à huile sur les menuiseries métallique	m ²	900	1 250	1 600
03.1.2.2.9.7	Peinture anti rouille	m ²	400	550	700
03.1.2.2.9.8	Peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique	m ²	900	1 250	1 600
03.1.2.2.9.9	Peinture plastique (marmorex) y compris fixateur	m ²	5 000	6 000	7 000
03.1.2.2.9.10	Peinture vinylique FOM	m ²	1 000	1 375	1 750
03.1.2.2.9.11	Peinture vinylique FOM lavable	m ²	1 500	1 850	2 200
03.1.2.2.9.12	Revêtement mural alucobond	m ²	15 000	20 000	25 000
03.1.3	REFECTION BATIMENT				
03.1.3.1	INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER				
03.1.3.1.1	Installation de chantier /Amenée et repli du matériel	Ens	400 000	450 000	500 000
03.1.3.1.2	Panneaux de chantier	Unité	50 000	62 500	75 000
03.1.3.2	DEMOLITION ET DEPOSE				

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.2.01	Décapage du carrelage existant	m ²	600	783	1 000
03.1.3.2.02	Décapage du complexe d'étanchéité multicouche	m ²	750	983	1 200
03.1.3.2.03	Décapage du relevé d'étanchéité au paxalumin	m ²	550	783	1 000
03.1.3.2.04	Démolition de la maçonnerie	m ²	500	700	900
03.1.3.2.05	Dépose Baignoire	Unité	15 000	20 000	25 000
03.1.3.2.06	Dépose Bidet	Unité	3 000	4 000	5 000
03.1.3.2.07	Dépose cabine de douche	Unité	4 000	5 500	7 000
03.1.3.2.08	Dépose Colonne de douche	Unité	850	1 183	1 500
03.1.3.2.09	Dépose Colonne de douche double	Unité	1 500	1 833	2 000
03.1.3.2.10	Dépose de brasseur d'air plafonnier	Unité	600	783	1 000
03.1.3.2.11	Dépose de climatiseur split system	Unité	2 400	3 200	4 000
03.1.3.2.12	Dépose de faux plafond y compris ossature	m ²	1 000	1 400	1 800
03.1.3.2.13	Dépose de lampe néon	Unité	250	317	400
03.1.3.2.14	Dépose de moquette existante	m ²	400	517	650
03.1.3.2.15	Dépose de porte alu vitrée	Unité	1 000	1 250	1 500
03.1.3.2.16	Dépose de porte isoplane	Unité	2 000	2 833	3 500
03.1.3.2.17	Dépose de porte métallique	Unité	2 000	2 833	3 500
03.1.3.2.18	Dépose de porte métallique vitrée	Unité	2 000	2 833	3 500
03.1.3.2.19	Dépose de toutes les serrures pour portes de placard	Unité	250	275	300
03.1.3.2.20	Dépose de toutes les serrures pour portes isoplans et métalliques	Unité	250	275	300
03.1.3.2.21	Dépose des appareils électriques	Unité	500	625	750
03.1.3.2.22	Dépose d'évier un bac en acier inoxydable	Unité	1 000	1 250	1 500
03.1.3.2.23	Dépose d'évier un bac en porcelaine	Unité	2 000	2 250	2 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.2.24	Dépose du faux plafond y compris ossature	m ²	750	983	1 200
03.1.3.2.25	Dépose Evier double bac pour cuisine en acier inoxydable avec accessoires	Unité	1 000	1 417	1 750
03.1.3.2.26	Dépose Evier double bac pour cuisine en porcelaine avec accessoires	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.3.2.27	Dépose Glace de lavabo	Unité	750	775	800
03.1.3.2.28	Dépose Gouttière en PVC	Unité	500	625	750
03.1.3.2.29	Dépose jacuzzi	Unité	15 000	19 667	24 000
03.1.3.2.30	Dépose Lavabo	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.3.2.31	Dépose lavabo complet	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.3.2.32	Dépose lavabo complet sur console	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.3.2.33	Dépose lavabo meuble complet	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.3.2.34	Dépose Lave-main double bac	Unité	750	1 000	1 250
03.1.3.2.35	Dépose mitiger eau froide	Unité	750	1 000	1 250
03.1.3.2.36	Dépose mitiger eau chaude eau froide	Unité	750	1 000	1 250
03.1.3.2.37	Dépose Porte papier hygiénique	Unité	750	1 000	1 250
03.1.3.2.38	Dépose Porte savon	Unité	750	1 000	1 250
03.1.3.2.39	Dépose Porte serviette	Unité	750	1 000	1 250
03.1.3.2.40	Dépose receveur de douche	Unité	750	1 000	1 250
03.1.3.2.41	Dépose siphon de sol	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.3.2.42	Dépose Tonnelet de 30 l avec robinet au dessus des lavabos	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.3.2.43	Dépose tubes d'évacuation et d'alimentation	ml	1 500	2 000	2 500
03.1.3.2.44	Dépose Urinoir	Unité	1 500	2 000	2 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.2.45	Dépose vidoirs	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.3.2.46	Dépose WC à la turc	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.3.2.47	Dépose WC à l'anglaise chasse basse poussoir double	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.3.2.48	Dépose WC à l'anglaise chasse basse poussoir simple	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.3.2.49	Dépose WC à l'anglaise chasse basse tirette	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.3.3	BETON - BETON ARME - MACONNERIE				
03.1.3.3.0.1	Béton armé pour poteaux raidisseurs	m ³	110 000	125 000	140 000
03.1.3.3.0.2	Bouchage de trou de climatiseur Windows	m ²	6 000	7 833	10 000
03.1.3.3.0.3	Maçonnerie en agglo creux de 10x20x40 cm	m ²	5 000	5 333	6 000
03.1.3.3.0.4	Maçonnerie en agglo creux de 15x20x40 cm	m ²	5 000	6 000	7 000
03.1.3.3.0.5	Maçonnerie en agglo creux de 20x20x40 cm	m ²	5 000	6 750	8 000
03.1.3.3.0.6	Maçonnerie en agglo creux de 7x20x40 cm	m ²	5 000	5 167	5 500
03.1.3.3.0.7	Reprise d'enduit intérieur et extérieur	m ²	2 000	2 250	2 750
03.1.3.3.0.8	Traitement anti-termites y compris film polyéthylène 180 µm posé par thermolaquage suivant le Protocole SBPS/BPC-TERMITES ou similaire	m ²	1 500	1 750	2 000
03.1.3.3.0.9	Traitement spécial de toutes les fissures au mortier de ciment armé de grillage poulailler	Forfait	60 000	67 500	75 000
03.1.3.4	MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS				
03.1.3.4.0.01	Fourniture et pose de butée de porte en métal	unité	2 000	2 500	3 000
03.1.3.4.0.02	Fourniture et pose de butée de porte en plastique	unité	1 000	1 400	1 800
03.1.3.4.0.03	Fourniture et pose de cadenas en acier à clé premier choix de grand format	Unité	15 000	16 667	20 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.4.0.04	Fourniture et pose de cadenas en acier à code premier choix de grand format	Unité	15 000	20 000	25 000
03.1.3.4.0.05	Fourniture et pose de cadenas en inox à clé premier choix de grand format	Unité	15 000	17 500	20 000
03.1.3.4.0.06	Fourniture et pose de cadenas en inox à code premier choix de grand format	Unité	20 000	22 500	25 000
03.1.3.4.0.07	Fourniture et pose de cadenas en laiton à code premier choix de grand format	Unité	20 000	20 833	22 500
03.1.3.4.0.08	Fourniture et pose de canon à serrure anti-copiage	Unité	25 000	27 500	30 000
03.1.3.4.0.09	Fourniture et pose de canon à serrure classique	Unité	3 000	3 500	4 000
03.1.3.4.0.10	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué de 5 mm y compris ossature	m ²	5 000	6 500	8 000
03.1.3.4.0.11	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée	Unité	30 000	40 000	50 000
03.1.3.4.0.12	Fourniture et pose de grille métallique en fer forgé	Unité	19 000	24 500	30 000
03.1.3.4.0.13	Fourniture et pose de poignée acier à béquille carré à clé	Unité	10 000	12 500	15 000
03.1.3.4.0.14	Fourniture et pose de poignée acier à béquille carré à condamnation et decondamnation	Unité	10 000	14 000	18 000
03.1.3.4.0.15	Fourniture et pose de poignée acier à béquille carré pleine	Unité	12 000	13 500	15 000
03.1.3.4.0.16	Fourniture et pose de poignée acier à béquille réversible à clé	Unité	10 300	14 000	16 000
03.1.3.4.0.17	Fourniture et pose de poignée acier à béquille réversible à condamnation et decondamnation	Unité	10 300	13 000	15 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.4.0.18	Fourniture et pose de poignée acier à béquille réversible pleine	Unité	10 300	14 000	17 000
03.1.3.4.0.19	Fourniture et pose de poignée inox à béquille carré à clé	Unité	12 000	13 500	15 000
03.1.3.4.0.20	Fourniture et pose de poignée inox à béquille carré à condamnation et decondamnation	Unité	12 000	13 500	15 000
03.1.3.4.0.21	Fourniture et pose de poignée inox à béquille carré pleine	Unité	12 000	13 500	15 000
03.1.3.4.0.22	Fourniture et pose de poignée inox à béquille réversible à clé	Unité	12 000	13 500	15 000
03.1.3.4.0.23	Fourniture et pose de poignée inox à béquille réversible à condamnation et decondamnation	Unité	12 000	13 500	15 000
03.1.3.4.0.24	Fourniture et pose de poignée inox à béquille réversible pleine	Unité	12 000	13 500	15 000
03.1.3.4.0.25	Fourniture et pose de poignée laiton à béquille carré à clé	Unité	12 000	13 500	15 000
03.1.3.4.0.26	Fourniture et pose de poignée laiton à béquille carré à condamnation et decondamnation	Unité	12 000	13 500	15 000
03.1.3.4.0.27	Fourniture et pose de poignée laiton à béquille carré pleine	Unité	15 000	17 500	20 000
03.1.3.4.0.28	Fourniture et pose de poignée laiton à béquille réversible à clé	Unité	15 000	17 500	20 000
03.1.3.4.0.29	Fourniture et pose de poignée laiton à béquille réversible à condamnation et decondamnation	Unité	15 000	18 500	22 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.4.0.30	Fourniture et pose de poignée laiton à béquille réversible pleine	Unité	15 000	18 500	22 000
03.1.3.4.0.31	Fourniture et pose de porte isoplane	m ²	30 000	35 000	40 000
03.1.3.4.0.32	Fourniture et pose de porte isoplane 120/220	Unité	80 000	90 000	100 000
03.1.3.4.0.33	Fourniture et pose de porte isoplane 60/220	Unité	35 000	48 750	60 000
03.1.3.4.0.34	Fourniture et pose de porte isoplane 70/220	Unité	40 000	56 250	70 000
03.1.3.4.0.35	Fourniture et pose de porte isoplane 80/220	Unité	45 000	61 875	80 000
03.1.3.4.0.36	Fourniture et pose de porte isoplane 90/220	Unité	46 000	63 875	80 000
03.1.3.4.0.37	Fourniture et pose de porte isoplane capitonnées de 120 x 220	Unité	200 000	225 000	250 000
03.1.3.4.0.38	Fourniture et pose de porte isoplane capitonnées de 80 x 220	Unité	130 000	145 000	160 000
03.1.3.4.0.39	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 140x220 avec hublot (vitre de vision) de 15x40	Unité	200 000	216 667	250 000
03.1.3.4.0.40	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 70x220	Unité	60 000	83 250	108 000
03.1.3.4.0.41	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 90x220 avec hublot (vitre de vision) 15x40	Unité	90 000	120 000	150 000
03.1.3.4.0.42	Fourniture et pose de porte isoplane pleine en planche de 400x228 avec séparation en contre-plaqué de 20 pour paillasse	Unité	300 000	325 000	350 000
03.1.3.4.0.43	Fourniture et pose de porte métallique en tôle pleine	m ²	50 000	66 667	80 000
03.1.3.4.0.44	Fourniture et pose de porte métallique vitrée	m ²	60 000	70 000	80 000
03.1.3.4.0.45	Fourniture et pose de porte métallique vitrée de 140x220 y compris grille de protection	Unité	150 000	192 500	240 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.4.0.46	Fourniture et pose de portes métalliques pleines doubles faces de 80x220	Unité	60 000	70 000	80 000
03.1.3.4.0.47	Fourniture et pose de serrure (à clé) à poignée à 3 points	Unité	8 500	12 000	15 000
03.1.3.4.0.48	Fourniture et pose de serrure (à clé) à poignée à 5 points	Unité	12 200	17 400	20 000
03.1.3.4.0.49	Fourniture et pose de serrure (à clé) à poignée à crémone	Unité	9 000	10 300	12 000
03.1.3.4.0.50	Fourniture et pose de serrure (à clé) carénée à 3 points	Unité	9 000	12 500	15 000
03.1.3.4.0.51	Fourniture et pose de serrure (à clé) carénée à 5 points	Unité	10 000	13 500	17 000
03.1.3.4.0.52	Fourniture et pose de serrure (à clé) carénée à crémone	Unité	8 000	9 000	10 000
03.1.3.4.0.53	Fourniture et pose de serrure (à clé) en applique à 3 points	Unité	11 000	14 750	19 000
03.1.3.4.0.54	Fourniture et pose de serrure (à clé) en applique à 5 points	Unité	12 000	16 000	20 000
03.1.3.4.0.55	Fourniture et pose de serrure (à clé) en applique à crémone	Unité	12 000	16 000	20 000
03.1.3.4.0.56	Fourniture et pose de serrure (à clé) encastrable à 3 points	Unité	15 000	17 500	20 000
03.1.3.4.0.57	Fourniture et pose de serrure (à clé) encastrable à 5 points	Unité	17 000	18 500	20 000
03.1.3.4.0.58	Fourniture et pose de serrure (à clé) encastrable à crémone	Unité	11 000	14 750	19 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.4.0.59	Fourniture et pose de serrure (à clé) pour porte en aluminium	Unité	13 000	18 500	24 000
03.1.3.4.0.60	Fourniture et pose de serrure de qualité supérieure	Unité	11 000	14 167	17 500
03.1.3.4.0.61	Fourniture et pose de vitre à motif 4 mm	m ²	6 500	9 250	12 000
03.1.3.4.0.62	Fourniture et pose de vitre à motif 6 mm	m ²	10 000	14 250	18 500
03.1.3.4.0.63	Fourniture et pose de vitre à motif 8 mm	m ²	15 000	20 000	25 000
03.1.3.4.0.64	Fourniture et pose de vitre armée à motif 6 mm	m ²	20 300	22 000	23 000
03.1.3.4.0.65	Fourniture et pose de vitre armée à motif 8 mm	m ²	22 000	22 500	23 000
03.1.3.4.0.66	Fourniture et pose de vitre armée claire 6 mm	Unité	18 500	19 250	20 000
03.1.3.4.0.67	Fourniture et pose de vitre armée claire 8 mm	Unité	20 000	20 500	21 000
03.1.3.4.0.68	Fourniture et pose de vitre armée dépolie 6 mm	Unité	18 500	19 250	20 000
03.1.3.4.0.69	Fourniture et pose de vitre armée dépolie 8 mm	Unité	20 000	20 500	21 000
03.1.3.4.0.70	Fourniture et pose de vitre armée laminée 6 mm	Unité	18 500	19 250	20 000
03.1.3.4.0.71	Fourniture et pose de vitre armée laminée 8 mm	Unité	20 000	20 500	21 000
03.1.3.4.0.72	Fourniture et pose de vitre armée réfléchissante 6 mm	Unité	23 000	24 000	25 000
03.1.3.4.0.73	Fourniture et pose de vitre armée réfléchissante 8 mm	Unité	23 500	24 750	26 000
03.1.3.4.0.74	Fourniture et pose de vitre armée teintée 6 mm	Unité	18 500	19 250	20 000
03.1.3.4.0.75	Fourniture et pose de vitre armée teintée 8 mm	Unité	18 500	19 250	20 000
03.1.3.4.0.76	Fourniture et pose de vitre armée trempée 6 mm	Unité	18 500	19 250	20 000
03.1.3.4.0.77	Fourniture et pose de vitre armée trempée 8 mm	Unité	18 500	19 250	20 000
03.1.3.4.0.78	Fourniture et pose de vitre claire 4 mm	Unité	12 000	13 500	15 000
03.1.3.4.0.79	Fourniture et pose de vitre claire 6 mm	Unité	12 500	14 250	16 000
03.1.3.4.0.80	Fourniture et pose de vitre claire 8 mm	Unité	24 500	25 250	26 000
03.1.3.4.0.81	Fourniture et pose de vitre claire de 5 mm	Unité	12 000	14 000	16 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.4.0.82	Fourniture et pose Faux plafond en contre-plaqué tranché y compris toute sujétion	m ²	6 000	8 000	10 000
03.1.3.4.0.83	Fourniture et pose Faux plafond en élastomère y compris toute sujétion	m ²	7 500	10 500	13 500
03.1.3.4.0.84	Fourniture et pose Faux plafond en staff décoratif y compris toute sujétion	m ²	11 000	15 500	20 000
03.1.3.4.0.85	Fourniture et pose targette pour armoire	unité	1 500	2 125	2 750
03.1.3.4.0.86	Révision générale de toutes les portes isoplans et métallique y compris degrippage, graissage, réparations et toutes sujétions	Forfait	20 000	25 000	30 000
03.1.3.5	ELECTRICITE - CLIMATISATION				
03.1.3.5.0.001	Branchement au local compteur SONABEL	forfait	150 000	175 000	200 000
03.1.3.5.0.002	Câblage général, mise à la terre (cuivre de 22 mm ²) y compris piquet de terre, coffret de 6 modules avec un disjoncteur de tête de 32 A (circuit lumière, circuit prise, circuit brasseur d'air, circuit d'alimentation y compris toute sujétion)	ml	2 800	3 900	5 000
03.1.3.5.0.003	Câble informatique y compris goulotte et toutes surjetions	ml	5 500	7 500	9 500
03.1.3.5.0.004	Coffret électrique y compris tableau et toutes sujétions	Unité	80 000	102 500	125 000
03.1.3.5.0.005	Construction d'un Local groupe électrogène y compris toutes sujétions de pose	Ens	1 200 000	1 466 667	1 700 000
03.1.3.5.0.006	Disjoncteur différentiel de 30A	Unité	70 000	78 333	90 000
03.1.3.5.0.007	Disjoncteur DPN de 10A	Unité	25 000	33 333	40 000
03.1.3.5.0.008	Disjoncteur DPN de 16A	Unité	45 000	48 333	50 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.5.0.009	Filerie, fourreautage, barrette de coupure et toutes sujétions	ens	300 000	400 000	500 000
03.1.3.5.0.010	Fourniture et pose de bloc autonome de sécurité 60 lumens complet	Unité	45 000	58 333	70 000
03.1.3.5.0.011	Fourniture et pose de brasseur d'air plafonnier complet	Unité	25 000	33 333	40 000
03.1.3.5.0.012	Fourniture et pose de caisson de protection batterie + toutes sujétions de pose	Unité	12 500	16 250	20 000
03.1.3.5.0.013	Fourniture et installation ampoule type solaire	Unité	3 200	4 030	5 000
03.1.3.5.0.014	Fourniture et installation plaque solaire 2 m ² avec accessoires y compris toutes sujétions	Unité	150 000	205 000	260 000
03.1.3.5.0.015	Fourniture et pose Armoire électrique avec les éléments de protection	Unité	225 000	275 000	325 000
03.1.3.5.0.016	Fourniture et pose de d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré y compris boîte de dérivation et d'encastrement et toute sujétion de pose pour les installations électriques et les amenés d'énergie au droit des interrupteur, d'appareils d'éclair	Ens	600 000	787 500	1 000 000
03.1.3.5.0.017	Fourniture et pose d'Applique mural	Unité	9 500	13 500	17 500
03.1.3.5.0.018	Fourniture et pose d'Applique sanitaire mural	Unité	9 500	13 500	17 500
03.1.3.5.0.019	Fourniture et pose d'Armoire électrique sans les éléments de protection	Unité	180 000	227 500	275 000
03.1.3.5.0.020	Fourniture et pose de Bloc autonome d'éclairage de sécurité (45 lm, 1h)	Unité	45 000	57 500	70 000
03.1.3.5.0.021	Fourniture et pose de Bouton poussoir	Unité	3 000	4 250	5 500
03.1.3.5.0.022	Fourniture et pose de Brasseur d'air avec rhéostat	Unité	25 000	33 333	40 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.5.0.023	Fourniture et pose de Brasseur d'air sans rhéostat	unité	25 000	30 000	35 000
03.1.3.5.0.024	Fourniture et pose de câble informatique UTP	Unité	1 500	1 750	2 000
03.1.3.5.0.025	Fourniture et pose de climatiseur armoire	Unité	1 000 000	1 250 000	1 500 000
03.1.3.5.0.026	Fourniture et pose de climatiseur split système 1 CV	Unité	175 000	216 667	250 000
03.1.3.5.0.027	Fourniture et pose de climatiseur split système 1,5 CV	Unité	200 000	276 667	350 000
03.1.3.5.0.028	Fourniture et pose de climatiseur split système 2 CV	Unité	325 000	366 667	450 000
03.1.3.5.0.029	Fourniture et pose de climatiseur split système 2,5 CV	Unité	400 000	442 500	485 000
03.1.3.5.0.030	Fourniture et pose de climatiseur split système 3 CV	Unité	450 000	500 000	550 000
03.1.3.5.0.031	Fourniture et pose de coffret électrique encastrable	Unité	140 000	157 500	175 000
03.1.3.5.0.032	Fourniture et pose de coffret électrique encastrable y compris fermeture de sécurité	Unité	160 000	205 000	250 000
03.1.3.5.0.033	Fourniture et pose de d'accessoires d'installation goulottes de 40x16 et 20x16 attaches, vis, dominos, boîte de dérivation y compris raccordement de l'ensemble des fileries avec toutes sujétions de pose	ml	15 000	20 000	25 000
03.1.3.5.0.034	Fourniture et pose de d'interrupteur étanche de haute qualité + toutes sujétions de pose	Unité	3 500	4 750	6 000
03.1.3.5.0.035	Fourniture et pose de d'un ensemble de fourreautage et filerie en câble souple ou rigide de 2x2, 5mm2 encastré pour connexion des récepteurs y compris toute sujétion de pose	Ens	200 000	275 000	350 000
03.1.3.5.0.036	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 100 Ah-12V y compris sujétion de pose	Unité	90 000	123 333	150 000
03.1.3.5.0.037	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 150 Ah-12V y compris sujétion de pose	Unité	125 000	153 333	175 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.5.0.038	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 200 Ah-12V y compris sujétion de pose	Unité	150 000	182 500	215 000
03.1.3.5.0.039	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 250 Ah-12V y compris sujétion de pose	Unité	175 000	212 500	250 000
03.1.3.5.0.040	Fourniture et pose de de batterie solaire sans entretien de 300 Ah-12V y compris sujétion de pose	Unité	250 000	305 000	350 000
03.1.3.5.0.041	Fourniture et pose de de caisson de protection du régulateur de charge toutes sujétions de pose	Unité	15 000	20 000	25 000
03.1.3.5.0.042	Fourniture et pose de de globe plafonnier complet	Unité	9 000	12 500	16 000
03.1.3.5.0.043	Fourniture et pose de de lampe fluorescent 6W-12V de haute qualité toutes sujétions de pose	Unité	35 000	50 000	65 000
03.1.3.5.0.044	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 030w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	90 000	107 500	125 000
03.1.3.5.0.045	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 150w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	103 000	142 500	175 000
03.1.3.5.0.046	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 200w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	200 000	237 500	275 000
03.1.3.5.0.047	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 230w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	225 000	287 500	350 000
03.1.3.5.0.048	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 250w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	250 000	312 500	375 000
03.1.3.5.0.049	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 280w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	400 000	475 000	550 000
03.1.3.5.0.050	Fourniture et pose de de panneau solaire photo voltaïque 300w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	500 000	575 000	650 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.5.0.051	Fourniture et pose de de prise de courant avec terre étanche (P+T)	Unité	2 500	3 250	4 000
03.1.3.5.0.052	Fourniture et pose de de prise informatique	Unité	4 500	6 000	7 500
03.1.3.5.0.053	Fourniture et pose de de régulateur de charge 30A-12V y compris toutes sujétion de pose	Unité	35 000	50 000	65 000
03.1.3.5.0.054	Fourniture et pose de de télérupteur	Unité	35 000	50 000	65 000
03.1.3.5.0.055	Fourniture et pose de de ventilateur plafonnier	Unité	27 000	32 333	40 000
03.1.3.5.0.056	Fourniture et pose de de ventilateur plafonnier rotatif	unité	27 000	31 333	37 000
03.1.3.5.0.057	Fourniture et pose de de ventilateur sur pieds	Unité	15 000	20 000	25 000
03.1.3.5.0.058	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 10A	Unité	25 000	31 667	40 000
03.1.3.5.0.059	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 16A	Unité	35 000	43 333	50 000
03.1.3.5.0.060	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 30 A	Unité	35 000	43 334	50 000
03.1.3.5.0.061	Fourniture et pose de Disjoncteur monophasé différentiel 20A	Unité	50 000	65 000	75 000
03.1.3.5.0.062	Fourniture et pose de Disjoncteur triphasé différentiel 20A	Unité	80 000	103 000	130 000
03.1.3.5.0.063	Fourniture et pose de du coffret électrique d'alimentation et boitiers de dérivation selon prescription et schéma électrique	unité	200 000	275 000	350 000
03.1.3.5.0.064	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 10 KVA	Unité	1 500 000	1 600 000	1 800 000
03.1.3.5.0.065	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 100 KVA	Unité	16 000 000	19 500 000	25 000 000
03.1.3.5.0.066	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 120 KVA	Unité	17 500 000	21 833 333	28 000 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.5.0.067	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 15 KVA	Unité	1 700 000	2 133 333	2 700 000
03.1.3.5.0.068	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 20 KVA	Unité	2 800 000	3 333 333	4 000 000
03.1.3.5.0.069	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 25 KVA	Unité	3 500 000	4 666 667	6 000 000
03.1.3.5.0.070	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 30 KVA	Unité	4 000 000	4 900 000	6 000 000
03.1.3.5.0.071	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 40 KVA	Unité	5 000 000	6 333 333	8 000 000
03.1.3.5.0.072	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 5 KVA	Unité	1 200 000	1 433 333	1 600 000
03.1.3.5.0.073	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 50 KVA	Unité	7 650 000	10 825 000	14 000 000
03.1.3.5.0.074	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 70 KVA	Unité	12 000 000	15 666 667	20 000 000
03.1.3.5.0.075	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 80 KVA	Unité	14 000 000	18 000 000	22 000 000
03.1.3.5.0.076	Fourniture et pose de d'un groupe électrogène 90 KVA	Unité	15 000 000	19 666 667	25 000 000
03.1.3.5.0.077	Fourniture et pose de Globe lumineux	Unité	9 000	12 500	16 000
03.1.3.5.0.078	Fourniture et pose d'Interrupteur double allumage	Unité	1 750	2 375	3 000
03.1.3.5.0.079	Fourniture et pose d'Interrupteur simple allumage	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.3.5.0.080	Fourniture et pose de Interrupteur Va et Vient	Unité	2 000	2 750	3 500
03.1.3.5.0.081	Fourniture et pose de lampe néon de 120 complet	Unité	1 000	1 400	1 800
03.1.3.5.0.082	Fourniture et pose de lampe néon de 60 complet	Unité	750	875	1 000
03.1.3.5.0.083	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120	Unité	6 000	8 000	10 000
03.1.3.5.0.084	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économique	Unité	9 500	13 500	17 500
03.1.3.5.0.085	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économique étanche	Unité	12 500	17 250	22 000
03.1.3.5.0.086	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 étanche	Unité	9 500	13 500	17 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.5.0.087	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60	Unité	6 000	8 000	10 000
03.1.3.5.0.088	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économique	Unité	10 000	13 750	17 500
03.1.3.5.0.089	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économique étanche	Unité	12 500	16 250	20 000
03.1.3.5.0.090	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 étanche	Unité	9 000	12 000	15 000
03.1.3.5.0.091	Fourniture et pose de Lustre	Unité	11 000	15 500	20 000
03.1.3.5.0.092	Fourniture et pose de poste de téléphone	Unité	20 000	25 000	30 000
03.1.3.5.0.093	Fourniture et pose de Prise de courant 2P +T	Unité	2 500	3 250	4 000
03.1.3.5.0.094	Fourniture et pose de Prise de courant 2p+t 10/16A	Unité	2 500	3 250	4 000
03.1.3.5.0.095	Fourniture et pose de Prises de téléphone	Unité	2 000	2 750	3 500
03.1.3.5.0.096	Fourniture et pose de Prises de télévision	Unité	2 000	2 750	3 500
03.1.3.5.0.097	Fourniture et pose de Prises informatiques RJ 45 complète	Unité	3 000	4 000	5 000
03.1.3.5.0.098	Fourniture et pose de Spot lumineux	Unité	10 000	13 500	17 000
03.1.3.5.0.099	Fourniture et pose de Switch 48 ports y compris toutes sujétions	Unité	1 400 000	1 700 000	2 000 000
03.1.3.5.0.100	Fourniture et pose de Vasque encastrable	Unité	40 000	56 250	72 500
03.1.3.5.0.101	Fourniture, installation, branchement, fourreaux, accessoires d'installation du réseau informatique y compris toutes sujétions	ens	600 000	800 000	1 000 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.5.0.102	Fourniture, installation, branchement des accessoires d'installation du réseau téléphonique y compris toutes sujétions	ens	1 000 000	1 125 000	1 250 000
03.1.3.5.0.103	Mise à la terre (par piquet de terre/bouclage en fond de fouille)	Ens	500 000	625 000	750 000
03.1.3.5.0.104	Révision générale des tuyauteries, câblage, filerie, boîtiers, climatiseurs et appareils électriques	Forfait	1 500 000	2 000 000	2 500 000
03.1.3.6	PLOMBERIE - SANTAIRES				
03.1.3.6.0.001	Fourniture et pose Colonne de douche	Unité	12 500	16 250	20 000
03.1.3.6.0.002	Fourniture et pose Colonne de douche double	Unité	17 500	24 750	32 000
03.1.3.6.0.003	Fourniture et pose d'extincteur à poudre	Unité	100 000	140 000	180 000
03.1.3.6.0.004	Fourniture et pose de baignoire	Unité	175 000	212 500	250 000
03.1.3.6.0.005	Fourniture et pose de bidet	Unité	22 000	30 300	38 000
03.1.3.6.0.006	Fourniture et pose de cabine de douche	Unité	220 000	303 000	380 000
03.1.3.6.0.007	Fourniture et pose de flexible pour baignoire en cuivre	Unité	8 000	10 300	13 000
03.1.3.6.0.008	Fourniture et pose de flexible pour baignoire en inox	Unité	2 750	3 875	5 000
03.1.3.6.0.009	Fourniture et pose de flexible pour baignoire en laiton	Unité	2 750	3 875	5 000
03.1.3.6.0.010	Fourniture et pose de flexible pour baignoire en plastique	Unité	2 500	3 250	4 000
03.1.3.6.0.011	Fourniture et pose de flexible pour évier en cuivre	Unité	2 750	3 875	5 000
03.1.3.6.0.012	Fourniture et pose de flexible pour évier en inox	Unité	2 750	3 875	5 000
03.1.3.6.0.013	Fourniture et pose de flexible pour évier en laiton	Unité	2 750	3 875	5 000
03.1.3.6.0.014	Fourniture et pose de flexible pour évier en plastique	Unité	2 500	3 250	4 000
03.1.3.6.0.015	Fourniture et pose de glace (miroir) biseauté en inox	Unité	9 500	13 500	17 500
03.1.3.6.0.016	Fourniture et pose de glace (miroir) biseauté en inox	m ²	15 000	20 000	25 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.6.0.017	Fourniture et pose de glace (miroir) biseautée en plastique	Unité	5 000	7 000	9 000
03.1.3.6.0.018	Fourniture et pose de glace (miroir) biseautée en plastique	m ²	9 500	13 250	17 000
03.1.3.6.0.019	Fourniture et pose de jacuzzi y compris toutes sujétions	Unité	250 000	325 000	400 000
03.1.3.6.0.020	Fourniture et pose de joint de plomberie 10	Unité	1 000	1 250	1 500
03.1.3.6.0.021	Fourniture et pose de joint de plomberie 12	Unité	1 100	1 550	2 000
03.1.3.6.0.022	Fourniture et pose de joint de plomberie 15	Unité	1 200	1 600	2 000
03.1.3.6.0.023	Fourniture et pose de joint de plomberie 16	Unité	1 200	1 600	2 000
03.1.3.6.0.024	Fourniture et pose de joint de plomberie 20	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.3.6.0.025	Fourniture et pose de joint de plomberie 22	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.3.6.0.026	Fourniture et pose de joint de plomberie 30	Unité	1 500	2 000	2 500
03.1.3.6.0.027	Fourniture et pose de joint de plomberie 34	Unité	1 500	2 125	2 750
03.1.3.6.0.028	Fourniture et pose de joint de plomberie 45	Unité	1 750	2 375	3 000
03.1.3.6.0.029	Fourniture et pose de joint de plomberie 8	Unité	1 000	1 250	1 500
03.1.3.6.0.030	Fourniture et pose de joint de plomberie 9	Unité	1 000	1 250	1 500
03.1.3.6.0.031	Fourniture et pose de lavabo avec tablette, porte-serviette et miroir	Unité	35 500	50 250	65 000
03.1.3.6.0.032	Fourniture et pose de porte papier pour WC	Unité	2 000	2 850	3 700
03.1.3.6.0.033	Fourniture et pose de receveur de douche y compris toutes sujétions	Unité	18 000	20 250	22 500
03.1.3.6.0.034	Fourniture et pose de réducteur en galva 12/17	Unité	400	550	700
03.1.3.6.0.035	Fourniture et pose de réducteur en galva 15/21	Unité	500	700	900
03.1.3.6.0.036	Fourniture et pose de réducteur en galva 5/10	Unité	2 000	2 250	2 500
03.1.3.6.0.037	Fourniture et pose de réducteur en galva 8/13	Unité	2 000	2 250	2 500

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.6.0.038	Fourniture et pose de réducteur en galva de 100	Unité	27 000	28 500	30 000
03.1.3.6.0.039	Fourniture et pose de réducteur en galva de 102/114	Unité	30 000	31 250	32 500
03.1.3.6.0.040	Fourniture et pose de réducteur en galva de 110	Unité	30 000	31 250	32 500
03.1.3.6.0.041	Fourniture et pose de réducteur en galva de 127/140	Unité	30 000	36 250	42 500
03.1.3.6.0.042	Fourniture et pose de réducteur en galva de 127/141	Unité	38 000	40 250	42 500
03.1.3.6.0.043	Fourniture et pose de réducteur en galva de 16	Unité	1 200	1 600	2 000
03.1.3.6.0.044	Fourniture et pose de réducteur en galva de 20/27	Unité	1 200	1 600	2 000
03.1.3.6.0.045	Fourniture et pose de réducteur en galva de 26/34	Unité	1 800	2 150	2 500
03.1.3.6.0.046	Fourniture et pose de réducteur en galva de 33/42	Unité	3 000	4 000	5 000
03.1.3.6.0.047	Fourniture et pose de réducteur en galva de 40	Unité	4 500	5 250	6 000
03.1.3.6.0.048	Fourniture et pose de réducteur en galva de 40/49	Unité	3 500	4 250	5 000
03.1.3.6.0.049	Fourniture et pose de réducteur en galva de 50	Unité	4 500	5 250	6 000
03.1.3.6.0.050	Fourniture et pose de réducteur en galva de 50/60	Unité	4 500	5 250	6 000
03.1.3.6.0.051	Fourniture et pose de réducteur en galva de 60/70	Unité	9 500	10 300	12 500
03.1.3.6.0.052	Fourniture et pose de réducteur en galva de 63	Unité	6 500	7 000	7 500
03.1.3.6.0.053	Fourniture et pose de réducteur en galva de 66/76	Unité	9 500	10 300	12 500
03.1.3.6.0.054	Fourniture et pose de réducteur en galva de 75	Unité	18 000	20 250	22 500
03.1.3.6.0.055	Fourniture et pose de réducteur en galva de 80/90	Unité	23 000	25 250	27 500
03.1.3.6.0.056	Fourniture et pose de réducteur en galva de 92/102	Unité	28 000	30 250	32 500
03.1.3.6.0.057	Fourniture et pose de réducteur en cuivre 12/17	Unité	1 500	1 750	2 000
03.1.3.6.0.058	Fourniture et pose de réducteur en cuivre 15/21	Unité	1 500	1 750	2 000
03.1.3.6.0.059	Fourniture et pose de réducteur en cuivre 5/10	Unité	2 000	2 250	2 500
03.1.3.6.0.060	Fourniture et pose de réducteur en cuivre 8/13	Unité	1 750	2 125	2 500
03.1.3.6.0.061	Fourniture et pose de réducteur en cuivre de 16	Unité	1 500	1 750	2 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.6.0.062	Fourniture et pose de tonnelet 100 l avec robinet au-dessus des lavabos	Unité	75 000	90 000	105 000
03.1.3.6.0.063	Fourniture et pose de tube d'évacuation et d'alimentation	Unité	80 000	100 000	120 000
03.1.3.6.0.064	Fourniture et pose de vidoir avec toutes les sujétions	Unité	45 000	62 500	80 000
03.1.3.6.0.065	Fourniture et pose de WC à la Turc	Unité	60 000	75 000	90 000
03.1.3.6.0.066	Fourniture et pose d'évier un bac en acier inoxydable	Unité	25 000	35 000	45 000
03.1.3.6.0.067	Fourniture et pose d'évier un bac en porcelaine	Unité	80 000	105 000	130 000
03.1.3.6.0.068	Fourniture et pose d'urinoir	Unité	40 000	56 250	72 500
03.1.3.6.0.069	Fourniture et pose Evier double bac pour cuisine en acier inoxydable avec accessoires	Unité	50 000	62 500	75 000
03.1.3.6.0.070	Fourniture et pose Evier double bac pour cuisine en porcelaine avec accessoires	Unité	100 000	130 000	160 000
03.1.3.6.0.071	Fourniture et pose Glace de lavabo	Unité	5 500	7 750	10 000
03.1.3.6.0.072	Fourniture et pose Gouttière en PVC	Unité	12 000	14 750	17 500
03.1.3.6.0.073	Fourniture et pose grillage d'avertisseur Couleur dans les tranchées de canalisation	ml	600	800	1 000
03.1.3.6.0.074	Fourniture et pose lavabo complet	Unité	30 000	42 500	55 000
03.1.3.6.0.075	Fourniture et pose lavabo complet sur console	Unité	100 000	130 000	160 000
03.1.3.6.0.076	Fourniture et pose lavabo meuble complet	Unité	165 000	232 500	300 000
03.1.3.6.0.077	Fourniture et pose Lave-main double bac	Unité	22 500	31 250	40 000
03.1.3.6.0.078	Fourniture et pose mitiger eau froide	Unité	11 000	15 500	20 000
03.1.3.6.0.079	Fourniture et pose mitiger eau chaude eau froide	Unité	12 000	16 000	20 000
03.1.3.6.0.080	Fourniture et pose Porte papier hygiénique	Unité	3 500	4 750	6 000
03.1.3.6.0.081	Fourniture et pose Porte savon	Unité	3 500	4 750	6 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.6.0.082	Fourniture et pose Porte serviette	Unité	4 000	5 500	7 000
03.1.3.6.0.083	Fourniture et pose Porte serviette	m ²	2 000	2 750	3 500
03.1.3.6.0.084	Fourniture et pose siphon de lavabo	Unité	1 000	1 400	1 800
03.1.3.6.0.085	Fourniture et pose siphon de sol	Unité	1 250	1 625	2 000
03.1.3.6.0.086	Fourniture et pose siphon de sol métallique	Unité	1 000	1 375	1 750
03.1.3.6.0.087	Fourniture et pose siphon de sol plastique	Unité	1 200	1 600	2 000
03.1.3.6.0.088	Fourniture et pose tablette en plastique	Unité	3 000	4 000	5 000
03.1.3.6.0.089	Fourniture et pose tablette en porcelaine	Unité	10 000	13 000	16 000
03.1.3.6.0.090	Fourniture et pose WC à l'anglaise chasse basse poussoir double	Unité	60 000	75 000	90 000
03.1.3.6.0.091	Fourniture et pose WC à l'anglaise chasse basse poussoir simple	Unité	60 000	80 000	100 000
03.1.3.6.0.092	Fourniture et pose WC à l'anglaise chasse basse tirette	Unité	60 000	80 000	100 000
03.1.3.6.0.093	Révision générale des tuyauteries et appareils sanitaires avec débouchages, réparations et toutes sujétions	Forfait	65 000	82 500	100 000
03.1.3.6.0.094	Révision générale Fosse septique 10 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	65 000	87 500	110 000
03.1.3.6.0.095	Révision générale Fosse septique 12 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	103 000	125 000	140 000
03.1.3.6.0.096	Révision générale Fosse septique 15 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	120 000	132 500	145 000
03.1.3.6.0.097	Révision générale Fosse septique 150 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	350 000	400 000	450 000
03.1.3.6.0.098	Révision générale Fosse septique 20 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	125 000	137 500	150 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.6.0.099	Révision générale Fosse septique 200 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	400 000	450 000	500 000
03.1.3.6.0.100	Révision générale Fosse septique 30 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	175 000	212 500	250 000
03.1.3.6.0.101	Révision générale Fosse septique 4 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	50 000	62 500	75 000
03.1.3.6.0.102	Révision générale Fosse septique 40 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	200 000	250 000	300 000
03.1.3.6.0.103	Révision générale Fosse septique 6 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	75 000	82 500	100 000
03.1.3.6.0.104	Révision générale Fosse septique 60 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	240 000	257 500	275 000
03.1.3.6.0.105	Révision générale Fosse septique 8 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	90 000	107 500	125 000
03.1.3.6.0.106	Révision générale Fosse septique 90 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	300 000	325 000	350 000
03.1.3.7	REVETEMENT-CARRELAGE-ETANCHEITE				
03.1.3.7.0.01	Fourniture et pose d'étanchéité multicouche	m ²	6 000	7 500	9 000
03.1.3.7.0.02	fourniture et pose de carreaux grés cérame 10x60	m ²	9 000	11 500	14 000
03.1.3.7.0.03	fourniture et pose de carreaux grés cérame 15x15	m ²	9 000	11 500	14 000
03.1.3.7.0.04	fourniture et pose de carreaux grés cérame 2,5x2, 5	m ²	9 000	12 500	16 000
03.1.3.7.0.05	fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x20	m ²	9 500	12 750	16 000
03.1.3.7.0.06	fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x30	m ²	9 500	12 750	16 000
03.1.3.7.0.07	fourniture et pose de carreaux grés cérame 2x2	m ²	12 000	14 000	16 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.7.0.08	Fourniture et pose de carreaux grès cérame 30x30	m ²	9 500	13 500	16 000
03.1.3.7.0.09	Fourniture et pose de carreaux grès cérame 40x40	m ²	9 500	13 500	16 000
03.1.3.7.0.10	Fourniture et pose de carreaux grès cérame 50x50	m ²	10 000	14 250	18 000
03.1.3.7.0.11	Fourniture et pose de carreaux grès cérame 5x5	m ²	12 000	15 000	18 000
03.1.3.7.0.12	Fourniture et pose de carreaux grès cérame 60x60	m ²	15 000	18 500	22 000
03.1.3.7.0.13	Fourniture et pose de carreaux grès cérame antidérapant	m ²	14 000	19 500	25 000
03.1.3.7.0.14	Fourniture et pose de carreaux grès cérame de 30x30 cm au sol	m ²	12 000	15 667	20 000
03.1.3.7.0.15	Fourniture et pose de carreaux grès cérame de 30x30 cm au sol des terrasses y compris joint de rupture et cornière de rive pour arrêt de carrelage	m ²	14 000	17 500	20 300
03.1.3.7.0.16	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 10x60 cm	m ²	14 000	19 500	25 000
03.1.3.7.0.17	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 15x15 cm	m ²	14 000	19 500	25 000
03.1.3.7.0.18	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 20x20 cm	m ²	14 000	19 500	25 000
03.1.3.7.0.19	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 20x30 cm	m ²	14 000	19 500	25 000
03.1.3.7.0.20	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 30x30 cm	m ²	14 000	19 500	25 000
03.1.3.7.0.21	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 40x40 cm	m ²	13 500	19 250	25 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.7.0.22	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 50x50 cm	m ²	14 000	19 500	25 000
03.1.3.7.0.23	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 60x60 cm	m ²	16 000	20 500	25 000
03.1.3.7.0.24	Fourniture et pose de moquette	m ²	22 000	29 750	37 500
03.1.3.7.0.25	Fourniture et pose de Relevé d'étanchéité en Irène	m ²	4 500	6 250	8 000
03.1.3.7.0.26	Fourniture et pose de Relevé d'étanchéité en paxa lumin de 40	m ²	6 000	7 000	8 000
03.1.3.7.0.27	Reprise du complexe d'étanchéité multicouche	m ²	7 000	9 750	12 500
03.1.3.8	PEINTURE				
03.1.3.8.0.1	Application d'enduit tyrolien sur murs	m ²	1 500	1 750	2 000
03.1.3.8.0.2	Grattage et nettoyage et reprise de vernis sous faux plafond meuble	m ²	2 000	2 250	2 500
03.1.3.8.0.3	Grattage, nettoyage et reprise de deux (2) couches de peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique et bois	m ²	2 500	3 000	3 500
03.1.3.8.0.4	Grattage, nettoyage et reprise de deux (2) couches de peinture marmorex sur murs	m ²	5 000	6 000	7 000
03.1.3.8.0.5	Grattage, nettoyage et reprise de deux (2) couches de peinture vinylique sous faux plafond	m ²	2 000	2 250	2 500
03.1.3.8.0.6	Grattage, nettoyage et reprise de deux (2) couches de peinture vinylique sur murs intérieurs	m ²	1 900	2 200	2 500
03.1.3.8.0.7	Nettoyage et reprise d'enduit tyrolien sur murs extérieurs	m ²	1 750	1 875	2 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.8.0.8	Reprise de toutes les fissures sur murs, bouchage des trous et toutes sujétions	Forfait	75 000	77 500	80 000
03.1.3.8.0.9	Reprise de toutes les fissures sur murs, bouchage des trous et toutes sujétions	m ²	1 500	2 000	2 500
03.1.3.9	CHARPENTE COUVERTURE				
03.1.3.9.0.01	Fourniture et reprise de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 quatre ondulations	Unité	5 600	7 050	8 500
03.1.3.9.0.02	Fourniture et reprise de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 trois ondulations	Unité	5 200	7 030	9 000
03.1.3.9.0.03	Fourniture et reprise de couverture en tôle bac translucide 60/100 quatre ondulations	Unité	8 500	9 750	10 300
03.1.3.9.0.04	Fourniture et reprise de couverture en tôle prélaqué 60/100 quatre ondulations	Unité	7 250	9 875	12 500
03.1.3.9.0.05	Fourniture et reprise de couverture en tôle prélaqué 60/100 trois ondulations	Unité	12 500	13 750	15 000
03.1.3.9.0.06	Fourniture te reprise crochet complet	Unité	200	217	250
03.1.3.9.0.07	Fourniture te reprise de couverture en élastomère	m ²	7 000	8 750	10 500
03.1.3.9.0.08	Fourniture te reprise de couverture en tôle bac galva 35/100 quatre ondulations	m ²	2 900	3 950	5 000
03.1.3.9.0.09	Fourniture te reprise de couverture en tôle bac galva 35/100 trois ondulations	m ²	2 800	3 900	5 000
03.1.3.9.0.10	Fourniture te reprise de couverture en tôle bac alu 35/100 quatre ondulations	m ²	4 000	5 000	6 000
03.1.3.9.0.11	Fourniture te reprise de couverture en tôle bac alu 35/100 trois ondulations	m ²	3 500	4 750	6 000

Groupe 1: Bâtiment

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.1.3.9.0.12	Fourniture te reprise de couverture en tôle bac alu 60/100 trois ondulations	Unité	7 000	8 000	9 000
03.1.3.9.0.13	Fourniture te reprise de couverture en tôle bac alu zinc 35/100 quatre ondulations	m ²	5 400	6 950	8 500
03.1.3.9.0.14	Fourniture te reprise de couverture en tôle bac alu zinc 35/100 trois ondulations	m ²	5 000	6 000	7 000
03.1.3.9.0.15	Fourniture te reprise de couverture en tôle cuite	m ²	6 000	8 500	10 300
03.1.3.9.0.16	Fourniture te reprise de couverture en tôle métallique	m ²	8 000	10 500	13 000
03.1.3.9.0.17	Fourniture te reprise de couverture en tôle translucide	m ²	8 000	10 250	12 500

Antenne	Centre
Epicentre	Ouagadougou
Régions couvertes	<ul style="list-style-type: none">- Centre- Centre sud- Centre Nord- Plateau Central

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.1	Adduction d'eau potable simplifiée (AEPS)				
03.2.1.1	Déplacement-Installation				
03.2.1.1.0.1	Amenée - repli de chantier y compris montage et démontage	Coût au km	750 000	1 000 000	1 300 000
03.2.1.2	Exhaure/Refoulement				
03.2.1.2.1	Forage				
03.2.1.2.1.01	Alésage en 12" ¼	ml	21 000	29 667	38 000
03.2.1.2.1.02	Alésage en 8"	ml	18 000	24 333	30 000
03.2.1.2.1.03	Analyses physico-chimiques et bactériologique	Unité	60 000	78 750	100 000
03.2.1.2.1.04	Clôture de forage (fondation en béton, grillage et portail en métal déployé 2 battants)	Unité	700 000	925 000	1 200 000
03.2.1.2.1.05	Développement du forage	Unité	175 000	200 000	225 000
03.2.1.2.1.06	Foration altération 9" 7/8	ml	15 000	20 000	25 000
03.2.1.2.1.07	Foration dans le socle 6" ½	ml	20 000	26 250	30 000
03.2.1.2.1.08	Génie civil de la tête de forage suivant plan établi (G01)	Unité	275 000	320 000	385 000
03.2.1.2.1.09	Implantation géophysique	Unité	640 000	715 000	800 000
03.2.1.2.1.10	Mise en place cimentation en tete sur six (06) mètres	Unité	30 000	40 767	49 800
03.2.1.2.1.11	Mise en place du massif filtrant (2-4mm)	Unité	32 500	40 833	50 000
03.2.1.2.1.12	Mise en place joint d'isolation sur deux (02) mètres (quellon)	Unité	40 000	44 000	50 000
03.2.1.2.1.13	Mise en place PVC crépiné 6"	ml	12 000	13 167	15 000
03.2.1.2.1.14	Mise en place PVC plein 6"	ml	11 000	12 667	15 000
03.2.1.2.1.15	Mise en place tout venant	Unité	24 750	26 188	30 000
03.2.1.2.1.16	Pompage longue durée	Unité	550 000	660 000	800 000
03.2.1.2.1.17	Pompage par paliers	Unité	185 000	216 250	280 000
03.2.1.2.2	Pompe-Electricité				

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.1.2.2.01	construction du local technique pouvant contenir les onduaires, un régulateur de tension, les batteries d'accumulateur, l'armoire électrique des commandes et accessoires, y compris installation électrique intérieure (canalisation électrique, luminaire,	Unité	500 000	616 667	700 000
03.2.1.2.2.02	Eclairage du champ solaire, une batterie de 12V 120AH, un chargeur de batterie, un limiteur de décharge, un inter crépusculaire, un luminaire 11W y compris toutes sujétions	Unité	250 000	275 000	300 000
03.2.1.2.2.03	Fourniture et installation de pompe immergée de 5m ³ /h HMT 60, avec une puissance de 3 à 5 kW	Unité	1 800 000	2 433 333	2 850 000
03.2.1.2.2.04	Fourniture et installation : 13 panneaux photovoltaïque de 235 watt, kit de raccordement, cadre en alu des PV, câble de liaison et support métallique et toutes sujétion	Unité	2 625 000	3 230 000	3 835 000
03.2.1.2.2.05	Fourniture et installation de pièces conformes au plan établi pour l'équipement de la tête de forage: tuyau galva, clapet anti retour, y compris raccordement à la pompe (foraduc) et au réseau de tuyau PVC...	Unité	465 000	513 333	550 000
03.2.1.2.2.06	Fourniture et pose de câble panneau solaire 2x4 mm ²	Unité	3 500	3 750	4 000
03.2.1.2.2.07	Fourniture et pose de convertisseur source: solaire/Sonabel	Unité	135 000	155 000	175 000
03.2.1.2.2.08	Fourniture et pose de pompe immergée par pompage solaire de 5m ³ /h y compris toute suggestion	Unité	7 200 000	8 100 000	9 000 000
03.2.1.2.2.09	Fourniture et pose d'électropompe débit: 4m ³ /heure, à 80m de HMT	Unité	700 000	950 000	1 200 000
03.2.1.2.2.10	Fourniture et pose d'inverseur de source solaire/GE	Unité	120 000	135 000	150 000
03.2.1.2.2.11	Fourniture et pose d'un Bac à sable de 50 l avec une pelle y compris toutes sujétions	Unité	37 500	46 500	60 000
03.2.1.2.2.12	Fourniture et pose d'un extincteur plus support de fixation	Unité	100 000	127 500	150 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.1.2.2.13	Fourniture et pose d'un groupe électrogène diesel de 11,5 KVA. 3 phases + neutre 400\230V 50HZ à démarrage électrique	Unité	3 500 000	4 000 000	4 500 000
03.2.1.2.2.14	Fourniture et pose d'un système de chloration (diffuseur, pastille à dérivées chlorées)	Unité	750 000	875 000	1 000 000
03.2.1.2.2.15	Fourniture et pose d'une électropompe de débit 5m ³ /h, de HMT45m (45m ³ /jour)	Unité	1 650 000	2 000 000	2 250 000
03.2.1.2.2.16	Fourniture et pose d'une station solaire complète de 3 kW (plateforme, panneaux photovoltaïques, régulateur de charge solaire, onduleurs sinusoïdaux de 3 kW câbles, accessoires, etc.), y compris toute sujétion	Unité	4 000 000	4 750 000	5 500 000
03.2.1.2.2.17	Fourniture et raccordement d'un coffret étanche équipé de borne de jonction pour le raccordement des câbles dans l'abri de la tête de forage câble 4x2, 5 mm ² y compris toutes sujétions	ml	60 000	67 500	75 000
03.2.1.2.2.18	Fourniture pose de raccordement d'une armoire électrique d'automatisme équipé conformément au descriptif pour l'alimentation, la commande et l'asservissement d'une électropompe immergée y compris toute sujétion	Unité	1 400 000	1 883 333	2 250 000
03.2.1.2.2.19	Fourniture pose d'une boîte de raccordement et pour le raccordement de l'électropompe du forage au câble de puissance y compris toutes sujétions	Unité	50 000	66 667	85 000
03.2.1.2.2.20	Fourniture pose et raccordement d'électro pompe immergées de 6m ³ /h HMT 53 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable y compris toute sujétion pour le forage	Unité	1 125 000	1 375 000	1 750 000
03.2.1.2.2.21	Fourniture pose et raccordement de sonde de détection de niveau dans le forage	Unité	18 000	23 500	30 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.1.2.2.22	Fourniture pose et raccordement des câbles d'électrode de niveau a immersion permanente de 1x1, 5 mm des électrodes dans le forage à la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage, y compris toutes sujétions	ml	1 500	1 733	1 900
03.2.1.2.2.23	Fourniture pose et raccordement d'un avertisseur sonore y compris toute sujétion	Unité	75 000	81 667	90 000
03.2.1.2.2.24	Fourniture pose et raccordement d'un câble électrique à immersion permanente 4*2 mm pour l'alimentation de l'électro pompe a partir de la boîte de raccordement dans l'abri de forage y compris toutes sujétions	ml	3 600	3 933	4 200
03.2.1.2.2.25	Fourniture pose et raccordement d'un câble électrique u 1000 r02 4*6 mm ² sur chemin de câble pour l'alimentation de l'armoire électrique à partir du groupe électrogène y compris toutes sujétions	ml	4 000	4 850	6 000
03.2.1.2.2.26	Fourniture pose et raccordement d'un câble électrique u 1000 r02v 3*1,5 mm pour l'asservissement sur pression de l'électro pompe du pressostat à la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage y compris toutes sujétions	ml	2 500	3 267	3 800
03.2.1.2.2.27	Fourniture pose et raccordement d'un câble électrique u 1000 r02v 4*6 mm ² pour raccordement onduleur-inverseur-groupe électrogène et Inverseur-coffret de commande y compris toute sujétion	ml	4 000	4 850	6 000
03.2.1.2.2.28	Fourniture pose et raccordement d'un câble électrique u 1000 r02v 5*2,5 mm ² sur chemin de câble pour l'alimentation de l'armoire électrique à partir du groupe électrogène y compris toutes sujétion	ml	4 000	4 400	4 800

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.1.2.2.29	Fourniture pose et raccordement d'un câble électrode u 1000 r02v de niveau à immersion permanente 1x1, 5 mm des électrodes dans le forage à la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage y compris toutes sujétions	ml	1 500	1 650	1 800
03.2.1.2.2.30	Fourniture pose et raccordement d'un pressostat double seuil pour l'asservissement de la surpression au forage y compris toutes sujétions	Unité	230 000	294 000	335 000
03.2.1.2.2.31	Fourniture pose et raccordement d'une cuve de 250 l équipé de pompe manuel type jappy y compris toutes sujétions	Unité	250 000	291 667	350 000
03.2.1.2.2.32	Fourniture pose et réglage d'un robinet flotteur sur le château d'eau pour le contrôle de la surpression, y compris toute sujétion	Unité	135 000	161 667	200 000
03.2.1.2.2.33	Fourniture pose raccordement et mise en service d'un groupe électrogène diesel triphasé non insonorisé de 7,5kva,3ph+n230/400v 50hz a démarrage électrique avec possibilité de démarrage par manivelle, y compris pièces de rechange et outillage spécifique et	Unité	3 050 000	3 950 000	5 000 000
03.2.1.2.2.34	Fourniture, pose et mise en service d'une électropompe immergée de 4, de type GRUNDFOS ou équivalent de 5 à 10 m ³ /h HMT 90 y compris boîte de jonction étanche, câble d'alimentation de la pompe à partir de la tête de forage et élingue de sécurité en acier	Unité	2 500 000	3 416 667	4 000 000
03.2.1.2.2.35	Fourniture, pose et mise en service d'un groupe électrogène diesel insonorisé de 12 à 15 KVA. 3 phases + neutre 400\230V 50HZ à démarrage électrique (avec possibilité de démarrage manuelle - manivelle) y compris pièce de rechange et outillage spécifique	Unité	8 400 000	9 925 000	11 450 000
03.2.1.2.2.36	Fourniture, pose et raccordement de câbles électriques 2x10 mm ² enterré entre la boîte de dérivation des PV et le convertisseur	ml	3 800	4 150	4 500

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.1.2.2.37	Fourniture, pose et raccordement de câblés électriques 5x6 mm ² enterré entre le convertisseur et le coffret (armoire) de protection de électropompe	ml	4 000	4 500	5 000
03.2.1.2.2.38	Fourniture, pose et raccordement de câbles électriques U 1000 R02V de 5x6 mm ² pour l'alimentation de la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage à partir de l'armoire électrique	ml	4 000	4 500	5 000
03.2.1.2.2.39	Fourniture, pose et raccordement de toutes les canalisations en PVC 60 ml avec raccordement (coude M/F, Te réduction, bride ronde filetée) et robinetterie selon les plans y compris toutes les sujétions	ml	750	1 013	1 200
03.2.1.2.2.40	Fourniture, pose et raccordement d'électropompes immergées de 5m ³ /h HMT 77 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable et toute sujétion	Unité	2 050 000	2 566 667	3 000 000
03.2.1.2.2.41	Fourniture, pose et raccordement des sondes de détection de niveau dans le forage	ml	18 500	23 813	30 000
03.2.1.2.2.42	Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique souple à immersion permanent de 4x2, 5 mm pour l'alimentation de l'électropompe du forage à partir de la boîte de raccordement dans l'abri de tête de forage y compris toute sujétion	ml	3 100	3 650	4 200
03.2.1.2.2.43	Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 3x2,5 mm ² pour l'alimentation du régulateur de charge et des onduleurs sinusoïdaux à partir de la boîte de raccordement des plaques solaires, y compris toute sujétion	ml	3 200	3 600	4 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.1.2.2.44	Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 4x6 mm ² enterré sous PVC et signalé par grillage avertisseur pour le raccordement dans l'abri de tête de forage à partir de l'armoire électrique y compris toute sujétion	ml	2 400	2 967	3 500
03.2.1.2.2.45	Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 4x6 mm ² pour l'alimentation de l'armoire électrique à partir des onduleurs sinusoïdaux y compris toute sujétion	ml	4 400	5 930	7 500
03.2.1.2.2.46	Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 5x1,5 mm ² enterré sous PVC et signalé par grillage avertisseur pour les asservissements (surpression et manque d'eau du forage) de la boîte de raccordement dans l'abri de tête de forage	ml	5 000	5 500	6 000
03.2.1.2.2.47	Fourniture, pose et raccordement d'une armoire électrique étanche d'automatisme équipé conformément au descriptif pour l'alimentation, la commande et l'asservissement de électropompe immergée du forage y toutes sujétions pour le forage	Unité	720 000	873 333	1 100 000
03.2.1.2.2.48	Fourniture, pose et raccordement d'une électropompe immergée de 5m ³ / h HMT 75m, y compris câble de sécurité en acier inoxydable et toutes sujétion pour le forage	Unité	2 000 000	2 583 333	3 100 000
03.2.1.2.2.49	Fourniture, pose raccordement d'un pressostat double seuil pour l'asservissement de la suppression y compris toutes sujétions	Unité	185 000	250 000	315 000
03.2.1.2.2.50	Fourniture, pose, raccordement de câbles d'électrodes de niveau à immersion permanente de 2x1,5 mm ² dans le forage à la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage y compris toutes sujétions	ml	2 700	3 450	4 200
03.2.1.2.2.51	Fourniture, pose, raccordement de câbles électriques de 4x4 mm ² entre le coffret de protection et le puits de forage	ml	3 900	4 450	5 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.1.2.2.52	Fourniture, pose, raccordement d'électropompe immergé de 5m ³ / h HMT 80m, y compris câble de sécurité en acier inoxydable y compris toutes sujétions	Unité	2 100 000	2 750 000	3 500 000
03.2.1.2.2.53	Fourniture, pose, raccordement d'un coffret étanche équipé de bornes de jonctions pour le raccordement des câbles dans l'abri tête de forage y compris toutes sujétions	Unité	60 000	67 500	75 000
03.2.1.2.2.54	Installation de robinet flotteur pour détection plein du château, câble et grillage avertisseur	Unité	45 000	47 500	50 000
03.2.1.2.2.55	Installation électrique d'éclairage, câbles et canalisations, prises, réglettes et toute sujétion	Unité	45 000	52 500	60 000
03.2.1.2.2.56	Puits de terre équipé et mise à la terre du neutre du groupe électrogène et toute sujétion	Unité	125 000	153 333	190 000
03.2.1.2.2.57	Puits de terre des masses équipé et la mise à la terre des installations électriques des locaux techniques et du forage y compris toute sujétion	Unité	145 000	173 333	190 000
03.2.1.2.2.58	Puits de terre équipé et la mise à la terre des équipements électromécanique du forage y compris toute sujétion	Unité	90 000	105 000	125 000
03.2.1.2.2.59	Puits de terre équipé et la mise à la terre des masses des équipements électriques du local groupe y compris toute sujétion	Unité	135 000	156 667	185 000
03.2.1.2.3	Tuyauterie et Divers				
03.2.1.2.3.01	Essai de pression du réseau	Unité	175 000	200 000	225 000
03.2.1.2.3.02	Essai d'étanchéité	Unité	40 000	45 000	50 000
03.2.1.2.3.03	Essai général, rinçage et désinfection du réseau	Unité	50 000	65 000	80 000
03.2.1.2.3.04	Excavation et remblai pour pose de tuyau PVC tout terrain confondu	ml	1 500	1 750	2 000
03.2.1.2.3.05	Exécution (ou fabrication)et pose de bornes de signalisation	Unité	5 000	5 500	6 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.1.2.3.06	Exécution des fouilles y compris en terrains dur	ml	1 800	2 400	3 000
03.2.1.2.3.07	Fourniture et pose d' adaptateur à brides 100/110	Unité	22 500	26 250	30 000
03.2.1.2.3.08	Fourniture et pose d'adaptateur à brides 50/63	Unité	15 000	17 500	20 000
03.2.1.2.3.09	Fourniture et pose d'adaptateur à brides 50/90	Unité	17 500	22 500	27 500
03.2.1.2.3.10	Fourniture et pose d'adaptateur à brides 60/63	Unité	15 000	18 750	22 500
03.2.1.2.3.11	Fourniture et pose d'adaptateur à brides 80/90	Unité	18 000	19 500	21 000
03.2.1.2.3.12	Fourniture et pose d'adaptateur à brides 90/110	Unité	22 500	28 750	35 000
03.2.1.2.3.13	Fourniture et pose de conduites en PVC 63	Unité	2 600	2 700	2 800
03.2.1.2.3.14	Fourniture et pose de conduites en PVC 90 PN 16	Unité	4 070	4 635	5 200
03.2.1.2.3.15	Fourniture et pose de conduites en PVC 110 ou 125 PN 10	Unité	4 200	5 550	6 900
03.2.1.2.3.16	Fourniture et pose de conduites en PVC 125 PN 11	Unité	4 800	6 000	7 200
03.2.1.2.3.17	Fourniture et pose de conduites en PVC 50 PN10	Unité	2 400	2 575	2 750
03.2.1.2.3.18	Fourniture et pose de cône à brides 100/50	Unité	60 000	67 500	75 000
03.2.1.2.3.19	Fourniture et pose de cône à brides 100/80	Unité	80 000	85 000	90 000
03.2.1.2.3.20	Fourniture et pose de cône à brides 80/50	Unité	45 000	55 000	65 000
03.2.1.2.3.21	Fourniture et pose de cône à emboitement 110/90	Unité	90 000	95 000	100 000
03.2.1.2.3.22	Fourniture et pose de cône à emboitement 90/63	Unité	37 500	41 250	45 000
03.2.1.2.3.23	Fourniture et pose de coude 1/16 à emboitement de 90	Unité	22 500	23 750	25 000
03.2.1.2.3.24	Fourniture et pose de coude 1/16 à emboitement de 110	Unité	25 000	27 500	30 000
03.2.1.2.3.25	Fourniture et pose de coude 1/16 à emboitement de 63	Unité	23 000	24 000	25 000
03.2.1.2.3.26	Fourniture et pose de coude 1/4 à emboitement de 110	Unité	50 000	57 500	65 000
03.2.1.2.3.27	Fourniture et pose de coude 1/4 à emboitement de 50	Unité	20 000	21 250	22 500
03.2.1.2.3.28	Fourniture et pose de coude 1/4 à emboitement de 75	Unité	25 000	28 750	32 500
03.2.1.2.3.29	Fourniture et pose de coude 1/4 à emboitement de 90	Unité	22 500	30 000	37 500
03.2.1.2.3.30	Fourniture et pose de coude 1/4 à emboitement de 63	Unité	23 000	26 500	30 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.1.2.3.31	Fourniture et pose de coude 1/8 à emboitement de 110	Unité	40 000	45 000	50 000
03.2.1.2.3.32	Fourniture et pose de coude 1/8 à emboitement de 90	Unité	22 500	30 000	37 500
03.2.1.2.3.33	Fourniture et pose de coude 1/8 à emboitement de 63	Unité	23 000	26 500	30 000
03.2.1.2.3.34	Fourniture et pose de coude 1/8 à emboitement de 90	Unité	22 500	30 000	37 500
03.2.1.2.3.35	Fourniture et pose de coude à brides DN 50	Unité	20 000	22 500	25 000
03.2.1.2.3.36	Fourniture et pose de coude à brides DN 80	Unité	35 000	40 000	45 000
03.2.1.2.3.37	Fourniture et pose de coude à brides DN 90	Unité	45 000	52 500	60 000
03.2.1.2.3.38	Fourniture et pose de coude 1/8 à emboitement de 50	Unité	20 000	21 250	22 500
03.2.1.2.3.39	Fourniture et pose de coude 1/8 à emboitement de 75	Unité	25 000	28 750	32 500
03.2.1.2.3.40	Fourniture et pose de robinet - vanne DN 50 à opercule de caoutchouc sur conduites d'alimentation DN 80, de distribution DN 80 et de vidange DN 40	Unité	200 000	225 000	250 000
03.2.1.2.3.41	Fourniture et pose de Té à brides 100/100/100	Unité	110 000	115 000	120 000
03.2.1.2.3.42	Fourniture et pose de Té à brides 100/80/100	Unité	105 000	112 500	120 000
03.2.1.2.3.43	Fourniture et pose de Té à brides 50/50/50	Unité	45 000	55 000	65 000
03.2.1.2.3.44	Fourniture et pose de Té à brides 60/60/60	Unité	50 000	62 500	75 000
03.2.1.2.3.45	Fourniture et pose de Té à brides 80/80/80 ou 80/50/80	Unité	55 000	70 000	85 000
03.2.1.2.3.46	Fourniture et pose de Té à emboitement 110/110/110	Unité	40 000	43 750	47 500
03.2.1.2.3.47	Fourniture et pose de Té à emboitement 63/63/63	Unité	30 000	32 500	35 000
03.2.1.2.3.48	Fourniture et pose de Té à emboitement 90/90/90	Unité	32 500	35 000	37 500
03.2.1.2.3.49	Fourniture et pose de tuyau de raccord de la colonne de distribution	Unité	150 000	162 500	175 000
03.2.1.2.3.50	Fourniture et pose de tuyau PVC DN 110 PN 10, y compris toutes sujétions (pièces spéciales de raccordement équipements de robinetterie, lit de sable, grillage avertisseur...)	ml	2 650	3 150	3 800

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.1.2.3.51	Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 PN 10, y compris toutes sujétions (pièces spéciales de raccordement, équipements de robinetterie, lit de sable, grillage avertisseur...)	ml	2 000	2 550	2 900
03.2.1.2.3.52	Fourniture et pose de tuyau PVC DN 90 PN 10, y compris toutes sujétions (pièces spéciales de raccordement équipements de robinetterie, lit de sable, grillage avertisseur...)	ml	2 500	2 967	3 400
03.2.1.2.3.53	Fourniture et pose de vanne à volant DN 50	Unité	60 000	70 000	80 000
03.2.1.2.3.54	Fourniture, pose et raccordement de toutes les canalisations en PVC 60ml avec raccordement (coude M/F, Te réduction, bride ronde filetée) et robinetterie selon les plans y compris toutes les sujétions	ml	31 000	34 500	38 000
03.2.1.2.3.55	Mise en place de bornes de repérage de la conduite de refoulement	Unité	150 000	168 750	187 500
03.2.1.2.3.56	Mise en place de butée en béton	Unité	50 000	70 000	90 000
03.2.1.2.4	Châteaux				
03.2.1.2.4.1	Château d'eau métallique (20m ³ , hauteur radié 10m) +tour toutes sujétions comprises (équipement de robinetterie intérieure: robinet flotteur, crépine et extérieur: compteur au pied de l'ouvrage, clapet anti retour, robinet vanne, échelle de lecture, peint	Unité	11 700 000	12 066 667	12 500 000
03.2.1.2.4.2	Construction et montage du château de 30m ³ hauteur 15m maximum	Unité	14 000 000	15 166 667	16 500 000
03.2.1.2.4.3	Construction et montage du château de 40m ³ hauteur 15m maximum	Unité	18 500 000	19 250 000	20 000 000
03.2.1.2.4.4	Etude géotechniques	Unité	500 000	525 000	550 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.1.2.4.5	Fabrication et pose de la cuve métallique (50m ³ , auteur radier 8m) toutes sujétions comprises (équipements de robinetterie intérieurs: robinet flotteur, crépines, et extérieurs: compteur au pied de l'ouvrage, clapet anti retour, robinet vanne; échelle de	Unité	19 500 000	22 250 000	25 000 000
03.2.1.2.4.6	Fourniture et pose de clapet anti retour DN 50	Unité	170 000	195 000	220 000
03.2.1.2.4.7	Fourniture et pose de clapet anti-retour sur tuyau DN 40	Unité	150 000	170 000	190 000
03.2.1.2.4.8	Fourniture et pose de crépine en acier galvanisé DN 80 pour fond de réservoir	Unité	25 000	27 500	30 000
03.2.1.2.4.9	Fourniture et pose d'une cuve métallique de 10m ³ repassant, fondation en béton armée avec hauteur sous radier 10m par rapport au sol, avec d'homme carré (50x50) comportant un couvercle rabattable y compris fouilles et fondation en béton armé dosé à 350kg	Unité	10 500 000	10 750 000	11 000 000
03.2.1.2.5	Réseau de Distribution				
03.2.1.2.5.01	Construction d'un regard au pied du château (by pass)	Unité	200 000	275 000	350 000
03.2.1.2.5.02	Essai général, rinçage et désinfection du réseau	Unité	80 000	100 000	120 000
03.2.1.2.5.03	Excavation et remblai pour pose de tuyau PVC tout terrain confondu	ml	1 500	2 000	2 500
03.2.1.2.5.04	Exécution des fouilles y compris en terrains dur	ml	1 800	2 400	3 000
03.2.1.2.5.05	Fourniture de clé à béquille pour vanne enterrées	Unité	25 000	35 000	45 000
03.2.1.2.5.06	Fourniture de manuels d'utilisation et d'entretien en cinq(5) exemplaires	Unité	27 000	31 000	35 000
03.2.1.2.5.07	Fourniture de pièces de rechange de l'entretien du réseau	Ensemble	250 000	287 500	325 000
03.2.1.2.5.08	Fourniture et pose d'accessoires de by-pass et vidange	Unité	600 000	637 500	675 000
03.2.1.2.5.09	Fourniture et pose de bouche à clé (tabernacle) tube de bouche et carré de béton	Unité	32 500	41 250	50 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.1.2.5.10	Fourniture et pose de bouche à clé pour robinet vanne	Unité	100 000	110 000	120 000
03.2.1.2.5.11	Fourniture et pose de bouchon de 63	Unité	3 000	4 000	5 000
03.2.1.2.5.12	Fourniture et pose de bout lisse de 110	Unité	40 000	45 000	50 000
03.2.1.2.5.13	Fourniture et pose de bout lisse de 63	Unité	18 000	21 500	25 000
03.2.1.2.5.14	Fourniture et pose de bout lisse de 90	Unité	32 500	38 750	45 000
03.2.1.2.5.15	Fourniture et pose de compteur DN 30	Unité	70 000	80 000	90 000
03.2.1.2.5.16	Fourniture et pose de compteur volumétrique DN 50	Unité	100 000	110 000	120 000
03.2.1.2.5.17	Fourniture et pose de conduite de refoulement de 63 PN 16	ml	2 000	2 500	3 000
03.2.1.2.5.18	Fourniture et pose de manomètre 0-10 bars	Unité	26 000	29 000	32 000
03.2.1.2.5.19	Fourniture et pose de robinet vanne DN 50	Unité	220 000	227 500	235 000
03.2.1.2.5.20	Fourniture et pose de robinet vanne DN 60	Unité	240 000	245 000	250 000
03.2.1.2.5.21	Fourniture et pose de robinet vanne DN 80	Unité	250 000	262 500	275 000
03.2.1.2.5.22	Fourniture et pose de robinet -vanne sur PVC DE 90	Unité	260 000	270 000	280 000
03.2.1.2.5.23	Fourniture et pose de robinet-vanne sur PVC DE 63	Unité	235 000	240 000	245 000
03.2.1.2.5.24	Fourniture et pose de tuyau PVC DN 75 PN 16, y compris toutes sujétions (pièces spéciales de raccordement, lit de sable, grillage avertisseur...)	ml	3 250	3 375	3 500
03.2.1.2.5.25	Fourniture et pose de tuyau PVC DN 90 PN16, y compris toutes sujétions (pièces spéciales de raccordement, lit de sable, grillage avertisseur...)	ml	4 200	4 600	5 000
03.2.1.2.5.26	Fourniture et pose de vanne de sectionnement DN 50	Unité	80 000	90 000	100 000
03.2.1.2.5.27	Regards pour nœud	Unité	300 000	337 500	375 000
03.2.1.2.5.28	Regards pour ventouses	Unité	250 000	300 000	350 000
03.2.1.2.5.29	Regards pour vidange	Unité	250 000	300 000	350 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.1.2.5.30	Terrassement : exécution de tranchée pour conduites PVC ou galva y compris : piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement du fond de fouille, remblaiement avec du matériel meuble et compactage	ml	1 750	2 375	3 000
03.2.1.2.6	Borne Fontaine				
03.2.1.2.6.1	Borne fontaine complète à 3 becs conformément au descriptif et schéma en vigueur avec numérotation	Unité	450 000	462 500	475 000
03.2.1.2.6.2	Branchement et construction de bornes fontaines sur réseau conformément au plan joint	Unité	725 000	755 000	785 000
03.2.1.2.6.3	Branchement particulier : branchement particulier situé a moins de 50 m du réseau selon les normes appliqué par l'ONEA	Unité	125 000	166 500	208 000
03.2.1.2.6.4	construction d'une fontaine y compris aménagement de la plate-forme d'assainissement et d'un puits perdu	Unité	720 000	752 500	785 000
03.2.1.2.6.5	Fourniture et pose de pièces de robinetterie et de raccordement de Borne Fontaine (collier de prise, réduction robinet d'arrêt bouche à clé, adapter galva PVC, tuyauteries galva, robinet vanne, compteur robinet de puisage ...)	Unité	85 000	97 500	110 000
03.2.1.2.7	Construction de Locaux Divers				
03.2.1.2.7.1	Construction de latrines type VIP deux postes	Ensemble	925 000	1 212 500	1 500 000
03.2.1.2.7.2	Construction d'un local technique contenant la tête de forage et les équipements électriques	Ensemble	2 400 000	2 500 000	2 600 000
03.2.1.2.7.3	Levée topo et excavation du réseau de conduite et pose de conduite plus accessoires	Unité	2 400 000	2 550 000	2 700 000
03.2.1.2.7.4	Local de service (bureau, magasin) (selon le plan retenu)	Ensemble	2 000 000	2 200 000	2 400 000
03.2.1.2.7.5	Local groupe électrogène (selon le plan retenu)	Ensemble	1 250 000	1 500 000	1 750 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.1.2.7.6	LOCAL GROUPE: gros œuvre ,menuiserie 20m ² de couverture en tôle bac alu-zinc ,1porte métallique persiennée 80x220(tôle de 12/10min)5m ² châssis métallique avec grille en métal déployé lourd ,peinture intérieure fom, tyrolienne extérieure, électricité(pose	Ensemble	2 200 000	2 350 000	2 500 000
03.2.2	Forage à motricité humaine				
03.2.2.1	Déplacement Installation				
03.2.2.1.0.1	Amené -repli de chantier	cout au km	60 000	67 500	75 000
03.2.2.1.0.2	Déplacement de site en site	cout au km	5 000	5 500	6 000
03.2.2.1.0.3	Etude d'implantation	Unité	250 000	275 000	300 000
03.2.2.1.0.4	Installation, montage et démontage de l'atelier sur chaque site	Ensemble	50 000	70 000	85 000
03.2.2.1.0.5	Montage et démontage du dispositif air lift	Unité	75 000	77 500	80 000
03.2.2.2	Exécution Forage				
03.2.2.2.0.01	Alésage dans les formations d'altération (12"1/2min) et du socle (10"1/2min)	ml	40 000	41 250	42 500
03.2.2.2.0.02	Alésage dans les terrains durs en 10"1/2	ml	37 500	41 250	45 000
03.2.2.2.0.03	Alésage en 12" ¼	ml	30 000	35 000	40 000
03.2.2.2.0.04	Alésage en 8"	ml	25 000	30 000	35 000
03.2.2.2.0.05	Fonçage en terrain tendre, diamètre minimum 12"	ml	20 000	27 500	35 000
03.2.2.2.0.06	Fonçage en terrain tendre, diamètre minimum 9"	ml	12 000	15 167	18 500
03.2.2.2.0.07	Forage dans les formations d'altération 9"3/4	ml	15 000	17 500	20 000
03.2.2.2.0.08	Forage dans les formations du socle au marteau fond du trou diamètre 6"1/2	ml	15 000	20 000	25 000
03.2.2.2.0.09	Foration (altération et socle) profondeur moyenne 60m	Ensemble	1 300 000	1 400 000	1 500 000
03.2.2.2.0.10	Foration altération 9"7/8	ml	15 000	20 000	25 000
03.2.2.2.0.11	Foration dans le socle 6" ½	ml	20 000	25 000	30 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.2.2.0.12	Fourniture et Mise en place de joints d'isolation en quillon	Unité	40 000	45 000	50 000
03.2.2.2.0.13	Fourniture pose et arrachage tubage provisoire 200 mm	Unité	12 000	15 000	18 000
03.2.2.2.0.14	Stand by de l'atelier de forage pour une durée deux mois	Unité	9 000 000	12 716 667	16 500 000
03.2.2.2.0.15	Stand by de l'atelier de forage pour une durée d'un mois	Unité	4 400 000	5 800 000	7 200 000
03.2.2.2.0.16	Stand by de l'atelier de forage pour une durée d'une semaine	Unité	450 000	500 000	550 000
03.2.2.3	Equipement				
03.2.2.3.0.01	Fourniture et pose de fermeture de tête	Unité	12 000	15 667	20 000
03.2.2.3.0.02	Cimentation de la tête de l'espace annulaire au laitier à densité 1,7/18 sur 6m	Unité	17 500	23 333	30 000
03.2.2.3.0.03	Fourniture et fixation de plaquette d'identification du forage	Unité	15 000	20 000	25 000
03.2.2.3.0.04	Fourniture et Mise en place de point d'isolement sur (2) mètre de quillon	Unité	30 000	40 000	50 000
03.2.2.3.0.05	Fourniture et mise en place de tubes crépines en PVC Vissé DN 140/160mm	ml	9 000	11 000	13 000
03.2.2.3.0.06	Fourniture et mise en place de tubes pleins en PVC Vissé DN 140/160mm	ml	9 000	11 000	13 000
03.2.2.3.0.07	Fourniture et mise en place de tubes PVC pleins 110/125mm	ml	8 000	8 500	9 000
03.2.2.3.0.08	Fourniture et mise en place d'un massif des graviers calibrés	m ²	40 000	45 000	50 000
03.2.2.3.0.09	Fourniture et pose de PVC lisse 110/120mm y compris le hors sol de (1 m)	ml	7 000	8 000	9 000
03.2.2.3.0.10	Fourniture et pose de bouchon de fond	Unité	20 000	27 500	35 000
03.2.2.3.0.11	Fourniture et pose de bouchon de pied	Unité	20 000	25 833	32 500
03.2.2.3.0.12	Fourniture et pose de centreur 4"1/2	Unité	15 000	18 833	24 000
03.2.2.3.0.13	Fourniture et pose de centreur 6"1/2	Unité	17 500	23 333	30 000
03.2.2.3.0.14	Fourniture et pose de centreur adapté au DN 115mm	Unité	16 000	19 500	25 000
03.2.2.3.0.15	Fourniture et pose de crépine de 0,1 à 1mm	ml	7 000	8 000	9 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.2.3.0.16	Fourniture et pose de crépine en PVC DN 110/125	ml	7 000	8 000	9 000
03.2.2.3.0.17	Fourniture et pose de crépines 110/120	ml	11 000	15 500	20 000
03.2.2.3.0.18	Fourniture et pose de gravier quartz roulé et calibré pour massif	ml	15 000	17 833	22 500
03.2.2.3.0.19	Fourniture et pose de PVC crépine 6"1/4 , DN150/165mm	ml	12 000	16 500	20 000
03.2.2.3.0.20	Fourniture et pose de PVC crépines 4"1/2 , DN115/125mm	ml	11 500	16 167	20 000
03.2.2.3.0.21	Fourniture et pose de PVC plein 4"1/2, DN115/125mm	ml	7 000	8 000	9 000
03.2.2.3.0.22	Fourniture et pose de PVC plein 6" ½	ml	12 500	13 750	15 000
03.2.2.3.0.23	Fourniture et pose de PVC pleine 6"1/4, DN150/165mm	ml	10 000	11 000	12 000
03.2.2.3.0.24	Fourniture et pose de tubage plein en PVC 112/125/mm y compris bouchon de fond et tubage hors sol (50 m +1m hors sol)	ml	7 500	8 250	9 000
03.2.2.3.0.25	Fourniture et pose de tubage plein PVC 150/165 y compris toute sujétion	ml	12 000	13 000	14 000
03.2.2.3.0.26	Fourniture et pose de tubage plein PVC plein 178/195mm	ml	15 000	21 167	27 500
03.2.2.3.0.27	Fourniture et pose de tube PVC crépines 4"1/2	ml	7 000	8 000	9 000
03.2.2.3.0.28	Fourniture et pose de tube PVC plein 4"1/2	ml	7 000	8 000	9 000
03.2.2.3.0.29	Fourniture et pose de tubes crépines PVC DN 115mm	ml	7 000	8 000	9 000
03.2.2.3.0.30	Fourniture et pose de tubes pleins PVC DN 115mm	ml	7 000	8 000	9 000
03.2.2.3.0.31	fourniture et pose d'un barrage d'argile expansive	Unité	25 000	32 500	40 000
03.2.2.3.0.32	Mise en place d'un Parker ou bouchon d'argile	Unité	17 500	24 167	30 000
03.2.2.3.0.33	Mise en place d'un tube PVC 140/160mm hors sol	ml	4 000	5 500	7 000
03.2.2.3.0.34	Mise en place d'un tube PVC 140/460mm hors sol	ml	9 000	12 000	15 000
03.2.2.3.0.35	Mise en place PVC crépiné 4" 1/2(piéso)	ml	8 000	8 500	9 000
03.2.2.3.0.36	Mise en place PVC crépine 6"	ml	8 000	10 000	12 000
03.2.2.3.0.37	Mise en place PVC plein 4" 1/2(piéso)	ml	7 000	8 000	9 000
03.2.2.3.0.38	Mise en place PVC plein 6"	ml	12 000	16 833	20 000
03.2.2.4	Développement				

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.2.4.0.1	Développement	heure	45 000	58 333	75 000
03.2.2.4.0.2	Développement	Unité	130 000	143 333	150 000
03.2.2.4.0.3	Développement à l'air lift	heure	35 000	41 667	50 000
03.2.2.4.0.4	Développement air lift	Unité	150 000	161 667	175 000
03.2.2.4.0.5	Développement air lift (minimum 4h)	Unité	200 000	225 000	250 000
03.2.2.4.0.6	Développement du forage jusqu'à l'obtention d'eau claire sans particules solides	Unité	100 000	110 000	120 000
03.2.2.5	Essai de pompage				
03.2.2.5.0.1	Essai de débit : descente	heure	35 000	43 333	50 000
03.2.2.5.0.2	Essai de débit : remontée	heure	17 500	24 167	30 000
03.2.2.5.0.3	Essai de pompage 3 paliers en 4h+1h remontée	Unité	200 000	250 000	300 000
03.2.2.5.0.4	Essai de pompage longue durée + remontée	Unité	600 000	675 000	750 000
03.2.2.5.0.5	Essai de pompage par pallier et observation de la remontée	Unité	175 000	187 500	200 000
03.2.2.5.0.6	Essais de pompage 4 heures minimum; y compris observation de la montée après pompage	heure	200 000	212 500	225 000
03.2.2.5.0.7	Montage et démontage du dispositif d'essai de pompage	Unité	85 000	92 500	100 000
03.2.2.5.0.8	Pompage d'essai en 3 paliers de 1heure, pause et observation de la remontée puis pompage longue durée (4h) remontée (2h)	Unité	100 000	112 500	125 000
03.2.2.5.0.9	Pompage par pallier (4 heures) et observation remontée 1H	Unité	200 000	212 500	225 000
03.2.2.6	Analyse d'Eau				
03.2.2.6.0.1	Analyse physico chimique, bactériologique et arsenic des échantillons d'eau	Unité	60 000	80 000	100 000
03.2.2.6.0.2	Analyse physico-chimique au laboratoire	Unité	50 000	63 333	80 000
03.2.2.6.0.3	Analyse physico-chimique in situ	Unité	25 000	32 500	40 000
03.2.2.6.0.4	Analyses physico-chimiques et bactériologique	Unité	40 000	50 000	60 000
03.2.2.6.0.5	Désinfection à l'hypochlorite de calcium	Unité	15 000	19 500	24 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.2.7	Fourniture et pose de pompe				
03.2.2.7.0.1	Fourniture et installation d'une colonne d'exhaure en matériau flexible de type foraduc	ml	12 500	15 833	20 000
03.2.2.7.0.2	Fourniture et installation sur la pompe d'une colonne d'exhaure en acier inox	ml	60 000	70 000	80 000
03.2.2.7.0.3	Pompe INDIA II	Unité	720 000	735 000	750 000
03.2.2.7.0.4	Pompe Kardia	Unité	600 000	662 500	725 000
03.2.2.7.0.5	Pompe Vergnet	Unité	475 000	562 500	650 000
03.2.2.7.0.6	Pompe Volonta	Unité	1 350 000	1 425 000	1 500 000
03.2.2.8	Superstructure				
03.2.2.8.0.1	Mur de clôture y compris perré maçonné	Unité	125 000	150 000	175 000
03.2.2.8.0.2	Construction d'une superstructure complète autour du forage	Unité	400 000	566 667	700 000
03.2.2.8.0.3	construction d'un trottoir anti-bourbier, canal d'évacuation, bassin de décantation, puits perdus y compris raccordement	Unité	150 000	193 333	230 000
03.2.2.8.0.4	construction d'un mur de clôture	Unité	100 000	111 667	125 000
03.2.2.8.0.5	Construction de margelle	Unité	90 000	106 667	130 000
03.2.2.8.0.6	Construction d'abreuvoir	Unité	50 000	66 667	85 000
03.2.2.8.0.7	Canal + abreuvoir + anti bourbier	Unité	82 500	91 250	100 000
03.2.2.8.0.8	Aménagement de surface suivant plan d'exécution	forfait	500 000	633 333	800 000
03.2.2.9	Prestations Annexes				
03.2.2.9.0.1	Caisse à outil de l'artisan réparateur (AR) pour l'installation d'une pompe	Unité	160 000	203 333	250 000
03.2.2.9.0.2	Formation des artisans réparateurs	Unité	80 000	102 500	125 000
03.2.2.9.0.3	Formation des mécaniciens villageois et frais de contrôle par le fournisseur	forfait	50 000	62 500	75 000
03.2.2.9.0.4	Rapport final	Unité	30 000	40 000	50 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.2.9.0.5	Trousseau de clés pour réparateurs villageois	Unité	30 000	40 000	50 000
03.2.3	Construction de grand Barrage				
03.2.3.1	Installation générale de chantier				
03.2.3.1.0.1	Amenée et repli du matériel	forfait	nd	nd	nd
03.2.3.1.0.2	Élaboration du dossier de récolement	forfait	nd	nd	nd
03.2.3.1.0.3	Établissement du PGEC et du PPES	forfait	nd	nd	nd
03.2.3.1.0.4	Etablissement du Plan d'assurance qualité	forfait	nd	nd	nd
03.2.3.1.0.5	Études d'exécution	forfait	nd	nd	nd
03.2.3.1.0.6	Installations centrale à béton de 1000 litres	Unité	100 000	125 000	150 000
03.2.3.1.0.7	Installations centrale à béton de 3 000 litres	Unité	300 000	350 000	400 000
03.2.3.1.0.8	Installations centrale à béton de 5 000 litres	Unité	500 000	550 000	600 000
03.2.3.1.0.9	Installations du chantier	forfait	nd	nd	nd
03.2.3.2	Tranchée d'ancrage et fondation				
03.2.3.2.0.1	Déblai aux engins pour tranchée d'ancrage	m ³	4 000	4 500	5 000
03.2.3.2.0.2	Plu value de transport de matériaux pour tranchée d'ancrage au-delà de 10km	m ³ xkm	1 500	1 750	2 000
03.2.3.2.0.3	Remblai aux engins pour tranchée d'ancrage	m ³	5 000	6 250	7 500
03.2.3.3	Digue				
03.2.3.3.0.01	Abattage d'arbres de circonférence ≥ 1m	Unité	50 000	61 667	75 000
03.2.3.3.0.02	Béton cyclopéen pour butée amont	m ³	140 000	145 000	150 000
03.2.3.3.0.03	Béton cyclopéen pour mur parapet	m ³	100 000	120 000	140 000
03.2.3.3.0.04	Déblai aux engins pour drain aval et buté amont	m ³	4 000	4 500	5 000
03.2.3.3.0.05	Débroussaillage, décapage et abattage de petits arbres	m ²	300	400	500
03.2.3.3.0.06	Fouille manuelle	m ³	2 500	2 750	3 000
03.2.3.3.0.07	Fourniture et mise en œuvre de filtre sable vertical y compris tranchée	m ³	24 500	35 000	45 500

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.3.3.0.08	Fourniture et mise en œuvre de matériaux graveleux latéritique pour couche de pose sur talus amont et aval	m ³	4 000	5 500	7 000
03.2.3.3.0.09	Fourniture et mise en œuvre de matériaux latéritique pour couche de couronnement de crête	m ³	4 000	5 500	7 000
03.2.3.3.0.10	Fourniture et mise en œuvre enrochement pour butée et drain	m ³	10 000	11 000	12 000
03.2.3.3.0.11	Fourniture et mise en œuvre filtre sable horizontal	m ³	15 000	18 500	22 000
03.2.3.3.0.12	Fourniture et pose de tuyau PVC D 50 pour barbacanes du mur parapet	ml	1 500	2 000	2 500
03.2.3.3.0.13	Maçonnerie de moellons pour mur de crête aval	m ³	30 000	37 500	45 000
03.2.3.3.0.14	Perré maçonné sur le talus amont	m ³	11 200	16 000	20 800
03.2.3.3.0.15	Perré sec sur talus aval	m ³	6 000	8 500	11 000
03.2.3.3.0.16	Plu value de transport de matériaux latéritique au-delà de 10 km	m ³ xkm	1 500	1 750	2 000
03.2.3.3.0.17	Plu value de transport de matériaux latéritique au -delà de 5 km	m ³ xkm	800	900	1 000
03.2.3.3.0.18	Remblai argileux compacté aux engins pour digue	m ³	5 000	6 250	7 500
03.2.3.4	Déversoir				
03.2.3.4.0.01	Acier HA pour béton armé	kg	1 000	1 250	1 500
03.2.3.4.0.02	Béton cyclopéen	m ³	90 000	126 667	150 000
03.2.3.4.0.03	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³	m ³	50 000	70 833	87 500
03.2.3.4.0.04	Béton dosé à 250 kg/m ³	m ³	90 000	126 667	150 000
03.2.3.4.0.05	Béton dosé à 300 kg/m ³	m ³	85 000	120 000	155 000
03.2.3.4.0.06	Béton dosé à 350 kg/m ³	m ³	150 000	195 000	230 000
03.2.3.4.0.07	Déblai à la main pour butée du talus amont et bêche du talus aval	m ³	4 000	4 750	5 500
03.2.3.4.0.08	Déblai aux engins pour bassin de dissipation et enrochement	m ³	4 500	4 750	5 000
03.2.3.4.0.09	Déblai grand masse aux engins de l'aval du déversoir	m ³	4 000	4 500	5 000
03.2.3.4.0.10	Déblai manuel à travers le remblai pour ancrages du déversoir	m ³	4 000	4 500	5 000
03.2.3.4.0.11	Filtre sous talus aval et bassin de dissipation	m ³	12 000	13 500	15 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.3.4.0.12	Fourniture et mise en œuvre de joints bitumineux	ml	3 500	4 167	5 000
03.2.3.4.0.13	Fourniture et mise en œuvre de joints waterstop	ml	45 000	46 250	47 500
03.2.3.4.0.14	Fourniture et mise en œuvre tuyau PVC D50	Unité	2 000	2 500	3 000
03.2.3.4.0.15	Fourniture et pose de gabions	m ³	25 000	33 333	40 000
03.2.3.4.0.16	Perré maçonné sur le talus amont	m ²	10 000	13 667	16 000
03.2.3.5	Signalisation et sécurité				
03.2.3.5.0.1	Fourniture et pose de balise	Unité	17 500	23 333	30 000
03.2.3.5.0.2	Fourniture et pose de garde-corps métallique	ml	15 000	21 250	27 500
03.2.3.5.0.3	Fourniture et pose glissière de sécurité	Unité	40 000	50 000	60 000
03.2.3.6	Diguettes de protection				
03.2.3.6.0.1	Couche de pose sur le talus amont et aval	m ³	4 000	6 500	9 000
03.2.3.6.0.2	Déblai	m ³	4 000	4 500	5 000
03.2.3.6.0.3	Débroussaillage-décapage	m ²	300	400	500
03.2.3.6.0.4	Fourniture et mise en œuvre de matériaux latéritique pour couche de couronnement de crête	m ³	4 000	6 500	9 000
03.2.3.6.0.5	Fourniture et mise en œuvre d'embrochement à la main pour butée et drain	m ³	10 000	11 667	15 000
03.2.3.6.0.6	Perré maçonné sur talus amont	m ³	15 000	15 500	16 000
03.2.3.6.0.7	Perré sec sur talus aval	m ³	7 700	11 000	14 300
03.2.3.6.0.8	Remblai	m ³	5 000	6 250	7 500
03.2.3.7	Ouvrage de prise et de vidange				
03.2.3.7.0.1	Acier HA pour béton armé	kg	1 000	1 250	1 500
03.2.3.7.0.2	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³	m ³	50 000	70 833	87 500
03.2.3.7.0.3	Béton dosé à 250 kg/m ³	m ³	90 000	126 667	150 000
03.2.3.7.0.4	Béton dosé à 300 kg/m ³	m ³	140 000	161 667	190 000
03.2.3.7.0.5	Béton dosé à 350 kg/m ³	m ³	160 000	192 500	230 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.3.7.0.6	Déblai manuel	m³	4 000	5 000	6 000
03.2.3.7.0.7	Fourniture et mise en œuvre d'enrochements	m³	7 000	10 000	13 000
03.2.3.7.0.8	Fourniture et pose de grille de protection des bacs amont et aval en fer HA 12 avec cadenas	Unité	100 000	110 000	120 000
03.2.3.7.0.9	Fourniture et pose de robinet vanne DN 1 000 et accessoires	Unité	800 000	850 000	900 000
03.2.3.7.0.10	Fourniture et pose de robinet vanne DN 1 500 et accessoires	Unité	1 300 000	1 400 000	1 500 000
03.2.3.7.0.11	Fourniture et pose de robinet vanne DN 500 et accessoires	Unité	500 000	550 000	600 000
03.2.3.7.0.12	Fourniture et pose de robinet vanne DN 800 et accessoires	Unité	700 000	750 000	800 000
03.2.3.7.0.13	Fourniture et pose de conduite en fonte D 500 et accessoires	ml	150 000	155 000	160 000
03.2.3.7.0.14	Fourniture et pose de conduite en fonte DN 1 000 et accessoires	ml	350 000	400 000	450 000
03.2.3.7.0.15	Fourniture et pose de conduite en fonte DN 1 500 et accessoires	ml	600 000	650 000	700 000
03.2.3.7.0.16	Fourniture et pose de conduite en fonte DN 800 et accessoires	ml	250 000	275 000	300 000
03.2.3.7.0.17	Fourniture et pose de crépine DN 1 000 et accessoires	Unité	100 000	125 000	150 000
03.2.3.7.0.18	Fourniture et pose de crépine DN 1 500 et accessoires	Unité	160 000	180 000	200 000
03.2.3.7.0.19	Fourniture et pose de crépine DN 500 et accessoires	Unité	50 000	55 000	60 000
03.2.3.7.0.20	Fourniture et pose de crépine DN 800 et accessoires	Unité	70 000	80 000	90 000
03.2.3.7.0.21	Fourniture et pose d'échelle de descente en fer T12 dans les bacs amont et aval	ml	50 000	60 000	70 000
03.2.3.8	Dispositif d'auscultation du barrage				
03.2.3.8.0.1	Fourniture et pose de repères de nivellement de 50cmx50cmx40cm en béton ordinaire	Unité	15 000	20 000	25 000
03.2.3.8.0.2	Fourniture et pose d'échelle limnométrique par unité de 1 m fabriquée en usine	Unité	75 000	87 500	100 000
03.2.4	Construction de petit Barrage				
03.2.4.1	Installation Générale de Chantier				
03.2.4.1.0.1	Amenée et repli du matériel	forfait	nd	nd	nd

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.4.1.0.2	Installation et fonctionnement du chantier	forfait	nd	nd	nd
03.2.4.2	Tranché d'encrage et fondation				
03.2.4.2.0.1	Déblai aux engins pour tranchée d'ancrage	m ³	4 000	4 500	5 000
03.2.4.2.0.2	Remblai aux engins pour tranchée d'ancrage	m ³	5 000	6 000	7 000
03.2.4.3	Digue				
03.2.4.3.0.01	Abattage d'arbres (diamètre supérieur à 50 cm)	Unité	60 000	67 500	75 000
03.2.4.3.0.02	Couche de couronnement latéritique pour crête	m ³	4 000	5 500	7 000
03.2.4.3.0.03	Couche de pose sur le talus amont et aval	m ³	4 000	5 500	7 000
03.2.4.3.0.04	Déblai à la main à travers le remblai pour murs de crête aval et mur parapet	m ³	3 000	4 000	5 000
03.2.4.3.0.05	Déblai aux engins pour drain aval et butée amont	m ³	4 000	4 500	5 000
03.2.4.3.0.06	Débroussaillage, décapage (min 20 cm)	m ²	300	400	500
03.2.4.3.0.07	Enrochement rangé à la main pour butée et drain	m ³	10 000	11 000	12 000
03.2.4.3.0.08	Fourniture et pose de joints secs pour mur parapet	ml	4 000	4 500	5 000
03.2.4.3.0.09	Fourniture et pose de tuyau PVC D50 pour barbacanes pour mur parapet	ml	1 250	1 625	2 000
03.2.4.3.0.10	Maçonnerie de moellons pour mur de crête aval et mur parapet	m ³	30 000	37 500	45 000
03.2.4.3.0.11	Matériaux sableux calibré pour filtre	m ³	15 000	18 000	21 000
03.2.4.3.0.12	Perré sec sur talus amont et talus aval	m ²	5 500	7 750	10 000
03.2.4.3.0.13	Remblai compacté aux engins pour corps de digue	m ³	5 000	6 250	7 500
2.4.4	Déversoir				
03.2.4.4.0.1	Béton armé coulé à plat dosé à 350 kg/m ³ pour semelle du voile déversant et des bajoyers	m ³	160 000	184 167	205 000
03.2.4.4.0.2	Béton armé coulé en élévation dosé à 350kg/m ³ pour semelle du voile déversant et des bajoyers	m ³	170 000	190 833	215 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.4.4.0.3	Béton armé coulé en inclinaison dosé à 350kg/m ³ pour contreforts du voile déversant	m ³	170 000	190 833	215 000
03.2.4.4.0.4	Béton de propreté pour voile déversant et bajoyers	m ³	60 000	73 750	87 500
03.2.4.4.0.5	Béton ordinaires dosé à 300 kg/m ³ pour bassin de dissipation et blocs chicanes	m ³	140 000	161 667	190 000
03.2.4.4.0.6	Déblai à la main pour bajoyers	m ²	4 000	4 750	5 500
03.2.4.4.0.7	Déblai à la main pour voile déversant et ancrage	m ³	4 000	5 000	6 000
03.2.4.4.0.8	Déblai aux engins pour bassin de dissipation et enrochements	m ³	4 000	4 500	5 000
03.2.4.4.0.9	Déblai grand masse aux engins pour déversoir	m ³	4 000	4 500	5 000
03.2.4.4.0.10	Filtre sable sous bassin de dissipation	m ³	15 000	18 000	21 000
03.2.4.4.0.11	Fourniture et pose de gabions métalliques posés 2x1x0.50m y compris déblai	Unité	25 000	27 500	30 000
03.2.4.4.0.12	Fourniture et pose de joints bitumineux pour voile et bassin de dissipation	ml	4 000	4 500	5 000
03.2.4.4.0.13	Fourniture et pose de joints waterstop pour voile et bajoyers	m ³	40 000	45 833	50 000
03.2.4.4.0.14	Fourniture et pose de tuyaux PVC D50 pour barbacanes du bassin de dissipation et bajoyer	ml	2 000	2 500	3 000
03.2.4.4.0.15	Perré maçonné sur talus amont de la digue sur une largeur de 5 m de part et d'autres du déversoir	m ²	9 000	12 500	16 000
03.2.4.5	Diguettes et Protection				
03.2.4.5.0.1	Couche de couronnement latéritique pour crête et revêtement du talus aval	m ³	4 000	5 500	7 000
03.2.4.5.0.2	Couche de pose sur talus amont et aval	m ³	4 000	5 500	7 000
03.2.4.5.0.3	Déblai aux engins pour drain aval et butée amont	m ³	4 000	4 500	5 000
03.2.4.5.0.4	Débroussaillage-décapage (min=20cm)	m ²	300	400	500
03.2.4.5.0.5	Enrochement à la main pour butée et drain	m ³	10 000	11 000	12 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.4.5.0.6	Perré maçonné sur talus amont	m ³	11 000	13 000	15 000
03.2.4.5.0.7	Perré sec sur talus amont et talus aval	m ³	11 000	13 000	15 000
03.2.4.5.0.8	Remblai compacté aux engins pour corps de diguettes	m ³	5 000	6 250	7 500
03.2.4.6	Piste et Radier à l'Aval du Déversoir				
03.2.4.6.0.1	Balises en béton armé de diamètre 200 mm et de 1,50 m de hauteur	m ³	25 000	27 500	30 000
03.2.4.6.0.2	Béton de propreté non vibré dosé à 150kg/ m ³	m ³	60 000	73 750	87 500
03.2.4.6.0.3	Béton légèrement armé dosé à 300kg/m ³ pour bèches et radiers	m ³	140 000	147 500	155 000
03.2.4.6.0.4	Déblai à la main pour bêche du radier	m ³	3 000	4 000	5 000
03.2.4.6.0.5	Déblai aux engins pour corps de radier	m ³	4 000	4 500	5 000
03.2.4.6.0.6	Débroussaillage -décapage (min20 cm)	m ²	300	400	500
03.2.4.6.0.7	Fourniture et pose de gabions métallique posés 2x1x0,50m y compris déblai	Unité	35 000	50 000	65 000
03.2.4.6.0.8	Remblai argileux aux engins pour couche de base de la piste	m ³	5 000	6 250	7 500
03.2.4.6.0.9	Remblai latéritique aux engins pour couche de roulement de la piste	m ³	5 000	6 250	7 500
03.2.4.1	Ouvrages de Prises et de Vidanges				
03.2.4.7.0.01	Béton armé vibré dosé à 350 kg/m ³ coulé en élévation pour bac et écrans anti-ranards y compris coffrages et ferrailages	m ³	187 500	198 750	210 000
03.2.4.7.0.02	Béton armé vibré dosé à 350kg/m ³ coulé à plat pour bacs y compris coffrages et ferrailages	m ³	187 500	198 750	210 000
03.2.4.7.0.03	Béton de propreté pour bac amont et aval conduite et écrans anti-renards	m ³	60 000	73 750	87 500
03.2.4.7.0.04	Béton ordinaire vibré dosé à 300kg / m ³ pour enrobage de la conduite et massif sous son extrémité aval y compris coffrages	m ³	150 000	152 500	155 000
03.2.4.7.0.05	Conduite en fonte D300 et accessoires	ml	340 000	357 500	375 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.4.7.0.06	Crépine DN300 et accessoires (fabrication locale)	Unité	300 000	400 000	500 000
03.2.4.7.0.07	Déblai à la main à travers le remblai pour conduite et écrans anti-renards	m ³	3 000	4 000	5 000
03.2.4.7.0.08	Déblai à la main en terre meuble pour bac amont et aval et pour enrochement autour du bac amont et pour plate formes	m ³	3 000	4 000	5 000
03.2.4.7.0.09	Echelle de descente en fer T12 dans les bacs amont et avals	Unité	100 000	112 500	125 000
03.2.4.7.0.10	Enrochement rangé à la main autour du bac amont et plateformes amont et aval	m ³	10 000	12 500	15 000
03.2.4.7.0.11	Grille de protection des bacs amont et aval en fer HA 12 avec cadenas	Unité	50 000	65 000	80 000
03.2.4.7.0.12	Maçonnerie de moellons pour escaliers d'accès	m ³	30 000	32 500	35 000
03.2.4.7.0.13	Robinet vanne DN300 et accessoires	Unité	1 625 000	2 062 500	2 500 000
03.2.4.8	Dispositif d'Auscultation du Barrage				
03.2.4.8.0.1	Echelle limnométrique pour unité de 1 m fabriqué en usine	ml	100 000	125 000	150 000
03.2.4.9	Traitement du Marigot				
03.2.4.9.0.1	Enrochement rangé à la main	m ³	10 000	12 500	15 000
03.2.4.9.0.2	Fourniture et pose de gabions métalliques posé 2x1x0,50 y compris déblai	Unité	25 000	30 000	35 000
03.2.4.9.0.3	Remblai aux engins pour fermeture du marigot	m ³	4 000	4 500	5 000
03.2.5	Travaux de Réhabilitation de Barrage				
03.2.5.1	Installation générale de chantier				
03.2.5.1.0.1	Amenée et repli du matériel	forfait	nd	nd	nd
03.2.5.1.0.2	Installation de chantier	forfait	nd	nd	nd
03.2.5.2	Digue				
03.2.5.2.0.01	Abattage d'arbres et d'arbustes sur les talus de la digue	Unité	20 000	27 500	35 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.5.2.0.02	Déblai aux engins pour tranchée d'ancrage des prolongements de la digue	m ³	1 250	1 625	2 000
03.2.5.2.0.03	Déblai manuel à travers le remblai pour muret de crête	m ³	1 250	1 625	2 000
03.2.5.2.0.04	Déblai manuel pour buter et drain pour l'ensemble delà digue	m ³	1 250	1 625	2 000
03.2.5.2.0.05	Déblais pour taillage du talus aval en redans	m ³	3 000	4 000	5 000
03.2.5.2.0.06	Décapage (ép. 0,20 m) dans l'emprise de la digue (prolongement en rive gauche)	m ²	300	400	500
03.2.5.2.0.07	Enrochement pour butée de pied et drain de pied pour l'ensemble de la digue	m ³	10 000	12 500	15 000
03.2.5.2.0.08	Maçonnerie de moellons pour muret de crête	m ³	25 000	32 500	40 000
03.2.5.2.0.09	Matériau graveleux sélectionné pour couche de pose sur les talus (y compris zone de prolongement)	m ³	4 000	5 500	7 000
03.2.5.2.0.10	Matériau graveleux-latéritique pour crête de digue (y compris zone de prolongement)	m ³	4 000	5 500	7 000
03.2.5.2.0.11	Nettoyage talus amont et aval de la digue existante	m ²	300	400	500
03.2.5.2.0.12	Perré sec pour talus amont de la zone de prolongement	m ²	10 500	12 750	15 000
03.2.5.2.0.13	Remblai argileux compacté aux engins pour corps de digue pour prolongement rive gauche	m ³	4 000	4 750	5 500
03.2.5.2.0.14	Remblai argileux compacté aux engins pour tranchée d'ancrage pour prolongement rive gauche et rives droite	m ³	4 000	4 750	5 500
03.2.5.2.0.15	Remblai argileux pour élargissement de la crête	m ³	4 000	4 750	5 500
03.2.5.3	Evacuateur de Crue				
03.2.5.3.0.01	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour dalot semi submersible	m ³	187 500	200 833	215 000
03.2.5.3.0.02	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³	m ³	60 000	73 750	87 500
03.2.5.3.0.03	Déblais cuirasse latéritique dans la zone du bassin de dissipation	m ³	4 200	5 850	7 500
03.2.5.3.0.04	Fourniture et pose de joint water stop	ml	45 000	47 500	50 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.5.3.0.05	Fourniture et pose de joints bitumineux	ml	5 000	6 750	8 500
03.2.5.3.0.06	Fourniture et pose de platine en tôle de 5 mm avec pattes de scellement y compris toute sujétion	Unité	8 500	11 750	15 000
03.2.5.3.0.07	Fourniture et pose de tuyau PVC barbacanes DN 40	ml	1 250	1 583	2 000
03.2.5.3.0.08	Fourniture et pose d'échelle limnométrique	ml	100 000	125 000	150 000
03.2.5.3.0.09	Fourniture et pose d'IPN de 100 pour poteaux de garde de corps y compris toute sujétion de pose	ml	18 000	20 250	22 500
03.2.5.3.0.10	Gabions de blocage en aval du bassin de dissipation (2x1x0,5m)	Unité	40 000	45 000	50 000
03.2.5.3.0.11	Nettoyage du déversoir existant	m ²	1 000	1 400	1 800
03.2.5.3.0.12	Peinture à huile blanc et rouge sur les menuiseries métalliques	m ²	1 500	2 000	2 500
03.2.5.3.0.13	Perré maçonné au voisinage du seuil	m ²	12 000	14 000	16 000
03.2.5.3.0.14	Sable de rivière pour filtre	m ³	15 000	18 000	21 000
03.2.5.3.0.15	Tube rond de 60 mm y compris toutes sujétions de pose	ml	15 000	17 500	20 000
03.2.5.4	Ouvrage de Prise d'Eau				
03.2.5.4.0.01	Béton armé dosé à 350 kg/m ³	m ³	187 500	188 750	190 000
03.2.5.4.0.02	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³	m ³	60 000	73 750	87 500
03.2.5.4.0.03	Déblais pour excavation de l'emprise de l'ouvrage de prise	m ³	3 000	4 000	5 000
03.2.5.4.0.04	Fourniture et pose de conduite en fonte D 400	ml	400 000	450 000	500 000
03.2.5.4.0.05	Fourniture et pose de crépine	Unité	400 000	425 000	450 000
03.2.5.4.0.06	Fourniture et pose de grille de protection amont	Unité	80 000	90 000	100 000
03.2.5.4.0.07	Fourniture et pose de grille de protection aval (vanne)	Unité	80 000	90 000	100 000
03.2.5.4.0.08	Fourniture et pose de vanne papillon D 400 et accessoires	Unité	2 500 000	2 750 000	3 000 000
03.2.5.4.0.09	Fourniture et pose d'échelle de descente dans les bacs	Unité	100 000	125 000	150 000
03.2.5.4.0.10	Maçonnerie de moellons	m ³	30 000	32 500	35 000
03.2.5.4.0.11	Perré maçonné	m ²	12 500	14 250	16 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.5.4.0.12	Remblai compacté pour comblement excavation de l'ouvrage de prise	m ³	4 000	5 000	6 000
03.2.5.5	Chenal d'Evacuation et Diguette de Protection				
03.2.5.5.0.01	Déblai aux engins manuel drain de pied aval et buté amont	m ³	4 000	4 500	5 000
03.2.5.5.0.02	Déblai aux engins pour le chenal d'évacuation y compris tranchée des diguettes	m ³	4 000	4 500	5 000
03.2.5.5.0.03	Décapage (ép. 0,20 m) dans l'emprise de la diguette	m ²	300	400	500
03.2.5.5.0.04	Enrochement pour butée de pied amont et fossé de pied aval	m ³	10 000	12 500	15 000
03.2.5.5.0.05	Matériau graveleux-latéritique légèrement tassé pour la protection du talus aval	m ³	5 000	6 000	7 000
03.2.5.5.0.06	Matériau graveleux-latéritique pour couronnement de crête de la diguette	m ³	5 000	6 000	7 000
03.2.5.5.0.07	Perré maçonné talus amont	m ²	9 000	12 500	16 000
03.2.5.5.0.08	protection du fond du chenal en gabion (2x1x0,5m)	Unité	22 000	24 750	27 500
03.2.5.5.0.09	Remblai argileux compacté aux engins	m ³	4 000	5 500	7 000
03.2.6	Aménagement Hydro Agricole				
03.2.6.1	Installation Générale de chantier				
03.2.6.1.0.1	Amené et repli du matériel	forfait	nd	nd	nd
03.2.6.1.0.2	Amené et repli du matériel	km/engin	1 250	1 375	1 500
03.2.6.1.0.3	Implantation des réseaux (irrigation, drainage et pistes)	ha	100 000	137 500	175 000
03.2.6.1.0.4	Installation de chantier	forfait	nd	nd	nd
03.2.6.2	Station de Pompage				
03.2.6.2.1	Génie civil de la station				
03.2.6.2.1.1	Bassin Béton compressé au Rouleau (BCR)				
03.2.6.1.1.1.1	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour bassin	m ³	160 000	196 667	220 000
03.2.6.1.1.1.2	Béton de propreté	m ³	50 000	59 000	75 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.6.1.1.1.3	Fouille en excavation sous eau pour ouvrage de captage	m ³	4 000	5 250	6 000
03.2.6.1.1.1.4	Grille de protection contre les apports solides	Unité	75 000	87 500	100 000
03.2.6.2.1.2	Bassin Béton Armé (BA)				
03.2.6.2.1.2.1	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour bassin	m ³	90 000	146 667	210 000
03.2.6.2.1.2.2	Béton de propreté	m ³	40 000	65 000	100 000
03.2.6.2.1.2.3	Clôture maillée 10x10 cm en tube carré de 25 mm (hauteur:1,5m)	ml	22 000	26 000	30 000
03.2.6.2.1.2.4	couverture grillagée du bassin	m ²	10 000	14 000	17 000
03.2.6.2.1.2.5	Fouille en excavation	m ³	4 500	6 250	8 000
03.2.6.2.1.3	Abri des motopompes				
03.2.6.2.1.3.01	béton armé dose à 450 kg/m ³ pour massif de pose des motopompes	m ³	200 000	216 667	225 000
03.2.6.2.1.3.02	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour longrine de l'abri	m ³	180 000	200 000	210 000
03.2.6.2.1.3.03	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poutres	m ³	180 000	200 000	210 000
03.2.6.2.1.3.04	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles	m ³	180 000	200 000	210 000
03.2.6.2.1.3.05	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour chaînage de l'abri	m ³	180 000	200 000	210 000
03.2.6.2.1.3.06	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux et raidisseur	m ³	180 000	200 000	210 000
03.2.6.2.1.3.07	Béton cyclopéen pour mur de soubassement	m ³	75 000	93 000	110 000
03.2.6.2.1.3.08	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ pour fondation de l'abri	m ³	50 000	59 000	75 000
03.2.6.2.1.3.09	Béton légèrement armé pour dallage	m ³	100 000	126 667	160 000
03.2.6.2.1.3.10	béton légèrement armé pour rampe d'accès	m ³	100 000	126 667	160 000
03.2.6.2.1.3.11	Fouille en rigole et en puits pour fondation	m ³	2 500	3 167	4 000
03.2.6.2.1.3.12	Fourniture et pose de fenêtre grillagée (2m x 0,6m)	Unité	70 000	73 333	75 000
03.2.6.2.1.3.13	Fourniture et pose de porte persiennée de 1,80x2,2 m	Unité	80 000	93 333	110 000
03.2.6.2.1.3.14	Maçonnerie d'agglos creux 15x20x40cm pour les murs de l'abri	m ²	6 000	7 250	8 000
03.2.6.2.1.3.15	Maçonnerie de claustrâtes pour les murs de l'abri	m ²	7 000	7 333	8 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.6.2.1.3.16	Peinture tyrolienne sur murs externes de l'abri	m ²	1 200	1 567	2 000
03.2.6.2.1.3.17	Remblai sous dallage	m ²	1 500	2 000	2 500
03.2.6.2.1.3.18	Toiture dalle pleine pour couverture de l'abri	m ²	17 000	22 333	25 000
03.2.6.3	Conduites, Motopompe et accessoires				
03.2.6.3.0.0.01	Conduite en béton armé y compris regard d'accès	m ³	55 000	70 000	90 000
03.2.6.3.0.0.02	Fermeture en remblai provenant des fouilles	m ³	2 000	2 833	3 500
03.2.6.3.0.0.03	Fouille mécanique pour la conduite d'amenée	m ³	3 000	4 000	4 500
03.2.6.3.0.0.04	Fouille pour conduites de refoulement et fermeture après pose	m ³	7 000	8 833	10 000
03.2.6.3.0.0.05	Fourniture et Pose de brides de raccordement à la conduite de refoulement DN 250	Unité	75 000	95 000	110 000
03.2.6.3.0.0.06	Fourniture et Pose de clapet anti retour de diamètre 250	Unité	90 000	103 333	120 000
03.2.6.3.0.0.07	Fourniture et Pose de conduite PVC de diamètre 250 mm PN 16 (refoulement)	ml	4 000	5 200	6 400
03.2.6.3.0.0.08	Fourniture et Pose de cône d'élargissement de diamètre 160/ 250	Unité	125 000	133 333	150 000
03.2.6.3.0.0.09	Fourniture et Pose de coude en acier de diamètre 160 (refoulement)	Unité	45 000	60 000	75 000
03.2.6.3.0.0.10	Fourniture et Pose de coude en acier de diamètre 160 (aspiration)	Unité	75 000	101 667	130 000
03.2.6.3.0.0.11	Fourniture et Pose de de motopompe 250 m ³ /h et 25 m HMT, et pièces de rechanges	Unité	5 500 000	6 166 667	7 000 000
03.2.6.3.0.0.12	Fourniture et Pose de raccord de refoulement de diamètre 160	ml	10 000	14 250	17 000
03.2.6.3.0.0.13	Fourniture et Pose de vanne de régulation de débit	Unité	650 000	675 000	700 000
03.2.6.3.0.0.14	lit de pose de conduites de refoulement	m ³	5 000	5 875	7 000
03.2.6.3.0.0.15	Raccord d'aspiration de diamètre 160	ml	10 000	14 250	17 000
03.2.6.4	Réseau d'Irrigation				
03.2.6.4.1	Terrassement				
03.2.6.4.1.1	Fouille en tranchée pour conduites et fermeture après pose	m ³	6 000	7 167	8 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.6.4.1.2	Lit de pose en sable pour conduite PVC	m³	4 000	4 500	5 000
03.2.6.4.1.3	Plus-value pour déblais rocheux	m³	15 000	16 333	18 000
03.2.6.4.2	Génie civil				
03.2.6.4.2.1	Bassin de répartition	Unité	175 000	231 667	300 000
03.2.6.4.2.2	Buté de blocage en béton des conduites au changement de direction y compris toutes sujétions	Unité	35 000	43 750	50 000
03.2.6.4.2.3	Ouvrages pour prises parcellaires double	Unité	45 000	51 667	60 000
03.2.6.4.2.4	Ouvrages pour prises parcellaires simples	Unité	30 000	32 500	35 000
03.2.6.4.2.5	Vanne artisanale fabriquée en atelier	Unité	45 000	48 750	50 000
03.2.6.4.2.6	Vannette TOR	Unité	48 000	52 667	60 000
03.2.6.4.3	Conduites PVC et accessoires				
03.2.6.4.3.01	Fourniture et Pose d'adaptateur de Brides de diamètre 200 pour le raccordement PVC/GALVA y compris toutes sujétions	Unité	35 000	38 500	42 000
03.2.6.4.3.02	Fourniture et Pose d'adaptateur de Brides de diamètre 250 pour le raccordement PVC/GALVA y compris toutes sujétions	Unité	45 000	47 500	50 000
03.2.6.4.3.03	Fourniture et pose de conduite PVC PN 10 de diamètre 200 y compris toutes sujétions comprises	ml	8 000	10 833	13 500
03.2.6.4.3.04	Fourniture et Pose de tube galva pour raccordement des Bassins de diamètre 160 mm	ml	30 000	31 667	35 000
03.2.6.4.3.05	Fourniture et Pose de tube galva pour raccordement des Bassins de diamètre 200 mm	ml	30 000	35 000	40 000
03.2.6.4.3.06	Fourniture et Pose de tube galva pour raccordement des Bassins de diamètre 250 mm	ml	30 000	38 750	50 000
03.2.6.4.3.07	Fourniture et pose d'adaptateur des brides pour raccordement des vannes y compris toutes sujétions	Unité	30 000	37 500	45 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.6.4.3.08	Fourniture et Pose d'adaptateur de Brides de diamètre 160 pour le raccordement PVC/GALVA y compris toutes sujétions	Unité	25 000	30 000	35 000
03.2.6.4.3.09	Fourniture et pose de conduite PVC PN 10 de diamètre 160 y compris toutes sujétions comprises	ml	4 500	6 167	8 000
03.2.6.4.3.10	Fourniture et pose de rehausse en PVC évacuation de diamètre 160 mm pour ouvrages de prises	ml	8 000	9 000	10 000
03.2.6.4.3.11	Fourniture et pose de robinet-vanne papillon de diamètre 250 mm y compris toutes sujétions	Unité	450 000	616 667	800 000
03.2.6.5	Drainage/Protection				
03.2.6.5.0.1	Déblai pour colature de ceinture	m ³	1 500	1 750	2 000
03.2.6.5.0.2	Cordon de protection stabilisé	m ³	4 500	5 000	6 000
03.2.6.6	Pistes de Circulation				
03.2.6.6.1	Terrassement				
03.2.6.6.1.1	décapage de l'emprise des pistes	m ²	300	400	500
03.2.6.6.1.2	Déblai mis en dépôt (purge)	m ³	2 500	3 567	4 200
03.2.6.6.1.3	Déblais de monticules de terres	m ³	3 000	4 000	4 500
03.2.6.6.1.4	Plu value pour déblais rocheux	m ³	2 000	2 500	3 000
03.2.6.6.1.5	remblai d'emprunt	m ³	3 500	4 500	5 000
03.2.6.6.2	Chaussée				
03.2.6.6.2.1	Couche de roulement	m ³	3 000	3 333	4 000
03.2.6.6.2.2	Transport de matériau de chaussée	m ³ xkm	1 500	1 750	2 000
03.2.6.6.3	Ouvrages de Franchissement				
03.2.6.6.3.01	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³	m ³	40 000	45 000	50 000
03.2.6.6.3.02	Béton dosé à 250 kg/m ³	m ³	80 000	96 000	120 000
03.2.6.6.3.03	Béton armé dosé à 350kg/m ³	m ³	130 000	163 333	210 000
03.2.6.6.3.04	Buses en BA de diamètre 800 mm	Unité	75 000	77 500	80 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.6.6.3.05	Enrochements de protection	m ³	6 000	8 000	9 000
03.2.6.6.3.06	Fouilles pour ouvrages	m ³	2 500	2 667	3 000
03.2.6.6.3.07	fourniture et mise en place de balise	Unité	18 000	24 333	30 000
03.2.6.6.3.08	Gabions	m ³	35 000	43 333	50 000
03.2.6.6.3.09	Lit de pose en gravier calibré	m ³	5 000	6 000	7 000
03.2.6.6.3.10	maçonnerie de moellons	m ³	10 000	12 500	15 000
03.2.6.6.3.11	Perrés maçonnés	m ²	12 000	13 000	15 000
03.2.6.6.3.12	Plu value pour fouilles en terrain rocheux	m ³	7 000	7 250	7 500
03.2.6.6.3.13	Remblais de raccordement d'ouvrages	m ³	3 500	4 900	6 000
03.2.6.7	Aménagements Terminaux				
03.2.6.7.0.1	Abattage d'arbres e dessouchage d'arbres diamètre sup à 50 cm	Unité	10 000	13 333	15 000
03.2.6.7.0.2	Comblement des dépressions	m ³	3 000	3 667	4 500
03.2.6.7.0.3	Défrichage et débroussaillage	ha	40 000	45 000	50 000
03.2.6.7.0.4	Labour	ha	100 000	125 000	150 000
03.2.6.7.0.5	Nivellement et planage	ha	300 000	366 667	400 000
03.2.7	Périmètre irrigué Goutte à Goutte				
03.2.7.1	Installation				
03.2.7.1.0.1	Amené et repli du matériel	forfait	nd	nd	nd
03.2.7.1.0.2	Implantation des réseaux (irrigation, drainage et pistes)	ha	nd	nd	nd
03.2.7.1.0.3	Installation chantier	forfait	nd	nd	nd
03.2.7.2	Station de pompage				
03.2.7.2.0.1	Abri des motopompes (hangar structure métallique)	Unité	850 000	1 025 000	1 200 000
03.2.7.2.0.2	Bassin d'aspiration comprenant: Fouille en excavation, béton de propreté, béton armé, grille de protection et clôture maillée de 10 x 10 cm en tube carré de 25 (hauteur:1,5m)	Unité	1 000 000	1 250 000	1 500 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.7.2.0.3	Bassin de prise comprenant: Fouille en excavation sous eau pour ouvrage de captage, Béton de propreté, Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour bassin, Grille de protection contre les apports solides	Unité	1 500 000	1 750 000	2 000 000
03.2.7.2.0.4	Béton armé pour écran anti renard	m ³	120 000	130 000	140 000
03.2.7.2.0.5	Fouille pour pose de conduite en béton	m ³	4 000	5 000	6 000
03.2.7.2.0.6	Fourniture et pose tuyaux en fonte de diamètre 350	ml	100 000	116 667	130 000
03.2.7.2.0.7	Fourniture et pose de buses pour conduite en béton	ml	40 000	56 667	70 000
03.2.7.2.0.8	Fourniture et pose de pompe immergée y compris accessoires de raccordement et support métallique pour installation Q=120m ³ /h et Hmt = 40 m	Unité	6 000 000	7 000 000	8 000 000
03.2.7.2.0.9	Ouverture de digue pour pose de conduite en fonte et fermeture et décompactage après pose de conduites	m ³	5 000	6 000	7 000
03.2.7.2.0.10	Filtration lente sur sable				
03.2.7.2.0.10.1	Déblai pour bassin de filtration	m ³	4 000	4 500	5 000
03.2.7.2.0.10.2	Enrochement	m ³	7 000	8 667	10 000
03.2.7.2.0.10.3	Fourniture et pose de PVC DN 200 crépiné	ml	10 000	13 750	17 500
03.2.7.2.0.10.4	Lit de pose en gravier	m ³	5 000	6 000	7 000
03.2.7.2.0.10.5	Lit de pose en sable grossier	m ³	4 000	5 000	6 000
03.2.7.2.0.11	Source d'énergie				
03.2.7.2.0.11.1	Câble de connexion	ml	3 000	4 000	5 000
03.2.7.2.0.11.2	Fouille pour câble	m ³	2 500	3 250	4 000
03.2.7.2.0.11.3	Fourniture et pose de d'armoire de commande	Unité	500 000	600 000	700 000
03.2.7.2.0.11.4	Fourniture et pose de grillage avertisseur	ml	2 000	2 500	3 000
03.2.7.2.0.11.5	Fourniture et pose de groupe électrogène de 70 KVa, 400v	Unité	12 000 000	16 000 000	20 000 000
03.2.7.2.0.11.6	Lit de pose en sable pour câble	m ³	4 000	5 000	6 000
03.2.7.3	Réseau d'irrigation				

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.7.3.1	Terrassement				
03.2.7.3.1.1	Fouille en tranchée pour conduites et fermeture après pose	m ³	3 500	4 250	5 000
03.2.7.3.1.2	Lit de pose en sable pour conduite PVC	m ³	4 000	5 000	6 000
03.2.7.3.1.3	Plu value pour déblais rocheux	m ³	4 500	5 750	7 000
03.2.7.3.2	Vannes et butées				
03.2.7.3.2.1	Buté de blocage en béton des conduites au changement de direction et aux nœuds (cond primaires-cond secondaires)	Unité	35 000	42 500	50 000
03.2.7.3.2.2	Fourniture et pose de vanne papillon y compris accessoires de raccordement de diamètre 110	Unité	250 000	325 000	400 000
03.2.7.3.2.3	Fourniture et pose de vanne papillon y compris accessoires de raccordement de diamètre 225	Unité	500 000	600 000	700 000
03.2.7.3.2.4	Fourniture et pose de vanne papillon y compris accessoires de raccordement de diamètre 200	Unité	400 000	500 000	600 000
03.2.7.3.3	Conduites PE et PVC et accessoires				
03.2.7.3.3.1	Fourniture et pose de conduite PVC PN 10 de diamètre 200 y compris pièces de raccordement et toutes sujétions	ml	8 000	9 000	10 000
03.2.7.3.3.2	Fourniture et pose de conduite PVC PN 10 de diamètre 225 y compris pièces de raccordement et toutes sujétions	ml	11 000	11 750	12 500
03.2.7.3.3.3	Fourniture et pose de conduite PVC PN 6 de diamètre 110 pièces de raccordement et toutes sujétions	ml	5 000	5 500	6 000
03.2.7.3.3.4	Élément pour fermeture des bouts de rampes	Unité	25 000	30 000	35 000
03.2.7.3.3.5	Fourniture d'éléments de raccordement rampe/porte rampe	Unité	20 000	22 500	25 000
03.2.7.3.3.6	Fourniture et pose de conduites PE de diamètre 75 pour porte rampes pièces de raccordement et toutes sujétions	ml	6 000	8 000	10 000
03.2.7.3.3.7	Fourniture et pose de rampe en PE de diamètre 16, goutteurs intégrés, esp 30 cm q= 2l/h	ml	100 000	112 500	125 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.7.4	Filtres, injecteurs et autres appareillage				
03.2.7.4.0.01	Filtre à disque en tête de réseau (60 m ³ /h)	Unité	250 000	275 000	300 000
03.2.7.4.0.02	Filtre à sable de 69 m ³ /h	Unité	225 000	237 500	250 000
03.2.7.4.0.03	Filtre hydrocyclone	Unité	275 000	300 000	325 000
03.2.7.4.0.04	Fourniture et pose de manomètre (0-4 bars)	Unité	11 200	16 000	20 800
03.2.7.4.0.05	Fourniture et pose de clapet anti retour de diamètre 200	Unité	157 500	225 000	292 500
03.2.7.4.0.06	Fourniture et pose de clapet anti retour de diamètre 225	Unité	192 500	275 000	357 500
03.2.7.4.0.07	Fourniture et pose de compteur d'eau à vitesse à Turbine - Woltman (DN200mm; Q _n 250m ³ /h)	Unité	157 500	225 000	292 500
03.2.7.4.0.08	Fourniture et pose de débitmètre Q 120 m ³ /h de diamètre 225	Unité	122 500	175 000	227 500
03.2.7.4.0.09	Fourniture et pose de manomètre (0-1,6 bars)	Unité	14 000	20 000	26 000
03.2.7.4.0.10	Fourniture et pose de ventouse	Unité	59 500	85 000	110 500
03.2.7.4.0.11	Injecteur d'engrais	Unité	300 000	320 000	340 000
03.2.7.5	Drainage/Protection				
03.2.7.5.0.1	Déblai pour colature de ceinture	m ³	1 500	2 000	2 500
03.2.7.5.0.2	Déblais pour drains	m ³	3 000	4 000	5 000
03.2.7.6	Pistes de Circulation				
03.2.7.6.1	Terrassement				
03.2.7.6.1.1	Couche de roulement	m ³	4 000	5 000	6 000
03.2.7.6.1.2	Décapage de l'emprise des pistes	m ²	300	400	500
03.2.7.6.1.3	Remblai d'emprunt	m ³	4 500	4 750	5 000
03.2.7.6.2	Ouvrage de franchissement				
03.2.7.6.2.1	Fouilles pour ouvrages	m ³	2 200	3 100	4 000
03.2.7.6.2.2	Fourniture et pose de Buses en BA de diamètre 800 y compris tous travaux de protection	ml	60 000	71 667	80 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.7.7	Aménagements terminaux				
03.2.7.7.0.1	Défrichage et débroussaillage	ha	45 000	47 500	50 000
03.2.7.7.0.2	Abattage d'arbres e dessouchage d'arbres diamètre sup à 50 cm	Unité	15 000	20 000	25 000
03.2.7.7.0.3	Labour	ha	100 000	125 000	150 000
03.2.8	Aménagement hydro agricole gravitaire				
03.2.8.1	Installation générale de chantier				
03.2.8.1.0.1	Installation du chantier	forfait	nd	nd	nd
03.2.8.1.0.2	Amenée et repli du chantier	forfait	nd	nd	nd
03.2.8.2	Travaux préparatoires et terrassement				
03.2.8.2.0.1	Abattage et dessouchage d'arbres	Unité	15 000	20 000	25 000
03.2.8.2.0.2	Aménagement de déviation et pistes de désertes y compris entretiens	km	800 000	1 050 000	1 300 000
03.2.8.2.0.3	Déblai aux engins mécaniques pour canaux d'irrigation et colatures exécutés en terrain compact	m ³	4 500	4 750	5 000
03.2.8.2.0.4	Déblai aux engins mécaniques pour canaux d'irrigation et colatures exécutés en terrain rocheux	m ³	5 000	5 500	6 000
03.2.8.2.0.5	Déblai exécuté à la main à travers le remblai compacté pour canaux d'irrigation et ouvrages.	m ³	3 500	4 250	5 000
03.2.8.2.0.6	Déblai exécuté à la main pour fondation d'ouvrages en terrain meuble.	m ³	3 500	4 250	5 000
03.2.8.2.0.7	Déblai pour canaux d'irrigation et colatures exécutés aux engins mécaniques en terrain meuble	m ³	4 000	4 500	5 000
03.2.8.2.0.8	Déblais en masse exécutés aux engins mécaniques pour recalibrage de la section du marigot et ouvrages de traversée	m ³	4 000	4 500	5 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.8.2.0.9	Décapage du sol dans l'emprise des canaux, des digues et des ouvrages, à l'exclusion des zones d'emprunt ou carrières	m ²	300	400	500
03.2.8.2.0.10	Implantation des ouvrages	forfait	nd	nd	nd
03.2.8.2.0.11	Piste latéritique de 4 m de large et 0,15 m d'épaisseur.	km	500 000	650 000	800 000
03.2.8.2.0.12	Piste latéritique de 5 m de large et 0,20 m d'épaisseur, toutes sujétions.	km	600 000	825 000	1 050 000
03.2.8.2.0.13	Planage des parcelles et comblement des dépressions	ha	150 000	200 000	250 000
03.2.8.2.0.14	Remblai compacté aux engins en matériau sélectionné provenant des déblais pour endiguements	m ³	4 000	4 500	5 000
03.2.8.2.0.15	Remblai compacté aux engins en matériau sélectionné provenant des zones d'emprunt pour canaux d'irrigation et ouvrages	m ³	4 500	5 000	5 500
03.2.8.2.0.16	Remblai légèrement compacté aux engins en matériaux non sélectionnés pour fossés de ceinture provenant des déblais	m ³	3 500	4 250	5 000
03.2.8.2.0.17	Remblai non compacté, non humidifié en matériaux non sélectionnés pour ouvrages provenant des déblais	m ³	3 000	3 500	4 000
03.2.8.2.0.18	Sable de rivière tamisé pour pose de conduites et d'autres ouvrages	m ³	4 000	5 000	6 000
03.2.8.3	Travaux de bétonnage et de maçonnerie				
03.2.8.3.0.01	Aciers doux et à haute adhérence pour béton armé.	kg	700	850	1 000
03.2.8.3.0.02	Béton dosé à 300 kg/m ³ pour revêtement et autres ouvrages comprenant :	m ³	78 000	89 000	100 000
03.2.8.3.0.03	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ comprenant :	m ³	60 000	70 000	80 000
03.2.8.3.0.04	Béton dosé à 300 kg/m ³ pour béton vibré légèrement armé de canaux et d'ouvrages y compris radiers et parois	m ³	80 000	90 000	100 000
03.2.8.3.0.05	Béton dosé à 350 kg/m ³ pour béton vibré armé d'ouvrages y compris radiers et parois	m ³	180 000	190 000	200 000
03.2.8.3.0.06	Blocage pour fondation de canaux en moellons latéritiques	m ³	9 000	9 500	10 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.8.3.0.07	fourniture de coffrages en bois et/ou métalliques pour ouvrages	m ²	1 800	2 400	3 000
03.2.8.3.0.08	Gabion de protection	m ³	28 000	29 000	30 000
03.2.8.3.0.09	Joints de dilatation et d'étanchéité de type bitumineux ou non.	ml	10 000	12 500	15 000
03.2.8.3.0.10	Lames d'étanchéité (joint waterstop)	ml	42 000	50 667	60 000
03.2.8.3.0.11	Maçonnerie d'agglos pleines.	m ²	6 000	6 500	7 000
03.2.8.3.0.12	Parpaings pleins de 10x10x40 cm	m ²	3 850	5 000	6 000
03.2.8.3.0.13	Parpaings pleins de 10x20x40 cm	m ²	4 000	5 000	6 000
03.2.8.3.0.14	Perrés maçonnés au mortier de ciment dosé à 400 Kg/m ³ pour plate-forme talus de colatures et fondation d'ouvrages	m ²	10 000	12 667	14 000
03.2.8.4	Fourniture, transport et pose de canalisations, équipements hydromécaniques et ferronnerie				
03.2.8.4.1	Fourniture, transport et pose de buses en béton armé dosé à 300 kg/m³				
03.2.8.4.1.1	Diamètre 100 mm.	ml	35 000	37 500	40 000
03.2.8.4.1.2	Diamètre 120 mm.	ml	37 500	41 250	45 000
03.2.8.4.1.3	Diamètre 150 mm.	ml	42 500	46 250	50 000
03.2.8.4.1.4	Diamètre 300 mm.	ml	60 000	67 500	75 000
03.2.8.4.1.5	Diamètre 400 mm.	ml	75 000	82 500	90 000
03.2.8.4.1.6	Diamètre 80 mm.	ml	27 500	31 250	35 000
03.2.8.4.2	Fourniture, transport et pose d'équipements hydromécaniques et de pièces de raccordement				
03.2.8.4.2.1	Bride en fonte ou en acier galvanisé à chaud de gabarit de perçage compatible avec les équipements existants à souder sur la conduite existante DN 400 mm.	Unité	100 000	141 667	175 000

Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation des ouvrages	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.2.8.4.2.2	Manchette à 1 bride en fonte DN 400 mm de longueur 1,8 m et de gabarit de perçage compatible avec les équipements existants	Unité	100 000	141 667	175 000
03.2.8.4.2.3	Module à masque du type XX1 210 ou équivalent	Unité	200 000	241 667	275 000
03.2.8.4.2.4	Plaque pleine en fonte DN 400 mm de gabarit de perçage compatible avec les équipements existants	Unité	200 000	241 667	275 000
03.2.8.4.2.5	Té à 3 brides en fonte DN 400/400/400 de gabarit de perçage compatible avec les équipements existants	Unité	100 000	141 667	175 000
03.2.8.4.2.6	Vanne papillon DN 400 mm entre brides à commande manuelle et de gabarit de perçage compatible avec les équipements existants y compris volant de manœuvre	Unité	100 000	111 667	125 000
03.2.8.4.3	Vannettes en tôle du type tout ou rien pour prises sur canaux primaires et secondaires				
03.2.8.4.3.1	Vannette pour prise sur canal primaire	Unité	50 000	60 000	70 000
03.2.8.4.3.2	Vannette pour prise sur canal secondaire	Unité	50 000	60 000	70 000

Antenne	Centre
Epicentre	Ouagadougou
Régions couvertes	<ul style="list-style-type: none">- Centre- Centre sud- Centre Nord- Plateau Central

Groupe 3: Infrastructures routières

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.1	Entretien courant des routes non revêtues				
03.3.1.1	Installation général de chantier				
03.3.1.1.0.1	Installation général de chantier/amené et repli de matériel	Forfait	nd	nd	nd
03.3.1.2	Travaux préparatoires				
03.3.1.2.0.1	Abattage d'arbres	Unité	25 000	26 000	27 000
03.3.1.2.0.2	Création de fossés et exutoires à la niveleuse	Km	300 000	325 000	350 000
03.3.1.2.0.3	Création de fossés et exutoires au bull	Km	350 000	375 000	400 000
03.3.1.2.0.4	Création de fossés et exutoires au marteau piqueur	ml	600	800	1 000
03.3.1.2.0.5	Curage manuel des fossés	Km	400 000	450 000	500 000
03.3.1.2.0.6	Curage mécanique des fossés et exutoires	Km	800 000	900 000	1 000 000
03.3.1.2.0.7	Débroussaillage manuel	m ²	300	400	500
03.3.1.2.0.8	Elagage d'arbres	Unité	7 000	7 250	7 500
03.3.1.2.0.9	Purges	m ³	9 000	12 000	15 000
03.3.1.3	Terrassement				
03.3.1.3.0.1	Désensablement	m ³	1 500	2 000	2 500
03.3.1.3.0.2	Point à temps sur route non revêtue	m ³	2 500	3 250	4 000
03.3.1.3.0.3	Reprofilage léger	Km	175 000	187 500	200 000
03.3.1.3.0.4	Reprofilage lourd avec rechargement	m ²	600	850	1 100
03.3.1.3.0.5	Reprofilage lourd sans rechargement	Km	200 000	250 000	300 000
03.3.1.4	Assainissement				
03.3.1.4.0.01	Aciers HA pour béton armé	Kg	900	1 000	1 100
03.3.1.4.0.02	Aménagements amont et aval des ouvrages	m ³	4 000	5 000	6 000
03.3.1.4.0.03	Béton cyclopéen	m ³	70 000	82 500	100 000
03.3.1.4.0.04	Béton de propreté Q150	m ³	40 000	53 750	65 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.1.4.0.05	Béton Q250	m ³	75 000	83 333	100 000
03.3.1.4.0.06	Béton Q300	m ³	100 000	110 000	130 000
03.3.1.4.0.07	Béton Q350	m ³	105 000	121 667	150 000
03.3.1.4.0.08	Béton Q400	m ³	150 000	187 500	210 000
03.3.1.4.0.09	Colmatage de fissures groupées des Ouvrages	ml	7 000	8 750	10 500
03.3.1.4.0.10	Colmatage de fissures isolées des Ouvrages	ml	800	1 000	1 200
03.3.1.4.0.11	Construction de murets 40x30 cm	m ³	15 000	19 500	25 000
03.3.1.4.0.12	Curage des dalots de section > 2 m2	Unité	18 000	24 000	30 000
03.3.1.4.0.13	Curage et entretien des gargouilles	Unité	6 000	8 000	10 000
03.3.1.4.0.14	Curages de buses et dalots de section < 2 m2	Unité	15 000	20 500	26 000
03.3.1.4.0.15	Curages des ponts et ponceaux	m ³	16 000	22 000	28 000
03.3.1.4.0.16	Démolition d'ouvrages en béton	m ³	25 000	27 500	30 000
03.3.1.4.0.17	Démolition d'ouvrages en maçonnerie	m ³	2 500	3 333	4 000
03.3.1.4.0.18	Démontage de buses béton ou métalliques	ml	30 000	41 667	50 000
03.3.1.4.0.19	Enrochements	m ³	17 712	21 571	28 000
03.3.1.4.0.20	Fossés bétonnés 40x40 cm	ml	30 000	32 500	35 000
03.3.1.4.0.21	Fouilles en terrain meuble	m ³	2 500	3 167	4 000
03.3.1.4.0.22	Fouilles en terrain rocheux	m ³	12 000	16 167	20 000
03.3.1.4.0.23	Fourniture de buses en béton armé de Φ 800 cm	ml	60 000	65 000	70 000
03.3.1.4.0.24	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de Φ 800 cm	ml	77 500	127 500	185 000
03.3.1.4.0.25	Fourniture et pose de buses métalliques de Φ 800 cm	ml	65 000	120 000	175 000
03.3.1.4.0.26	Fourniture et pose de garde-corps	ml	52 500	65 000	110 000
03.3.1.4.0.27	Gabions	m ³	25 000	31 169	35 000
03.3.1.4.0.28	Perrés maçonnés	m ²	11 884	14 795	17 500

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.1.4.0.29	Perrés secs	m ²	9 000	10 750	12 500
03.3.1.4.0.30	Remblai contigu d'ouvrages en matériaux latéritiques	m ³	6 000	6 500	7 000
03.3.1.4.0.31	Réparation de garde-corps	ml	26 000	32 667	42 000
03.3.1.4.0.32	Réparation des joints de chaussée	ml	275 000	287 500	300 000
03.3.1.4.0.33	Reprise de chape d'étanchéité de tablier	m ²	10 000	11 000	12 000
03.3.1.4.0.34	Reprise des corrosions d'armatures	m ²	90 000	95 000	100 000
03.3.1.5	Signalisation et sécurité routière				
03.3.1.5.0.01	Construction de guérites pour barrières de pluie	Unité	450 000	533 333	650 000
03.3.1.5.0.02	Fourniture et pose d'accessoire pour barrières de pluie	Unité	400 000	516 667	650 000
03.3.1.5.0.03	Fourniture et pose de balise	Unité	17 500	23 632	30 029
03.3.1.5.0.04	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	35 000	41 667	50 000
03.3.1.5.0.05	Fourniture et pose de glissière de sécurité	ml	35 000	41 667	50 000
03.3.1.5.0.06	Fourniture et pose de panneaux de localisation	Unité	100 000	125 000	150 000
03.3.1.5.0.07	Fourniture et pose de panneaux de prescription	Unité	100 000	131 667	170 000
03.3.1.5.0.08	Marquage, identification des ouvrages	Unité	20 000	27 500	35 000
03.3.1.5.0.09	Réparation de glissière de sécurité	ml	7 000	8 333	10 000
03.3.1.5.0.10	Reprise de peinture de garde-corps	Unité	6 500	8 250	10 000
03.3.1.5.0.11	Reprise de peinture et calligraphie sur panneau	Unité	4 000	4 500	5 000
03.3.1.5.0.12	Reprise de peinture sur accessoires de barrières de pluie	Unité	170 000	233 333	300 000
03.3.1.5.0.13	Reprise de peinture sur bornes et balises	Unité	3 500	4 750	6 000
03.3.1.6	Prestations du Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics				
03.3.1.6.0.1	Prestation du laboratoire : essai de béton	Forfait	-	3%	-
03.3.1.6.0.2	Prestation du laboratoire : essai de densité	Forfait	-	3%	-

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.1.6.0.3	Prestation du laboratoire : essai de qualité des matériaux	Forfait	-	3%	-
03.3.1.6.0.4	Prestation du laboratoire : inspection des ouvrages	Forfait	-	3%	-
03.3.2	Entretien courant des routes revêtues				
03.3.2.1	Installation général de chantier				
03.3.2.1.0.0.1	Installation général de chantier/amené et repli de matériel	Forfait	nd	nd	nd
03.3.2.2	Travaux préparatoires				
03.3.2.2.0.0.1	Abattage d'arbres	Unité	20 000	22 500	25 000
03.3.2.2.0.0.2	Création de fossés et exutoires à la niveleuse	km	300 000	325 000	350 000
03.3.2.2.0.0.3	Création de fossés et exutoires au bull	km	350 000	375 000	400 000
03.3.2.2.0.0.4	Création de fossés et exutoires au marteau piqueur	ml	600	800	1 000
03.3.2.2.0.0.5	Curage manuel des fossés	km	500 000	600 000	700 000
03.3.2.2.0.0.6	Curage mécanique des fossés et exutoires	km	600 000	700 000	800 000
03.3.2.2.0.0.7	Débroussaillage manuel	m ²	300	350	400
03.3.2.2.0.0.8	Elagage d'arbres	Unité	12 500	17 500	25 000
03.3.2.3	Terrassement				
03.3.2.3.0.0.1	Colmatage de fissures groupées (zones faïencées)	m ²	7 000	8 750	10 500
03.3.2.3.0.0.2	Colmatage de fissures isolées	m ²	800	1 000	1 200
03.3.2.3.0.0.3	Couche d'accrochage	m ²	2 300	2 650	3 000
03.3.2.3.0.0.4	Couche de base en concassés	m ³	22 000	31 000	40 000
03.3.2.3.0.0.5	Couche de base en grave bitume	m ³	110 000	145 000	180 000
03.3.2.3.0.0.6	Couche de base en graveleux latéritiques	m ³	4 500	5 750	7 000
03.3.2.3.0.0.7	Couche de fondation en matériaux latéritiques	m ³	4 000	4 500	5 000
03.3.2.3.0.0.8	Déflachage par enduit superficiel bicouche	m ²	5 000	6 000	7 000
03.3.2.3.0.0.9	Déflachage par enrobés	m ²	12 000	13 500	15 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.2.3.0.10	Désensablement	m ²	1 500	2 000	2 500
03.3.2.3.0.11	Enduit bicouche	m ²	1 800	2 500	3 200
03.3.2.3.0.12	Enduit monocouche	m ²	1 000	1 400	1 800
03.3.2.3.0.13	Enrobés bitumineux	m ³	50 000	62 500	75 000
03.3.2.3.0.14	Imprégnation	m ²	500	550	600
03.3.2.3.0.15	Plus-value pour transport de graveleux pour couche de chaussée et accotements	m ³ /km	200	250	300
03.3.2.3.0.16	Rechargement ou exécution d'accotements	m ³	1 500	2 000	2 500
03.3.2.3.0.17	Réparation d'épaufrures aux enrobés	m ²	12 500	16 000	19 500
03.3.2.3.0.18	Réparation de nids de poule par enduit superficiel	m ²	20 000	23 500	27 000
03.3.2.3.0.19	Réparation de nids de poule par enrobés	m ²	180 000	185 300	190 600
03.3.2.3.0.20	Sablage cloutage des zones de ressuage	m ²	1 500	2 000	2 500
03.3.2.3.0.21	Scarification de la chaussée	m ²	450	550	700
03.3.2.4	Assainissement				
03.3.2.4.0.01	Aciers HA pour béton armé	kg	900	967	1 000
03.3.2.4.0.02	Aménagements amont et aval des lits des ouvrages	m ³	4 000	5 000	6 000
03.3.2.4.0.03	Béton cyclopéen	m ³	70 000	82 500	100 000
03.3.2.4.0.04	Béton de propreté Q150	m ³	40 000	53 357	63 426
03.3.2.4.0.05	Béton Q250	m ³	75 000	83 333	100 000
03.3.2.4.0.06	Béton Q300	m ³	100 000	110 000	130 000
03.3.2.4.0.07	Béton Q350	m ³	110 000	140 000	180 000
03.3.2.4.0.08	Béton Q400	m ³	150 000	187 500	210 000
03.3.2.4.0.09	Colmatage de fissures groupées des Ouvrages	m ²	7 000	8 750	10 500
03.3.2.4.0.10	Colmatage de fissures isolées des Ouvrages	m ²	800	1 000	1 200

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.2.4.0.11	Construction de murets 0,4X0,3	ml	15 000	19 500	25 000
03.3.2.4.0.12	Curage des dalots de section >=2 m2	Unité	18 000	24 000	30 000
03.3.2.4.0.13	Curage et entretien des gargouilles	Unité	6 000	8 000	10 000
03.3.2.4.0.14	Curages de buses et dalots de section <2 m2.	Unité	15 000	20 500	26 000
03.3.2.4.0.15	Curages des ponts et ponceaux	Unité	16 000	22 000	28 000
03.3.2.4.0.16	Démolition d'ouvrages en béton	m ³	22 500	26 250	30 000
03.3.2.4.0.17	Démolition d'ouvrages en maçonnerie	m ³	2 500	3 333	4 000
03.3.2.4.0.18	Démontage de buses béton ou métalliques	ml	30 000	41 667	50 000
03.3.2.4.0.19	Enrochements	m ²	17 500	22 750	28 000
03.3.2.4.0.20	Fossés bétonnés 40x40	ml	30 000	35 000	40 000
03.3.2.4.0.21	Fossés bétonnés 60x60	ml	45 000	52 500	60 000
03.3.2.4.0.22	Fossés maçonnés 130x65	ml	40 000	55 000	70 000
03.3.2.4.0.23	Fouilles en terrain meuble	m ³	2 000	2 500	3 000
03.3.2.4.0.24	Fouilles en terrain rocheux	m ³	4 500	6 250	8 000
03.3.2.4.0.25	Fourniture et pose de bordures	ml	5 700	6 750	7 800
03.3.2.4.0.26	Fourniture et pose de buses en béton armé de Φ800	ml	60 000	65 000	70 000
03.3.2.4.0.27	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de Φ800	ml	75 000	107 500	110 000
03.3.2.4.0.28	Fourniture et pose de buses métalliques de Φ800	ml	50 000	52 500	65 000
03.3.2.4.0.29	Fourniture et pose de garde-corps	ml	50 000	70 000	85 000
03.3.2.4.0.30	Gabions	m ³	25 000	33 669	42 500
03.3.2.4.0.31	Perrés maçonnés	m ²	11 884	14 795	17 500
03.3.2.4.0.32	Perrés secs	m ²	9 000	10 750	12 500
03.3.2.4.0.33	Remblai contigu d'ouvrages en matériaux latéritiques	m ³	6 000	6 500	7 000
03.3.2.4.0.34	Réparation de garde-corps	ml	26 000	32 667	42 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.2.4.0.35	Réparation des joints de chaussée	ml	275 000	287 500	300 000
03.3.2.4.0.36	Reprise de chape d'étanchéité de tablier	m ²	10 000	11 000	12 000
03.3.2.4.0.37	Reprise des corrosions d'armatures	ml	10 000	12 500	15 000
03.3.2.5	Signalisation et sécurité routière				
03.3.2.5.0.01	Enlèvement des bornes	Unité	2 600	3 650	4 700
03.3.2.5.0.02	Fourniture de glissière de sécurité	ml	35 000	41 667	50 000
03.3.2.5.0.03	Fourniture et pose de balise	Unité	27 000	28 515	30 029
03.3.2.5.0.04	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	35 000	42 500	50 000
03.3.2.5.0.05	Fourniture et pose de panneaux de localisation	Unité	100 000	125 000	150 000
03.3.2.5.0.06	Fourniture et pose de panneaux de prescription	Unité	100 000	131 667	170 000
03.3.2.5.0.07	Marquage au sol	m ²	1 200	1 600	2 000
03.3.2.5.0.08	Marquage, identification des ouvrages	m ²	20 000	27 500	35 000
03.3.2.5.0.09	Réparation de glissière de sécurité	ml	7 000	8 333	10 000
03.3.2.5.0.10	Reprise de peinture de garde-corps	ml	3 000	4 000	5 000
03.3.2.5.0.11	Reprise de peinture et calligraphie sur panneau	Unité	3 000	4 000	5 000
03.3.2.5.0.12	Reprise de peinture sur bornes et balises	Unité	3 000	4 000	5 000
03.3.2.6	Prestations du LNBTP				
03.3.2.6.0.1	Prestation du laboratoire : essai de béton	Forfait	-	3%	-
03.3.2.6.0.2	Prestation du laboratoire : essai de densité	Forfait	-	3%	-
03.3.2.6.0.3	Prestation du laboratoire : essai de qualité des matériaux	Forfait	-	3%	-
03.3.2.6.0.4	Prestation du laboratoire : inspection des ouvrages	Forfait	-	3%	-
03.3.3	Entretien périodique des routes non revêtues				
03.3.3.1	Installation de chantier				

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.3.1.0.1	Amenée et repli du matériel	Forfait	nd	nd	nd
03.3.3.1.0.2	Entretien de déviations	mois	220 000	297 500	375 000
03.3.3.1.0.3	Installation générale du chantier	Forfait	nd	nd	nd
03.3.3.1.0.4	Réalisation de déviations	km	1 000 000	1 075 000	1 150 000
03.3.3.1.0.5	Remise en état des installations	Forfait	nd	nd	nd
03.3.3.2	Travaux préparatoires				
03.3.3.2.0.1	Abattage d'arbres de circonférence supérieure 1 m	Unité	30 000	40 000	50 000
03.3.3.2.0.2	Création de fossés et exutoires à la niveleuse	km	250 000	325 000	400 000
03.3.3.2.0.3	Création de fossés et exutoires au bull	km	300 000	350 000	400 000
03.3.3.2.0.4	Création de fossés et exutoires au marteau piqueur	ml	800	1 000	1 200
03.3.3.2.0.5	Curage manuel des fossés	km	2 400 000	2 500 000	2 600 000
03.3.3.2.0.6	Curage mécanique des fossés et exutoires	km	2 300 000	2 400 000	2 500 000
03.3.3.2.0.7	Déblai en remblai	m ³	3 000	4 000	5 000
03.3.3.2.0.8	Déblai meuble en dépôt	m ³	2 500	3 167	4 000
03.3.3.2.0.9	Déblai rocheux	m ³	4 000	4 500	5 000
03.3.3.2.0.10	Décapage de terre végétale	m ²	300	375	450
03.3.3.2.0.11	Elagage d'arbres	Unité	15 000	20 000	25 000
03.3.3.2.0.12	Evacuation d'éboulement	m ³	1 900	2 633	3 000
03.3.3.2.0.13	Plus-value de transport de matériaux	m ³ xkm	170	237	300

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.3.2.0.14	Purges	m ³	10 000	12 500	15 000
03.3.3.2.0.15	Remblais d'emprunts	m ³	3 800	5 200	6 000
03.3.3.2.0.16	Réparation ou construction de digues de protection	ml	15 000	16 250	17 500
03.3.3.3	Terrassement				
03.3.3.3.0.1	Couche de roulement en matériau latéritique	m ³	4 000	5 625	7 000
03.3.3.3.0.2	Désensablement	m ²	1 500	2 000	2 500
03.3.3.3.0.3	Mise en forme de la plateforme	m ²	150	200	250
03.3.3.3.0.4	Plus-value de transport pour distance au-delà de 5000m	m ³ xkm	200	260	330
03.3.3.3.0.5	Scarification de la chaussée	m ²	450	550	700
03.3.3.4	Assainissement				
03.3.3.4.0.01	Aciers HA pour béton armé	Kg	900	1 000	1 100
03.3.3.4.0.02	Aménagements amont et aval des ouvrages	m ³	4 000	5 000	6 000
03.3.3.4.0.03	Béton cyclopéen	m ³	70 000	82 500	100 000
03.3.3.4.0.04	Béton de propreté Q150	m ³	40 000	53 750	65 000
03.3.3.4.0.05	Béton Q250	m ³	75 000	83 333	100 000
03.3.3.4.0.06	Béton Q300	m ³	100 000	110 000	130 000
03.3.3.4.0.07	Béton Q350	m ³	110 000	137 500	170 000
03.3.3.4.0.08	Béton Q400	m ³	150 000	187 500	210 000
03.3.3.4.0.09	Construction de murets 40x30 cm	ml	15 000	19 500	25 000
03.3.3.4.0.10	Curage des dalots de section >=2 m2	Unité	18 000	24 000	30 000
03.3.3.4.0.11	Curage et entretien des gargouilles	Unité	6 000	7 833	10 000
03.3.3.4.0.12	Curages de buses et dalots de section <2 m2.	Unité	15 000	20 500	26 000
03.3.3.4.0.13	Curages des ponts et ponceaux	Unité	16 000	22 000	28 000
03.3.3.4.0.14	Démolition d'ouvrages en béton	m ³	28 500	29 250	30 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.3.4.0.15	Démolition d'ouvrages en maçonnerie	m ³	2 500	3 333	4 000
03.3.3.4.0.16	Démontage de buses béton ou métalliques	Unité	30 000	41 667	50 000
03.3.3.4.0.17	Enrochements	m ³	17 500	22 750	28 000
03.3.3.4.0.18	Fossés bétonnés 40x40 cm	ml	30 000	35 000	40 000
03.3.3.4.0.19	Fossés bétonnés 60x60 cm	ml	45 000	52 500	60 000
03.3.3.4.0.20	Fossés maçonnés 130x65 cm	ml	40 000	55 000	70 000
03.3.3.4.0.21	Fouilles en terrain meuble	m ³	2 500	3 375	4 000
03.3.3.4.0.22	Fouilles en terrain rocheux	m ³	12 000	16 167	20 000
03.3.3.4.0.23	Fourniture et pose de garde-corps	ml	50 000	68 333	85 000
03.3.3.4.0.24	Gabions	m ³	28 000	33 875	42 500
03.3.3.4.0.25	Perrés maçonnés	m ²	12 500	14 625	18 000
03.3.3.4.0.26	Perrés secs	m ²	9 000	10 500	12 000
03.3.3.4.0.27	Pose de buses en béton armé de Φ 1000	ml	80 000	90 000	100 000
03.3.3.4.0.28	Pose de buses en béton armé de Φ 800	ml	60 000	65 000	70 000
03.3.3.4.0.29	Pose de buses métalliques « arche » de Φ 1 000	ml	80 000	90 500	110 000
03.3.3.4.0.30	pose de buses métalliques « arche »de Φ 800	ml	65 000	71 500	78 000
03.3.3.4.0.31	Pose de buses métalliques de Φ 1000	ml	75 000	82 500	90 000
03.3.3.4.0.32	Pose de buses métalliques de Φ 800	ml	50 000	52 500	65 000
03.3.3.4.0.33	Remblai contigu d'ouvrages en matériaux latéritiques	m ³	6 000	6 500	7 000
03.3.3.4.0.34	Remplacement des joints de dilatation	ml	85 000	92 500	100 000
03.3.3.4.0.35	réparation de garde-corps	ml	26 000	32 667	42 000
03.3.3.4.0.36	Réparation des joints de chaussée	ml	275 000	287 500	300 000
03.3.3.4.0.37	Reprise de chape d'étanchéité de tablier	m ²	10 000	11 250	12 500
03.3.3.4.0.38	Reprise des corrosions d'armatures	ml	80 000	90 000	100 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.3.5	Signalisation et sécurité routière				
03.3.3.2.0.01	Construction de guérites pour barrières de pluie	Unité	400 000	516 667	650 000
03.3.3.2.0.02	Fourniture et pose d'accessoire pour Barrières de pluie	Unité	400 000	516 667	650 000
03.3.3.2.0.03	Fourniture et pose de balise	Unité	15 000	17 500	20 000
03.3.3.2.0.04	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	15 000	16 667	20 000
03.3.3.2.0.05	Fourniture et pose de borne penta kilométrique	Unité	35 000	41 667	50 000
03.3.3.2.0.06	Fourniture et pose de glissière de sécurité	Unité	47 500	61 250	75 000
03.3.3.2.0.07	Fourniture et pose de panneaux de localisation	Unité	100 000	125 000	150 000
03.3.3.2.0.08	Fourniture et pose de panneaux de prescription	Unité	100 000	131 667	170 000
03.3.3.2.0.09	Marquage, identification des ouvrages	Unité	20 000	27 500	35 000
03.3.3.2.0.10	Réparation de glissière de sécurité	ml	7 000	7 500	8 000
03.3.3.2.0.11	Reprise de peinture et calligraphie sur panneau	Unité	30 000	35 000	40 000
03.3.3.6	Mesures compensatrices environnementale et sociale				
03.3.3.6.0.1	Campagne d'information et de sensibilisation aux IST et VIH / SIDA et à la sécurité routière	Forfait/Cpgne	nd	nd	nd
03.3.3.6.0.2	Fourniture et plantation d'arbres d'alignement ou d'ombrage et entretien	Unité	2 500	3 167	4 000
03.3.3.6.0.3	Remise en état des emprunts	m ²	1 800	2 433	3 000
03.3.4	Entretien périodique route revêtues				
03.3.4.1	Installation de chantier				
03.3.4.1.0.1	Amenée et repli du matériel	Forfait	nd	nd	nd

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.4.1.0.2	Entretien de déviations	mois	220 000	297 500	375 000
03.3.4.1.0.3	Installation générale du chantier	Forfait	nd	nd	nd
03.3.4.1.0.4	Réalisation de déviations	km	750 000	900 000	1 050 000
03.3.4.1.0.5	Remise en état des installations	Forfait	nd	nd	nd
03.3.4.2	Travaux préparatoires				
03.3.4.2.0.01	Abattage d'arbres de circonférence supérieure 1 m	Unité	30 000	40 000	50 000
03.3.4.2.0.02	Création de fossés et exutoire aux marteaux piqueurs	ml	750	925	1 100
03.3.4.2.0.03	Création de fossés et exutoires à la niveleuse	km	200 000	225 000	250 000
03.3.4.2.0.04	Création de fossés et exutoires au bull	km	300 000	300 000	300 000
03.3.4.2.0.05	Déblai en remblai	m ³	3 000	4 000	5 000
03.3.4.2.0.06	Déblai meuble en dépôt	m ³	2 500	3 167	4 000
03.3.4.2.0.07	Déblai rocheux	m ³	6 500	7 750	9 000
03.3.4.2.0.08	Décapage de terre végétale	m ²	200	275	350
03.3.4.2.0.09	Elagage d'arbres	Unité	15 000	20 000	25 000
03.3.4.2.0.10	Evacuation d'éboulement	m ³	1 900	2 633	3 000
03.3.4.2.0.11	Plus-value de transport de matériaux	m ³ /km	200	250	300
03.3.4.2.0.12	Purges	m ³	8 200	11 400	14 000
03.3.4.2.0.13	Remblais d'emprunts	m ³	3 800	4 933	6 000
03.3.4.2.0.14	Réparation ou construction de digues de protection	ml	15 000	16 250	17 500
03.3.4.3	Terrassement				

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.4.3.0.01	Couche d'accrochage	m ²	2 300	2 650	3 000
03.3.4.3.0.02	Couche de base en concassés	m ³	12 500	17 500	22 500
03.3.4.3.0.03	Couche de base en grave bitume	m ³	22 000	28 500	35 000
03.3.4.3.0.04	Couche de base graveleuse latéritique	m ³	4 800	5 267	6 000
03.3.4.3.0.05	Couche de fondation en matériaux latéritiques	m ³	4 800	5 267	6 000
03.3.4.3.0.06	Déflachage par enduit superficiel bicouche	m ²	5 000	6 000	7 000
03.3.4.3.0.07	Déflachage par enrobés	m ²	8 700	8 850	9 000
03.3.4.3.0.08	Désensablement	m ²	1 750	2 417	3 000
03.3.4.3.0.09	Enduit bicouche	m ²	2 000	2 750	3 500
03.3.4.3.0.10	Enduit monocouche	m ²	1 100	1 500	1 900
03.3.4.3.0.11	Enrobés bitumineux	m ³	60 000	72 500	85 000
03.3.4.3.0.12	Imprégnation	m ²	500	600	700
03.3.4.3.0.13	Mise en forme de la plateforme	km	2 600 000	2 950 000	3 250 000
03.3.4.3.0.14	Plus-value de transport pour distance au-delà de 5 000 m	m ³	200	250	300
03.3.4.3.0.15	Plus-value pour transport de graveleux pour couche de chaussée et accotements	m ³ xkm	200	275	350
03.3.4.3.0.16	Purges de chaussées	km	1 700 000	1 700 000	1 700 000
03.3.4.3.0.17	Rechargement ou exécution d'accotements	km	1 800 000	2 150 000	2 500 000
03.3.4.3.0.18	Réparation d'épaufrures aux enrobés	m ²	11 000	15 250	19 500
03.3.4.3.0.19	Réparation de nids de poule par enduit superficiel	m ²	7 000	9 500	12 000
03.3.4.3.0.20	Réparation de nids de poule par enrobés	m ²	160 000	175 300	190 600
03.3.4.3.0.21	Sablage cloutage des zones de ressuage	m ²	2 000	2 500	3 000
03.3.4.3.0.22	Scarification de la chaussée	km	2 700 000	3 300 000	4 200 000
03.3.4.4	Assainissement				

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.4.4.0.01	Aciers HA pour béton armé	kg	900	1 167	1 500
03.3.4.4.0.02	Aménagements amont et aval des ouvrages	m ³	4 000	5 000	6 000
03.3.4.4.0.03	Béton cyclopéen	m ³	80 000	90 000	100 000
03.3.4.4.0.04	Béton de propreté Q150	m ³	40 000	53 750	65 000
03.3.4.4.0.05	Béton Q250	m ³	85 000	105 000	125 000
03.3.4.4.0.06	Béton Q300	m ³	110 000	140 000	170 000
03.3.4.4.0.07	Béton Q350	m ³	175 000	187 500	200 000
03.3.4.4.0.08	Béton Q400	m ³	190 000	207 500	225 000
03.3.4.4.0.09	Construction de murets 40x30 cm	ml	18 500	21 167	25 000
03.3.4.4.0.10	Curage des dalots de section ≥ 2 m ²	Unité	18 000	24 000	30 000
03.3.4.4.0.11	Curage et entretien des gargouilles	ml	2 750	3 183	3 800
03.3.4.4.0.12	Curages de buses et dalots de section < 2 m ² .	Unité	15 000	20 500	26 000
03.3.4.4.0.13	Curages des ponts et ponceaux	Unité	16 000	22 000	28 000
03.3.4.4.0.14	Démolition d'ouvrages en béton	m ³	28 500	29 250	30 000
03.3.4.4.0.15	Démolition d'ouvrages en maçonnerie	ml	2 500	3 333	4 000
03.3.4.4.0.16	Démontage de buses béton ou métalliques	Unité	30 000	41 667	50 000
03.3.4.4.0.17	Enrochements	m ³	17 500	22 750	28 000
03.3.4.4.0.18	Fossés bétonnés 40x40 cm	ml	30 000	35 000	40 000
03.3.4.4.0.19	Fossés bétonnés 60x60 cm	ml	45 000	52 500	60 000
03.3.4.4.0.20	Fossés maçonnés 130x65 cm	ml	40 000	55 000	70 000
03.3.4.4.0.21	Fouilles en terrain meuble	m ³	2 500	3 167	4 000
03.3.4.4.0.22	Fouilles en terrain rocheux	m ³	12 000	16 167	20 000
03.3.4.4.0.23	Fourniture et pose de bordures	ml	4 750	6 125	7 500
03.3.4.4.0.24	Fourniture et pose de buses en béton armé de $\Phi 1000$	ml	80 000	85 000	90 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.4.4.0.25	Fourniture et pose de buses en béton armé de Φ 800	ml	60 000	62 500	65 000
03.3.4.4.0.26	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de Φ 1 000	ml	100 000	122 500	125 000
03.3.4.4.0.27	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de Φ 800	ml	77 500	107 500	110 000
03.3.4.4.0.28	Fourniture et pose de buses métalliques de Φ 1000	ml	92 500	96 250	100 000
03.3.4.4.0.29	Fourniture et pose de buses métalliques de Φ 800	ml	65 000	82 500	90 000
03.3.4.4.0.30	Fourniture et pose de garde-corps	ml	50 000	68 333	85 000
03.3.4.4.0.31	Gabions	m ³	21 000	25 500	30 000
03.3.4.4.0.32	Perrés maçonnés	m ²	12 500	15 250	18 000
03.3.4.4.0.33	Perrés secs	m ²	6 000	8 000	10 000
03.3.4.4.0.34	Remblai contigu d'ouvrages en matériaux latéritiques	ml	4 000	5 167	6 000
03.3.4.4.0.35	remplacement des joints de dilatation	ml	6 800	8 100	10 500
03.3.4.4.0.36	Réparation de garde-corps	ml	20 000	25 333	30 000
03.3.4.4.0.37	Réparation des joints de chaussée	ml	5 000	6 833	8 500
03.3.4.4.0.38	Reprise de chape d'étanchéité de tablier	m ²	10 000	12 000	13 500
03.3.4.4.0.39	Reprise des corrosions d'armatures	ml	10 000	12 500	15 000
03.3.4.5	Signalisation et sécurité routière				
03.3.4.5.0.01	Fourniture de glissière de sécurité	ml	31 000	37 667	46 000
03.3.4.5.0.02	Fourniture et pose de balise	Unité	9 000	9 500	10 000
03.3.4.5.0.03	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	15 000	20 000	25 000
03.3.4.5.0.04	Fourniture et pose de borne penta kilométrique	Unité	30 000	32 500	35 000
03.3.4.5.0.05	Fourniture et pose de panneaux de localisation	Unité	100 000	112 500	125 000
03.3.4.5.0.06	Fourniture et pose de panneaux de prescription	Unité	100 000	112 500	125 000
03.3.4.5.0.07	Marquage, identification des ouvrages	Unité	15 000	17 500	20 000
03.3.4.5.0.08	Pose de glissière de sécurité	ml	3 500	4 750	6 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.4.5.0.09	Réparation de glissière de sécurité	ml	7 000	7 500	8 000
03.3.4.5.0.10	Reprise de peinture de garde-corps	ml	800	1 025	1 250
03.3.4.5.0.11	Reprise de peinture et calligraphie sur panneau	Unité	3 000	3 500	4 000
03.3.4.5.0.12	Reprise de peinture sur bornes et balises	Unité	2 000	2 500	3 000
03.3.4.6	Mesures compensatrices environnementale et sociale				
03.3.4.6.0.1	Campagne d'information et de sensibilisation aux IST et VIH / SIDA et à la sécurité routière	Forfait/Cpgne	nd	nd	nd
03.3.4.6.0.2	Fourniture et plantation d'arbres d'alignement ou d'ombrage et entretien	Unité	4 000	5 500	7 000
03.3.4.6.0.3	Remise en état des emprunts	m ²	750	975	1 200
03.3.5	Réhabilitation/renforcement des routes revêtues				
03.3.5.1	Installations générales et repli du chantier				
03.3.5.1.0.01	Amenée et repli de matériel	Forfait.	nd	nd	nd
03.3.5.1.0.02	Élaboration du dossier de récolement	Forfait	nd	nd	nd
03.3.5.1.0.03	Établissement du Plan d'assurance qualité	Forfait	nd	nd	nd
03.3.5.1.0.04	Établissement du Plan de Gestion Environnemental et Social	Forfait	nd	nd	nd
03.3.5.1.0.05	Etude d'exécution et élaboration du dossier de récolement	Forfait	nd	nd	nd
03.3.5.1.0.06	Études d'exécution	Forfait	nd	nd	nd
03.3.5.1.0.07	Installation de centrale de concassage y compris un pont bascule	Forfait.	nd	nd	nd
03.3.5.1.0.08	Installation de chantier	Forfait.	nd	nd	nd
03.3.5.1.0.09	Installations centrale à béton	Forfait.	nd	nd	nd
03.3.5.1.0.10	Installations centrale d'enrobage	Forfait.	nd	nd	nd
03.3.5.2	Travaux préparatoires				

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.5.2.0.01	Abattage d'arbres de circonférence \geq 1 m	Unité	30 000	40 000	50 000
03.3.5.2.0.02	Création et aménagement des déviations et pistes de service	km	500 000	650 000	800 000
03.3.5.2.0.03	Curage d'ouvrages existants de section inférieur ou égal à 2 m2	Unité	15 000	20 500	26 000
03.3.5.2.0.04	Curage d'ouvrages existants de section supérieur à 2m2	Unité	18 000	24 000	30 000
03.3.5.2.0.05	Curages de fossés en terre	ml	7 500	8 750	10 000
03.3.5.2.0.06	Curages de fossés revêtus	ml	10 000	14 000	18 000
03.3.5.2.0.07	Décapage de la terre végétale	m ²	300	325	350
03.3.5.2.0.08	Démolition de buses hydrauliques métalliques	Unité	160 000	195 000	230 000
03.3.5.2.0.09	Démolition d'ouvrages existants en béton armé	m ³	28 500	29 250	30 000
03.3.5.2.0.10	Démolition d'ouvrages existants en béton non armé	m ³	15 000	18 750	22 500
03.3.5.2.0.11	Démolition d'ouvrages existants en maçonnerie	m ³	2 500	3 000	3 500
03.3.5.2.0.12	entretien des déviations et pistes de service	km.mois	220 000	297 500	375 000
03.3.5.2.0.13	Nettoyage et débroussaille de l'emprise et abattage des petits arbres	m ²	250	325	400
03.3.5.2.0.14	Réparation provisoire des dégradations de la chaussée existante	m ²	500	600	700
03.3.5.2.0.15	Scarification de la chaussée existante	m ²	450	550	700
03.3.5.3	Terrassement				
03.3.5.3.0.01	Déblai du revêtement existant mis en dépôt	m ²	3 500	4 000	4 500
03.3.5.3.0.02	Déblai meuble mis en dépôt définitif	m ³	3 250	4 125	5 000
03.3.5.3.0.03	Déblai meuble mis en dépôt provisoire	m ³	2 500	3 167	4 000
03.3.5.3.0.04	Déblai rocheux	m ³	4 000	4 750	5 500
03.3.5.3.0.05	Déblais de la couche de base existante et du revêtement	m ³	3 500	4 600	5 700
03.3.5.3.0.06	Mise en forme et compactage de la plate-forme ou de l'arase des terrassements	m ²	150	175	200

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.5.3.0.07	Plus-value transport matériaux de terrassement au-delà de 10 km	m³xkm	300	400	500
03.3.5.3.0.08	Plus-value transport matériaux de terrassement au-delà de 5 km	m³xkm	200	260	330
03.3.5.3.0.09	Purge	m³	9 000	11 500	14 000
03.3.5.3.0.10	Remblai de terre végétale pour terre-plein central	m³	375	438	500
03.3.5.3.0.11	Remblais provenant de déblai pour travaux en chaussée complète	m³	3 500	4 750	6 000
03.3.5.3.0.12	Remblais provenant de déblai pour élargissement des accotements	m³	3 500	4 750	6 000
03.3.5.3.0.13	Remblais provenant d'emprunts pour travaux en chaussée complète	m³	4 000	5 000	6 000
03.3.5.3.0.14	Remblais provenant d'emprunts pour élargissement des accotements	m³	4 000	5 000	6 000
03.3.5.4	Chaussée et revêtement				
03.3.5.4.0.01	Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour couche de roulement	m³	75 000	92 500	110 000
03.3.5.4.0.02	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 4cm	m³	2 950	4 100	5 250
03.3.5.4.0.03	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 5cm	m³	3 600	4 800	6 000
03.3.5.4.0.04	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 6cm	m³	4 000	5 250	6 500
03.3.5.4.0.05	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 7cm	m³	4 000	5 250	6 500
03.3.5.4.0.06	Fourniture et mise en œuvre de béton légèrement armé pour trottoir	m³	75 000	92 500	110 000
03.3.5.4.0.07	Fourniture et mise en œuvre de gave bitume épaisseur 10cm pour couche de base	m³	9 000	10 250	11 500
03.3.5.4.0.08	Fourniture et mise en œuvre de gave bitume épaisseur 8cm pour couche de base	m³	9 000	9 750	10 500
03.3.5.4.0.09	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m²	2 300	3 275	4 250

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.5.4.0.10	Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique naturel pour couche de forme	m ³	4 500	5 250	6 000
03.3.5.4.0.11	Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique pour de couche de base	m ³	6 000	7 500	9 000
03.3.5.4.0.12	Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique pour accotement	m ³	3 800	4 900	6 000
03.3.5.4.0.13	Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique pour couche de fondation	m ³	4 800	5 267	6 000
03.3.5.4.0.14	Fourniture et mise en œuvre de grille en fibre de verre (geogrid)	m ²	9 000	11 000	13 000
03.3.5.4.0.15	Fourniture et mise en œuvre de l'imprégnation au Cut-Back 0/1	m ²	800	1 100	1 400
03.3.5.4.0.16	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement ou accotement en enduit superficiel bicouche	m ³	2 000	2 750	3 500
03.3.5.4.0.17	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement ou accotement en enduit superficiel monocouche	m ³	1 100	1 500	1 900
03.3.5.4.0.18	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement ou accotement en enduit superficiel tri couche	m ³	2 250	3 125	4 000
03.3.5.4.0.19	Fourniture et mise en œuvre de la latérite amélioré au ciment pour couche base	m ³	7 000	8 000	9 000
03.3.5.4.0.20	Fourniture et mise en œuvre de la latérite améliorée au ciment pour couche de fondation	m ³	5 000	6 000	7 000
03.3.5.4.0.21	Fourniture et mise en œuvre de la latérite amélioré au concassé pour couche base (litho stabilisation)	m ³	6 000	7 500	9 000
03.3.5.4.0.22	Fourniture et mise en œuvre de la latérite amélioré au concassé pour couche de fondation	m ³	6 000	7 500	9 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.5.4.0.23	Fourniture et mise en œuvre de la latéritique amélioré au ciment pour accotement	m ³	4 500	5 750	7 000
03.3.5.4.0.24	Fourniture et mise en œuvre de la latéritique amélioré au concassé pour accotement	m ³	4 500	5 250	6 000
03.3.5.4.0.25	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants	m ²	6 500	7 750	9 000
03.3.5.4.0.26	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 10 cm d'épaisseur	m ²	11 500	12 500	13 500
03.3.5.4.0.27	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 12 cm d'épaisseur	m ²	15 000	17 500	20 000
03.3.5.4.0.28	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 6 cm d'épaisseur	m ²	7 000	8 000	9 000
03.3.5.4.0.29	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 8 cm d'épaisseur	m ²	8 000	9 250	10 500
03.3.5.4.0.30	Fourniture et pose de bordure de type DBA	ml	40 000	46 000	52 000
03.3.5.4.0.31	Fourniture et pose de bordure de type GBA	ml	42 500	53 750	65 000
03.3.5.4.0.32	Fourniture et pose de bordure P1 d'épaulement de rive	ml	8 000	9 000	10 000
03.3.5.4.0.33	Fourniture et pose de bordure T 1	ml	7 500	8 750	10 000
03.3.5.4.0.34	Fourniture et pose de bordure T 2	ml	10 500	11 000	11 500
03.3.5.4.0.35	Fourniture et pose de bordure T 4	ml	9 800	11 800	13 800
03.3.5.4.0.36	Fourniture et pose de bordure T2+CS2	ml	19 000	24 500	30 000
03.3.5.4.0.37	Fourniture et pose de bordure T3	ml	11 700	13 000	14 300
03.3.5.4.0.38	Fourniture et pose de bordure de caniveau de type CC2	ml	20 000	26 000	32 000
03.3.5.4.0.39	Fourniture et pose de bordure de séparation de voix type A2	ml	9 500	11 000	12 500
03.3.5.4.0.40	Mise en œuvre de couche d'accrochage	m ²	2 250	2 625	3 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.5.4.0.41	Plus-value de transport de matériaux de chaussée au-delà de 10 km	m ³ x km	300	400	500
03.3.5.4.0.42	Plus-value de transport de matériaux de chaussée au-delà de 5 km	m ³ x km	200	260	330
03.3.5.4.0.43	Point à temps : colmatage de zones faïencées	m ²	7 000	8 750	10 500
03.3.5.4.0.44	Point à temps : réfection localisée du corps de chaussée	m ²	4 250	5 875	7 500
03.3.5.4.0.45	Point à temps : réparation d'épaufrures	m ²	11 000	15 250	19 500
03.3.5.4.0.46	Point à temps : réparation de nids de poules	m ²	4 250	5 875	7 500
03.3.5.4.0.47	Point à temps : scellement de fissures isolées	ml	800	1 000	1 200
03.3.5.4.0.48	Réalisation de redans	ml	3 400	4 450	5 500
03.3.5.4.0.49	Recyclage de la chaussée existante amélioré au ciment pour fondation	m ³	7 000	8 000	9 000
03.3.5.4.0.50	Recyclage de la chaussée existante amélioré au concassé pour fondation (litho stabilisation)	m ³	6 000	7 500	9 000
03.3.5.4.0.51	Recyclage de la chaussée existante et amélioration au ciment pour couche de base	m ³	9 000	9 500	10 000
03.3.5.4.0.52	Recyclage de la chaussée existante et amélioration au concassé pour couche de base	m ³	6 000	7 500	9 000
03.3.5.4.0.53	Recyclage de la chaussée existante pour fondation	m ³	8 000	8 500	9 000
03.3.5.4.0.54	Remise à niveau d'accotements par apport de matériaux	m ³	4 000	5 000	6 000
03.3.5.5	Assainissement				
03.3.5.5.0.01	Béton dosé à 300kg/m ³	m ³	110 000	136 667	170 000
03.3.5.5.0.02	Acier HA pour béton	kg	900	1 167	1 500
03.3.5.5.0.03	Aménagements amont et aval des ouvrages (Calibrage et rectification de lit de cours d'eau)	m ³	2 400	2 700	3 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.5.5.0.04	Badigeonnage des parties enterrées des ouvrages d'art	m ²	1 200	1 475	1 750
03.3.5.5.0.05	Béton cyclopéen	m ³	80 000	90 000	100 000
03.3.5.5.0.06	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³	m ³	40 000	53 750	65 000
03.3.5.5.0.07	Béton dosé à 250kg/m ³	m ³	85 000	105 000	125 000
03.3.5.5.0.08	Béton dosé à 350kg/m ³	m ³	175 000	187 500	200 000
03.3.5.5.0.09	Béton dosé à 400kg/m ³	m ³	190 000	207 500	225 000
03.3.5.5.0.10	Caniveau bétonné ouvert 140 cm x 100 cm	ml	140 000	150 000	160 000
03.3.5.5.0.11	Caniveau bétonné ouvert 140 cm x 120 cm	ml	148 500	179 250	210 000
03.3.5.5.0.12	Caniveau bétonné ouvert 140 cm x 140 cm	ml	152 000	186 000	220 000
03.3.5.5.0.13	Caniveau bétonné ouvert 60 cm x 60 cm	ml	50 000	60 750	71 500
03.3.5.5.0.14	Caniveau en béton ouvert 100 cm x 100 cm	ml	85 000	101 350	117 700
03.3.5.5.0.15	Caniveau en béton ouvert 100 cm x 80 cm	ml	85 000	93 375	101 750
03.3.5.5.0.16	Caniveau en béton ouvert 120 x 120	ml	120 000	125 750	131 500
03.3.5.5.0.17	Caniveau en béton ouvert 120cm x 100 cm	ml	115 000	120 750	126 500
03.3.5.5.0.18	Caniveau en béton ouvert 80 cm x 60 cm	ml	50 000	66 250	82 500
03.3.5.5.0.19	Caniveau en béton ouvert 80 cm x 80 cm	ml	55 000	77 500	100 000
03.3.5.5.0.20	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 100x100	ml	52 800	54 900	57 000
03.3.5.5.0.21	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 100x80	ml	45 600	49 200	52 800
03.3.5.5.0.22	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 120x100	ml	62 000	66 200	70 400
03.3.5.5.0.23	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 120x120	ml	65 700	68 050	70 400

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.5.5.0.24	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 140x100	ml	71 000	72 900	74 800
03.3.5.5.0.25	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 60x60	ml	25 600	27 650	29 700
03.3.5.5.0.26	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 80x60	ml	36 300	40 500	44 700
03.3.5.5.0.27	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 80x80	ml	36 300	45 650	55 000
03.3.5.5.0.28	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 140x120	ml	79 200	83 100	87 000
03.3.5.5.0.29	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 140x140	ml	83 600	85 550	87 500
03.3.5.5.0.30	Dalot de traversée de section 100x100	ml	198 000	202 750	207 500
03.3.5.5.0.31	Dalot de traversée de section 100x80	ml	181 500	185 050	188 600
03.3.5.5.0.32	Dalot de traversée de section 120x100	ml	215 000	220 000	225 000
03.3.5.5.0.33	Dalot de traversée de section 120x120	ml	235 000	240 000	245 000
03.3.5.5.0.34	Dalot de traversée de section 140x120	ml	275 000	287 500	300 000
03.3.5.5.0.35	Dalot de traversée de section 140x140	ml	320 000	335 000	350 000
03.3.5.5.0.36	Dalot de traversée de section 80x80	ml	126 500	148 500	170 500
03.3.5.5.0.37	Dalot de traversée de section 140x100	ml	250 000	257 500	265 000
03.3.5.5.0.38	Etalement du tablier lors du coulage du béton	ml	27 500	30 000	32 500
03.3.5.5.0.39	Exécution de fossés trapézoïdaux ou triangulaires bétonnés	m ²	83 000	105 500	128 000
03.3.5.5.0.40	Exécution de fossés triangulaire	ml	90	105	125
03.3.5.5.0.41	Fossé revêtues en maçonnerie de moellons	m ²	10 000	11 250	12 500

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.5.5.0.42	Fouilles pour ouvrages	m ³	2 600	3 300	4 000
03.3.5.5.0.43	Fourniture et installation d'une échelle limnométrique	ml	180 000	190 000	200 000
03.3.5.5.0.44	Fourniture et mise en œuvre d'avaloirs avec gargouilles	Ensemble	160 000	185 000	210 000
03.3.5.5.0.45	Fourniture et mise en œuvre d'enrochements de protection	m ³	17 500	22 750	28 000
03.3.5.5.0.46	Fourniture et mise en œuvre d'une chape d'étanchéité	m ²	7 000	9 500	12 000
03.3.5.5.0.47	Fourniture et mise en œuvre de coffrage	m ²	8 000	10 750	13 500
03.3.5.5.0.48	Fourniture et mise en œuvre de fourreaux PVC de réservation	ml	3 500	4 750	6 000
03.3.5.5.0.49	Fourniture et mise en œuvre de gabions	m ³	21 000	28 000	35 000
03.3.5.5.0.50	Fourniture et mise en œuvre de garde-corps métalliques	ml	75 000	85 000	105 000
03.3.5.5.0.51	Fourniture et mise en œuvre de joint de dilatation	ml	85 000	92 500	100 000
03.3.5.5.0.52	Fourniture et mise en œuvre de joints de chaussée	ml	250 000	274 000	298 000
03.3.5.5.0.53	Fourniture et mise en œuvre de joints de trottoir associés aux joints de chaussée	ml	90 000	102 500	115 000
03.3.5.5.0.54	Fourniture et mise en œuvre de séparateurs en béton type GBA	ml	42 500	53 750	65 000
03.3.5.5.0.55	Fourniture et pose d'appareils d'appui en élastomère fretté	dm ³	3 000	4 100	5 200
03.3.5.5.0.56	Fourniture et pose de descentes d'eau	ml	27 500	38 750	50 000
03.3.5.5.0.57	Perrés maçonnés	m ²	12 000	14 500	17 000
03.3.5.5.0.58	Remblai d'ouvrage	m ³	3 000	4 000	5 000
03.3.5.6	Sécurité -signalisation				
03.3.5.6.0.01	Réalisation de ralentisseurs en béton	ml	210 000	235 000	260 000
03.3.5.6.0.02	Balise en béton	Unité	18 500	24 250	30 000
03.3.5.6.0.03	Construction et équipement d'un poste de péage	Ensemble	5 000 000	6 100 000	7 200 000
03.3.5.6.0.04	Construction et équipement d'un poste de pesage	Ensemble	105 000 000	117 500 000	130 000 000
03.3.5.6.0.05	Dépose de glissière de sécurité	ml	2 300	2 650	3 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.5.6.0.06	Fourniture et mise en œuvre d'ensemble de bandes sonores	Ensemble	75 000	82 500	90 000
03.3.5.6.0.07	Fourniture et pose de balise de virage en béton	Unité	18 500	24 250	30 000
03.3.5.6.0.08	Fourniture et pose de balise en béton pour ouvrage d'assaiement	Unité	18 500	24 250	30 000
03.3.5.6.0.09	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	17 500	23 750	30 000
03.3.5.6.0.10	Fourniture et pose de borne pentakilométrique	Unité	30 000	32 500	35 000
03.3.5.6.0.11	Fourniture et pose de glissière de sécurité	ml	35 000	41 667	50 000
03.3.5.6.0.12	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type A	Unité	92 500	121 250	150 000
03.3.5.6.0.13	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type B ou AB	Unité	92 500	121 250	150 000
03.3.5.6.0.14	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type D ou E	Unité	170 000	185 000	200 000
03.3.5.6.0.15	Marquage en peinture axiale continu	ml	350	425	500
03.3.5.6.0.16	Marquage en peinture axiale discontinu	ml	365	433	500
03.3.5.6.0.17	Marquage en peinture de rive continue	ml	500	625	750
03.3.5.6.0.18	Marquage en peinture de rive discontinue	ml	500	625	750
03.3.5.6.0.19	Marquage en peinture spéciale	m ²	10 000	14 250	18 500
03.3.5.6.0.20	Plantation d'arbre d'alignement et entretien	Unité	2 000	2 750	3 500
03.3.5.6.0.21	Provision pour campagnes de sensibilisation aux IST-VIH et à la sécurité routière	Forfait/cpgne	nd	nd	nd
03.3.5.6.0.22	Remise en état des zones d'emprunt (latérite)	ha	700 000	850 000	1 000 000
03.3.5.7	Plan d'actions de réinstallation				
03.3.5.7.0.1	Indemnisation des arbres fruitiers	Unité	22 500	31 750	41 000
03.3.5.7.0.2	Indemnisation des arbres non fruitiers	Unité	12 000	16 000	20 000
03.3.5.7.0.3	Indemnisation des habitations précaires et divers (tombes, etc.)	m ²	2 250	3 125	4 000
03.3.5.7.0.4	Indemnisation des sites maraichers	ha	425 000	462 500	500 000
03.3.5.7.0.5	Indemnisation des titres fonciers	Forfait	nd	nd	nd

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.5.8	Concessionnaires				
03.3.5.7.0.1	Réservations des réseaux d'eau	Forfait	nd	nd	nd
03.3.5.7.0.2	Réservations des réseaux de télécommunication	Forfait	nd	nd	nd
03.3.5.7.0.3	Réservations des réseaux d'électricité	Forfait	nd	nd	nd
03.3.5.7.0.4	Déplacements et confortations des réseaux d'eau	Forfait	nd	nd	nd
03.3.5.7.0.5	Déplacements et confortations des réseaux de télécommunication	Forfait	nd	nd	nd
03.3.5.7.0.6	Déplacements et confortations des réseaux d'électricité	Forfait	nd	nd	nd
03.3.6	Construction de route bitumée				
03.3.6.1	Installations générales et repli du chantier				
03.3.6.1.0.01	Amenée et repli de matériel	Forfait	nd	nd	nd
03.3.6.1.0.02	Élaboration du dossier de récolement	Forfait	nd	nd	nd
03.3.6.1.0.03	Etablissement du Plan d'assurance qualité	Forfait	nd	nd	nd
03.3.6.1.0.04	Établissement du Plan de Gestion Environnemental et Social	Forfait	nd	nd	nd
03.3.6.1.0.05	Étude d'exécution et élaboration du dossier de récolement	Forfait	nd	nd	nd
03.3.6.1.0.06	Études d'exécution	Forfait	nd	nd	nd
03.3.6.1.0.07	Installation de centrale de concassage y compris un pont bascule	Forfait.	nd	nd	nd
03.3.6.1.0.08	Installation de chantier	Forfait	nd	nd	nd
03.3.6.1.0.09	Installations centrale à béton	Forfait.	nd	nd	nd
03.3.6.1.0.10	Installations centrale d'enrobage	Forfait.	nd	nd	nd
03.3.6.2	Travaux préparatoires				
03.3.6.2.0.01	Abattage d'arbres de circonférence ≥ 1 m	Unité	30 000	40 000	50 000
03.3.6.2.0.02	Création et aménagement des déviations et pistes de service	km	1 000 000	1 075 000	1 150 000
03.3.6.2.0.03	Curage d'ouvrages existants de section inférieur ou égal à 2 m ²	Unité	15 000	20 500	26 000
03.3.6.2.0.04	Curage d'ouvrages existants de section supérieur à 2m ²	Unité	18 000	24 000	30 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.6.2.0.05	Décapage de la terre végétale	m ²	310	380	450
03.3.6.2.0.06	Démolition de buses hydrauliques métalliques	Unité	30 000	41 667	50 000
03.3.6.2.0.07	Démolition d'ouvrages existants en béton armé	m ³	12 000	16 750	21 500
03.3.6.2.0.08	Démolition d'ouvrages existants en béton non armé	m ³	19 000	25 500	32 500
03.3.6.2.0.09	Démolition d'ouvrages existants en maçonnerie	m ³	2 500	3 333	4 000
03.3.6.2.0.10	entretien des déviations et pistes de service	km.mois	220 000	297 500	375 000
03.3.6.2.0.11	Nettoyage et débroussaille de l'emprise et abattage des petits arbres	m ²	260	305	350
03.3.6.3	Terrassements				
03.3.6.3.0.1	Déblai meuble mis en dépôt définitif	m ³	2 800	3 350	4 250
03.3.6.3.0.2	Déblai meuble mis en dépôt provisoire	m ³	2 500	3 167	4 000
03.3.6.3.0.3	Déblai rocheux	m ³	6 500	7 750	9 000
03.3.6.3.0.4	Mise en forme, réglage et compactage de la plate-forme	m ²	200	272	344
03.3.6.3.0.5	Plus-value transport matériaux de terrassement au-delà de 10 km	m ³ xkm	300	400	500
03.3.6.3.0.6	Plus-value transport matériaux de terrassement au-delà de 5 km	m ³ xkm	200	260	330
03.3.6.3.0.7	Purge	m ³	6 712	9 356	12 000
03.3.6.3.0.8	Remblai de terre végétale pour terre-plein central	m ³	375	463	550
03.3.6.3.0.9	Remblais provenant de déblai pour travaux de terrassement	m ³	3 800	4 933	6 000
03.3.6.3.0.10	Remblais provenant d'emprunts pour travaux de terrassement	m ³	3 920	4 460	5 000
03.3.6.3.0.11	Reprofilage des espaces situés entre les caniveaux extrêmes et les clôtures	m ²	600	775	950
03.3.6.4	Chaussée et revêtement				
03.3.6.4.0.01	Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour couche de roulement	m ³	75 000	92 500	110 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.6.4.0.02	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 4cm	m ³	2 950	4 100	5 250
03.3.6.4.0.03	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 5cm	m ³	3 600	4 800	6 000
03.3.6.4.0.04	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 6cm	m ³	4 000	5 250	6 500
03.3.6.4.0.05	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 7cm	m ³	4 000	5 250	6 500
03.3.6.4.0.06	Fourniture et mise en œuvre de béton légèrement armé pour trottoir	m ³	75 000	92 500	110 000
03.3.6.4.0.07	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m ²	2 300	3 275	4 250
03.3.6.4.0.08	Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique naturel pour couche de forme	m ³	4 500	5 250	6 000
03.3.6.4.0.09	Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique pour de couche de base	m ³	6 000	7 500	9 000
03.3.6.4.0.10	Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique pour couche de fondation	m ³	4 800	5 267	6 000
03.3.6.4.0.11	Fourniture et mise en œuvre de grille en fibre de verre (geogrille)	m ²	9 000	11 000	13 000
03.3.6.4.0.12	Fourniture et mise en œuvre de l'imprégnation au Cut-Back 0/1	m ²	800	1 100	1 400
03.3.6.4.0.13	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement ou accotement en enduit superficiel bicouche	m ³	2 000	2 750	3 500
03.3.6.4.0.14	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement ou accotement en enduit superficiel monocouche	m ³	1 100	1 500	1 900
03.3.6.4.0.15	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement ou accotement en enduit superficiel tri couche	m ³	2 250	3 125	4 000
03.3.6.4.0.16	Fourniture et mise en œuvre de la latérite amélioré au ciment pour couche base	m ³	9 000	10 750	12 500

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.6.4.0.17	Fourniture et mise en œuvre de la latérite amélioré au ciment pour couche de fondation	m ³	6 000	7 500	9 000
03.3.6.4.0.18	Fourniture et mise en œuvre de la latérite amélioré au concassé pour couche base (litho stabilisation)	m ³	6 000	7 500	9 000
03.3.6.4.0.19	Fourniture et mise en œuvre de la latérite amélioré au concassé pour couche de fondation	m ³	5 000	6 000	7 000
03.3.6.4.0.20	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 10 cm d'épaisseur	m ²	11 500	12 500	13 500
03.3.6.4.0.21	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 12 cm d'épaisseur	m ²	15 000	17 500	20 000
03.3.6.4.0.22	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 6 cm d'épaisseur	m ²	7 000	8 000	9 000
03.3.6.4.0.23	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 8 cm d'épaisseur	m ²	8 000	9 250	10 500
03.3.6.4.0.24	Fourniture et pose de bordure de type DBA	ml	40 000	46 000	52 000
03.3.6.4.0.25	Fourniture et pose de bordure de type GBA	ml	42 500	53 750	65 000
03.3.6.4.0.26	Fourniture et pose de bordure P1 d'épaulement de rive	ml	8 000	9 000	10 000
03.3.6.4.0.27	Fourniture et pose de bordure T1	ml	7 500	8 750	10 000
03.3.6.4.0.28	Fourniture et pose de bordure T2	ml	10 500	11 000	11 500
03.3.6.4.0.29	Fourniture et pose de bordure T2+CS2	ml	19 000	24 500	30 000
03.3.6.4.0.30	Fourniture et pose de bordure T4	ml	9 800	11 800	13 800
03.3.6.4.0.31	Fourniture et pose de bordure T3	ml	11 700	13 000	14 300
03.3.6.4.0.32	Fourniture et pose de bordure de caniveau de type CC2	ml	20 000	26 000	32 000
03.3.6.4.0.33	Fourniture et pose de bordure de séparation de voix type A2	ml	9 500	11 000	12 500

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.6.4.0.34	Mise en œuvre de couche d'accrochage	m ²	2 250	2 625	3 000
03.3.6.4.0.35	Plus-value de transport de matériaux de chaussée au-delà de 10 km	m ³ x km	300	400	500
03.3.6.4.0.36	Plus-value de transport de matériaux de chaussée au-delà de 5 km	m ³ x km	200	260	330
03.3.6.5	Assainissement				
03.3.6.5.0.01	Béton dosé à 300kg/m ³	m ³	110 000	136 667	170 000
03.3.6.5.0.02	Acier HA pour béton	kg	900	1 167	1 500
03.3.6.5.0.03	Aménagements amont et aval des ouvrages (Calibrage et rectification de lit de cours d'eau)	m ³	2 400	2 700	3 000
03.3.6.5.0.04	Badigeonnage des parties enterrées des ouvrages d'art	m ³	1 200	1 475	1 750
03.3.6.5.0.05	Béton cyclopéen	m ³	80 000	90 000	100 000
03.3.6.5.0.06	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³	m ³	40 000	51 142	63 426
03.3.6.5.0.07	Béton dosé à 250kg/m ³	m ³	85 000	105 000	125 000
03.3.6.5.0.08	Béton dosé à 350kg/m ³	m ³	175 000	184 513	194 025
03.3.6.5.0.09	Béton dosé à 400kg/m ³	m ³	190 000	207 500	225 000
03.3.6.5.0.10	Caniveau bétonné ouvert 140 cm x 100 cm	ml	140 000	150 000	160 000
03.3.6.5.0.11	Caniveau bétonné ouvert 140 cm x 120 cm	ml	148 500	179 250	210 000
03.3.6.5.0.12	Caniveau bétonné ouvert 140 cm x 140 cm	ml	152 000	186 000	220 000
03.3.6.5.0.13	Caniveau bétonné ouvert 60 cm x 60 cm	ml	50 000	60 750	71 500
03.3.6.5.0.14	Caniveau en béton ouvert 100 cm x 100 cm	ml	85 000	101 350	117 700
03.3.6.5.0.15	Caniveau en béton ouvert 100 cm x 80 cm	ml	85 000	93 375	101 750
03.3.6.5.0.16	Caniveau en béton ouvert 120 x 120	ml	120 000	125 750	131 500
03.3.6.5.0.17	Caniveau en béton ouvert 120cm x 100 cm	ml	115 000	120 750	126 500
03.3.6.5.0.18	Caniveau en béton ouvert 80 cm x 60 cm	ml	50 000	66 250	82 500

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.6.5.0.19	Caniveau en béton ouvert 80 cm x 80 cm	ml	55 000	77 500	100 000
03.3.6.5.0.20	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 100x100	ml	52 800	54 900	57 000
03.3.6.5.0.21	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 100x80	ml	45 600	49 200	52 800
03.3.6.5.0.22	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 120x100	ml	62 000	66 200	70 400
03.3.6.5.0.23	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 120x120	ml	65 700	68 050	70 400
03.3.6.5.0.24	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 140x100	ml	71 000	72 900	74 800
03.3.6.5.0.25	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 140x120	ml	79 200	83 100	87 000
03.3.6.5.0.26	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 140x140	ml	83 600	85 550	87 500
03.3.6.5.0.27	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 60x60	ml	25 600	27 650	29 700
03.3.6.5.0.28	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 80x60	ml	36 300	40 500	44 700
03.3.6.5.0.29	Dallettes en béton armé pour caniveaux de section 80x80	ml	36 300	45 650	55 000
03.3.6.5.0.30	Dalot de traversée de section 100x100	ml	198 000	202 750	207 500
03.3.6.5.0.31	Dalot de traversée de section 100x80	ml	181 500	185 050	188 600
03.3.6.5.0.32	Dalot de traversée de section 140x120	ml	275 000	287 500	300 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.6.5.0.33	Dalot de traversée de section 140x140	ml	320 000	335 000	350 000
03.3.6.5.0.34	Dalot de traversée de section 120x100	ml	215 000	220 000	225 000
03.3.6.5.0.35	Dalot de traversée de section 120x120	ml	235 000	240 000	245 000
03.3.6.5.0.36	Dalot de traversée de section 140x100	ml	250 000	257 500	265 000
03.3.6.5.0.37	Dalot de traversée de section 80*80	ml	126 500	148 500	170 500
03.3.6.5.0.38	Etalement du tablier lors du coulage du béton	ml	27 500	30 000	32 500
03.3.6.5.0.39	Exécution de fossés trapézoïdaux ou triangulaires bétonné	m ²	83 000	105 500	128 000
03.3.6.5.0.40	Exécution de fossés triangulaire	ml	90	105	125
03.3.6.5.0.41	Fossé revêtues en perré maçonné	m ²	10 000	11 250	12 500
03.3.6.5.0.42	Fouilles pour ouvrages	m ³	2 600	3 377	4 153
03.3.6.5.0.43	Fourniture et installation d'une échelle limnométrique	ml	190 000	205 000	220 000
03.3.6.5.0.44	Fourniture et mise en œuvre d'avaloirs avec gargouilles	Ensemble	160 000	185 000	210 000
03.3.6.5.0.45	Fourniture et mise en œuvre d'enrochements de protection	m ³	17 500	22 750	28 000
03.3.6.5.0.46	Fourniture et mise en œuvre de coffrage	m ²	8 000	10 750	13 500
03.3.6.5.0.47	Fourniture et mise en œuvre de fourreaux PVC de réservation	ml	2 700	3 850	5 000
03.3.6.5.0.48	Fourniture et mise en œuvre de gabions	m ³	21 000	27 254	33 507
03.3.6.5.0.49	Fourniture et mise en œuvre de garde-corps métalliques	ml	75 000	85 000	105 000
03.3.6.5.0.50	Fourniture et mise en œuvre de joint de dilatation	ml	85 000	92 500	100 000
03.3.6.5.0.51	Fourniture et mise en œuvre de joints de chaussée	ml	250 000	274 000	298 000
03.3.6.5.0.52	Fourniture et mise en œuvre de joints de trottoir associés aux joints de chaussée	ml	90 000	102 500	115 000
03.3.6.5.0.53	Fourniture et mise en œuvre de séparateurs en béton type GBA	ml	42 500	53 750	65 000
03.3.6.5.0.54	Fourniture et pose d'appareils d'appui en élastomère fretté	dm ³	3 000	4 100	5 200
03.3.6.5.0.55	Fourniture et pose de descentes d'eau	ml	27 500	38 750	50 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.6.5.0.56	Perrés maçonnés	m ²	11 884	14 442	17 000
03.3.6.5.0.57	Remblai d'ouvrage	m ³	3 000	4 000	5 000
03.3.6.6	Sécurité -signalisation				
03.3.6.6.0.01	Construction et équipement d'un poste de péage	Ensemble	5 000 000	6 100 000	7 200 000
03.3.6.6.0.02	Construction et équipement d'un poste de pesage	Ensemble	105 000 000	117 500 000	130 000 000
03.3.6.6.0.03	Dépose de glissière de sécurité	ml	2 300	2 650	3 000
03.3.6.6.0.04	Fourniture et mise en œuvre d'ensemble de bandes sonores	Ensemble	75 000	82 500	90 000
03.3.6.6.0.05	Fourniture et pose de balise de virage en béton	Unité	18 500	24 250	30 000
03.3.6.6.0.06	Fourniture et pose de balise en béton pour ouvrage d'assaiement	Unité	18 500	24 250	30 000
03.3.6.6.0.07	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	17 500	23 750	30 000
03.3.6.6.0.08	Fourniture et pose de borne pentakilométrique	Unité	30 000	40 000	50 000
03.3.6.6.0.09	Fourniture et pose de glissière de sécurité	ml	35 000	41 667	50 000
03.3.6.6.0.10	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type A	Unité	92 040	121 020	150 000
03.3.6.6.0.11	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type B ou AB	Unité	92 040	121 020	150 000
03.3.6.6.0.12	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type D ou E	Unité	92 040	131 020	170 000
03.3.6.6.0.13	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante axiale continu	ml	350	425	500
03.3.6.6.0.14	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante axiale discontinu	ml	365	433	500
03.3.6.6.0.15	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante de rive continu	ml	500	625	750
03.3.6.6.0.16	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante de rive discontinu	ml	500	625	750
03.3.6.6.0.17	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante spéciale	m ²	5 000	6 750	8 500
03.3.6.6.0.18	Réalisation de ralentisseurs en béton	ml	210 000	235 000	260 000
03.3.6.7	Mesure compensatrice Environnementale et Sociale				

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.6.7.0.01	Déplacements et confortations des réseaux d'électricité	Forfait	nd	nd	nd
03.3.6.7.0.02	Déplacements et confortations des réseaux de télécommunication	Forfait	nd	nd	nd
03.3.6.7.0.03	Déplacements et confortations des réseaux d'eau	Forfait	nd	nd	nd
03.3.6.7.0.04	Indemnisation des arbres fruitiers	Unité	22 500	31 750	41 000
03.3.6.7.0.05	Indemnisation des arbres non fruitiers	Unité	12 000	16 000	20 000
03.3.6.7.0.06	Indemnisation des habitations précaires et divers (tombes, etc.)	m ²	2 250	3 083	4 000
03.3.6.7.0.07	Indemnisation des sites maraichers	ha	425 000	462 500	500 000
03.3.6.7.0.08	Indemnisation des titres fonciers	Forfait	nd	nd	nd
03.3.6.7.0.09	Plantation d'arbre d'alignement et entretien	Unité	3 400	4 200	5 000
03.3.6.7.0.10	Provision pour campagnes de sensibilisation aux IST-VIH et à la sécurité routière	Forfait/cpgne	nd	nd	nd
03.3.6.7.0.11	Remise en état des zones d'emprunt (latérite)	ha	700 000	850 000	1 000 000
03.3.6.7.0.12	Réservations des réseaux de télécommunication	Forfait	nd	nd	nd
03.3.6.7.0.13	Réservations des réseaux d'eau	Forfait	nd	nd	nd
03.3.6.7.0.14	Réservations et confortations des réseaux d'électricité	Forfait	nd	nd	nd
03.3.7	Construction de piste rurale et de route en terre				
03.3.7.1	Installations générales et repli du chantier				
03.3.7.1.0.1	Amenée et repli	Forfait	nd	nd	nd
03.3.7.1.0.2	Installation de chantier	Forfait	nd	nd	nd
03.3.7.2	Travaux préparatoires				
03.3.7.2.0.1	Nettoyage et débroussaille de l'emprise et abattage des petits arbres	m ²	275	388	500
03.3.7.2.0.2	Abattage d'arbres de circonférence>1 m	Unité	75 000	77 500	80 000
03.3.7.2.0.3	Création et aménagement des déviations et pistes de service	km	750 000	875 000	1 000 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.7.2.0.4	entretien des déviations et pistes de service	mois	500 000	650 000	800 000
03.3.7.3	Terrassement généraux				
03.3.7.3.0.1	Déblai mis en dépôt	m ³	3 000	4 000	5 000
03.3.7.3.0.2	Décapage de terre végétale	m ²	150	200	250
03.3.7.3.0.3	Enrochement sous chaussée	m ³	12 000	16 000	20 000
03.3.7.3.0.4	Mise en forme, réglage et compactage de plate-forme	m ²	600	800	1 000
03.3.7.3.0.5	Plus-value de transport à plus de 5km	m ³ xkm	300	400	500
03.3.7.3.0.6	Purge	m ³	4 500	6 000	7 500
03.3.7.3.0.7	Remblai provenant d'emprunt	m ³	2 500	3 500	4 500
03.3.7.4	Chaussée				
03.3.7.4.0.1	Couches de base en graveleux latéritique	m ³	6 000	6 750	7 500
03.3.7.4.0.2	Couches de fondation en graveleux latéritique	m ³	5 000	5 500	6 000
03.3.7.4.0.3	Couches de forme en graveleux latéritique	m ³	4 500	4 750	5 000
03.3.7.4.0.4	Couches de roulement en graveleux latéritique	m ³	6 000	6 750	7 500
03.3.7.5	Assainissement et drainage				
03.3.7.5.0.01	Aciers HA pour béton armé	kg	750	875	1 000
03.3.7.5.0.02	Aménagements amont et aval des ouvrages	m ³	3 000	4 125	5 250
03.3.7.5.0.03	Badigeonnage des parements enterrés	m ²	1 600	2 200	2 800
03.3.7.5.0.04	Béton cyclopéen	m ³	50 000	65 000	80 000
03.3.7.5.0.05	béton de propreté dosé à 150 kg de ciment /m ³	m ³	40 000	50 000	60 000
03.3.7.5.0.06	béton dosé à 250 kg de ciment /m ³	m ³	85 000	87 500	90 000
03.3.7.5.0.07	béton dosé à 300 kg de ciment /m ³	m ³	95 000	100 000	105 000
03.3.7.5.0.08	béton dosé à 350 kg de ciment /m ³	m ³	100 000	110 000	120 000
03.3.7.5.0.09	béton dosé à 400 kg de ciment /m ³	m ³	122 500	131 250	140 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.7.5.0.10	Coffrage pour ouvrages en béton	m ²	5 000	6 750	8 500
03.3.7.5.0.11	Construction de murets antiérosifs	ml	17 500	23 750	30 000
03.3.7.5.0.12	création de caniveaux en béton armé	m ³	110 000	130 000	150 000
03.3.7.5.0.13	Création de fossé de garde	ml	500	600	700
03.3.7.5.0.14	Création de fossé et divergeant de section triangulaire en terre	ml	300	400	500
03.3.7.5.0.15	Création de fossé triangulaire ou trapézoïdal bétonné	ml	83 000	105 500	128 000
03.3.7.5.0.16	Création de fossé triangulaire ou trapézoïdal maçonné	ml	10 000	11 250	12 500
03.3.7.5.0.17	fouilles en terrain meuble	m ³	3 500	4 250	5 000
03.3.7.5.0.18	Fouilles en terrain rocheux	m ³	7 500	8 750	10 000
03.3.7.5.0.19	Fourniture et mise en œuvre de gabions	m ³	21 000	28 000	35 000
03.3.7.5.0.20	Fourniture et mise en œuvre d'enrochement	m ³	11 000	13 000	15 000
03.3.7.5.0.21	Fourniture et pose de buses en béton armé de Φ 1000	ml	75 000	82 500	90 000
03.3.7.5.0.22	Fourniture et pose de buses en béton armé de Φ 800	ml	60 000	65 000	70 000
03.3.7.5.0.23	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de Φ 1 000	ml	95 000	105 000	115 000
03.3.7.5.0.24	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de Φ 800	ml	50 000	60 000	70 000
03.3.7.5.0.25	Fourniture et pose de buses métalliques de Φ 1000	ml	70 000	77 500	85 000
03.3.7.5.0.26	Fourniture et pose de buses métalliques de Φ 800	ml	40 000	52 500	65 000
03.3.7.5.0.27	Fourniture et pose de garde-corps	ml	50 000	57 500	65 000
03.3.7.5.0.28	Maçonnerie en moellons	m ³	30 000	35 000	40 000
03.3.7.5.0.29	perré maçonné	m ²	12 500	13 750	15 000
03.3.7.5.0.30	Perrés secs	m ²	10 000	11 000	12 000
03.3.7.5.0.31	Remblai contigu d'ouvrages en matériaux latéritiques	ml	5 000	5 500	6 000
03.3.7.5	Signalisation et sécurité				
03.3.7.5.0.1	Barriere De Pluie	Unité	230 000	290 000	350 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.7.5.0.2	Fourniture et pose de balise	Unité	7 500	8 750	10 000
03.3.7.5.0.3	Fourniture et pose de barrière de sécurité	ml	170 000	177 500	185 000
03.3.7.5.0.4	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	15 000	20 000	25 000
03.3.7.5.0.5	Fourniture et pose de borne pentakilométrique	Unité	30 000	32 500	35 000
03.3.7.5.0.6	Fourniture et pose de glissière de sécurité	ml	35 000	41 667	50 000
03.3.7.5.0.7	Fourniture et pose de panneaux de localisation	Unité	80 000	101 667	125 000
03.3.7.5.0.8	Fourniture et pose de panneaux de prescription	Unité	100 000	112 500	125 000
03.3.7.6	Impacts Environnemental et social				
03.3.7.7.0.1	Plantation des arbres	Unité	6 000	6 750	7 500
03.3.7.7.0.2	Remise en état de zone d'emprunt pour remblai	ha	700 000	850 000	1 000 000
03.3.7.7.0.3	Sensibilisation sur les IST, VIH/SIDA, l'hygiène et la sécurité routière	Forfait/cpgne	nd	nd	nd
03.3.8	Construction ouvrage d'art				
03.3.8.1	Installation générale de chantier				
03.3.8.1.0.1	Amenée et repli du matériel	Forfait	nd	nd	nd
03.3.8.1.0.2	Etude d'exécution et plan de récolement	Forfait	nd	nd	nd
03.3.8.1.0.3	Installation de centrale de concassage y compris un pont bascule	Forfait.	nd	nd	nd
03.3.8.1.0.4	Installation de chantier (base vie)	Forfait	nd	nd	nd
03.3.8.1.0.5	Installations centrale à béton	Forfait.	nd	nd	nd
03.3.8.1.0.6	Installations centrale d'enrobage	Forfait.	nd	nd	nd
03.3.8.2	Travaux préparatoires				
03.3.8.2.0.1	Abattage d'arbres de circonférence supérieure à 1 mètre	Unité	50 000	57 500	65 000
03.3.8.2.0.2	Aménagement de déviation et pistes de dessertes y compris entretiens	m ³	4 000	5 000	6 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.8.2.0.3	Curage d'ouvrages existants de section inférieur ou égal à 2 m2	Unité	15 000	20 500	26 000
03.3.8.2.0.4	Curage d'ouvrages existants de section supérieur à 2m2	Unité	18 000	24 000	30 000
03.3.8.2.0.5	Curages de fossés en terre	ml	800	900	1 000
03.3.8.2.0.6	Curages de fossés revêtus	ml	2 000	2 300	2 600
03.3.8.2.0.7	Débroussaillage et Nettoyage de l'emprise	m ²	150	175	200
03.3.8.2.0.8	Démolition de caniveaux existant de toute nature	ml	5 000	6 250	7 500
03.3.8.2.0.9	Démolition des ouvrages existants en béton non armé	m ³	5 000	7 000	9 000
03.3.8.2.0.10	Démolition d'ouvrages existants en béton armé	m ³	10 000	14 000	18 000
03.3.8.2.0.11	Démolition d'ouvrages existants en maçonnerie	m ²	2 500	3 000	3 500
03.3.8.2.0.12	Travaux de planage en matériaux de remblais tout venant (y compris diverses purges)	m ³	4 000	4 500	5 000
03.3.8.2.0.13	Travaux de purges	m ³	5 000	6 250	7 500
03.3.8.2.0.14	Travaux de réalisation de la digue provisoire	ml	500 000	500 000	500 000
03.3.8.3	Terrassements généraux				
03.3.8.3.0.1	Déblai du revêtement existant mis en dépôt provisoire	m ³	500	650	800
03.3.8.3.0.2	Déblais en terrain rocheux mis en dépôt définitif	m ³	4 000	4 500	5 000
03.3.8.3.0.3	Déblais meubles mis en dépôt définitif	m ³	2 500	2 750	3 000
03.3.8.3.0.4	Déblais meubles mis en dépôt provisoire	m ³	2 000	2 625	3 250
03.3.8.3.0.5	Décapage de la terre végétale	m ²	120	160	200
03.3.8.3.0.6	exécution de redans d'élargissement de la plateforme	m ³	2 800	3 900	5 000
03.3.8.3.0.7	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m ²	2 500	3 375	4 250
03.3.8.3.0.8	Plus-value pour transport de matériaux de remblai au-delà de 10 Km	m ³ xKm	200	250	300

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.8.3.0.9	Plus-value pour transport de matériaux de remblai au-delà de 20 Km	m ³ xKm	300	425	550
03.3.8.3.0.10	Remblai ordinaire provenant de dépôt provisoire (y compris fourniture et pose de géotextile à la base du remblai)	m ³	5 500	6 750	8 000
03.3.8.3.0.11	Remblai ordinaire provenant d'emprunt	m ³	3 800	4 400	5 000
03.3.8.3.0.12	Remblai de matériaux tout venant pour TPC	m ³	2 800	3 900	5 000
03.3.8.3.0.13	Reprofilage des espaces situés entre les caniveaux extrêmes et les clôtures	m ²	600	775	950
03.3.8.3.0.14	Scarification, réglage et compactage de la chaussée existante	m ²	1 000	1 250	1 500
03.3.8.4	Chaussée				
03.3.8.4.0.1	Couche de base en graveleux latéritique amélioré au ciment pour chaussée	m ³	15 000	17 500	20 000
03.3.8.4.0.2	Couche de base en graveleux latéritique amélioré au concassé pour chaussée	m ³	20 000	22 500	25 000
03.3.8.4.0.3	Couche de base en graveleux latéritique naturel pour chaussée	m ³	6 000	7 250	8 500
03.3.8.4.0.4	Couche de fondation en graveleux latéritique amélioré au ciment pour chaussée	m ³	6 000	7 500	9 000
03.3.8.4.0.5	Couche de fondation en graveleux latéritique amélioré au concassé pour chaussée	m ³	5 000	6 500	8 000
03.3.8.4.0.6	Couche de fondation en graveleux latéritique naturel pour chaussée	m ³	5 000	5 500	6 000
03.3.8.4.0.7	Couche de forme en graveleux latéritique pour chaussée	m ³	5 000	5 500	6 000
03.3.8.4.0.8	Fourniture et pose de bordures caniveau de type CC2	ml	20 000	26 000	32 000
03.3.8.4.0.9	Fourniture et pose de bordures de type DBA	ml	40 000	46 000	52 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.8.4.0.10	Fourniture et pose de bordures de type GBA	ml	42 500	53 750	65 000
03.3.8.4.0.11	Fourniture et pose de bordures GSS2+Atallu	ml	9 000	12 000	15 000
03.3.8.4.0.12	Fourniture et pose de bordures P1	ml	8 000	9 000	10 000
03.3.8.4.0.13	Fourniture et pose de bordures T1	ml	7 500	9 250	11 000
03.3.8.4.0.14	Fourniture et pose de bordures T2	ml	10 500	11 250	12 000
03.3.8.4.0.15	Fourniture et pose de bordures T2+CS2	ml	19 000	24 500	30 000
03.3.8.4.0.16	Fourniture et pose de bordures T4	ml	9 800	11 900	14 000
03.3.8.4.0.17	Fourniture et pose de bordures T3	ml	11 700	13 350	15 000
03.3.8.4.0.18	Plus-value pour transport de matériaux de chaussée au-delà de 10 Km	m ³ xKm	200	250	300
03.3.8.4.0.19	Plus-value pour transport de matériaux de chaussée au-delà de 20 Km	m ³ xKm	300	425	550
03.3.8.5	Revêtements				
03.3.8.5.0.1	Fourniture et mise en œuvre de la couche d'imprégnation au cut-back 0/1	m ²	800	1 100	1 400
03.3.8.5.0.2	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en béton armé dosé à 350kg/m ³	m ³	90 000	100 000	110 000
03.3.8.5.0.3	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en béton bitumineux 0/10 (ep.4cm)	m ²	1 000	1 400	1 800
03.3.8.5.0.4	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en béton bitumineux 0/10 (ep.5cm)	m ²	1 200	1 600	2 000
03.3.8.5.0.5	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en béton bitumineux 0/10 (ep.6cm)	m ²	1 500	2 050	2 600

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.8.5.0.6	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en béton bitumineux 0/10 (ep.7cm)	m ²	1 700	2 275	2 850
03.3.8.5.0.7	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enduit superficiel bicouche	m ²	2 000	2 400	2 800
03.3.8.5.0.8	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enduit superficiel monocouche	m ²	1 000	1 375	1 750
03.3.8.5.0.9	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enduit superficiel tri couche	m ²	2 250	2 875	3 500
03.3.8.5.0.10	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en pavés d'épaisseur 6 cm	m ²	7 000	8 500	10 000
03.3.8.5.0.11	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en pavés d'épaisseur 10 cm	m ²	11 500	12 000	12 500
03.3.8.5.0.12	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en pavés d'épaisseur 8 cm	m ²	8 000	10 000	12 000
03.3.8.6	Ouvrages d'art				
03.3.8.6.0.01	Acier haute adhérence FeE400 pour béton armé	kg	1 100	1 225	1 350
03.3.8.6.0.02	Badigeonnage (enduit de bitume) de surface de béton enfouie	m ²	900	1 275	1 650
03.3.8.6.0.03	Béton B 25	m ³	170 000	177 500	185 000
03.3.8.6.0.04	Béton B 30	m ³	160 000	182 500	205 000
03.3.8.6.0.05	Béton cyclopéen	m ³	80 000	90 000	100 000
03.3.8.6.0.06	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³	m ³	40 000	53 750	65 000
03.3.8.6.0.07	Béton dosé à 250kg/m ³	m ³	85 000	105 000	125 000
03.3.8.6.0.08	Béton dosé à 300kg/m ³	m ³	110 000	140 000	170 000
03.3.8.6.0.09	Déblai pour fouille	m ³	3 800	4 900	6 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.8.6.0.10	Déblai rocheux	m ³	6 500	7 750	9 000
03.3.8.6.0.11	Épreuve générale des ouvrages	forfait	nd	nd	nd
03.3.8.6.0.12	Forage de pieu	ml	200 000	225 000	250 000
03.3.8.6.0.13	Fourniture divers et mise en œuvre des Ecailles de terre armée	m ²	85 000	97 500	110 000
03.3.8.6.0.14	Fourniture et installation de joint de chaussée FT 100	ml	250 000	274 000	298 000
03.3.8.6.0.15	Fourniture et installation de joint de trottoir FT 70	ml	90 000	102 500	115 000
03.3.8.6.0.16	Fourniture et installation d'un appareil d'appuis en élastomère fretté enrobé	dm ³	3 000	4 100	5 200
03.3.8.6.0.17	Fourniture et installation d'un avaloir avec tube d'assainissement	Unité	160 000	185 000	210 000
03.3.8.6.0.18	Fourniture et installation d'une gaine PVC	ml	3 500	4 750	6 000
03.3.8.6.0.19	Fourniture et mise en œuvre de remblai en matériaux sélectionnés pour Mur Terre-Armée	m ³	11 500	15 750	20 000
03.3.8.6.0.20	Fourniture et mise en œuvre de tubes pour contrôle sonique des pieux	ml	3 500	4 750	6 000
03.3.8.6.0.21	Fourniture et mise en place d'une chape d'étanchéité sur le tablier	m ²	7 000	9 500	12 000
03.3.8.6.0.22	Remblai derrière culée ou mur ou contre un mur de portique (PIPO et POD) ou mur de soutènement (matériaux sélectionnés)	m ³	11 500	15 750	20 000
03.3.8.6.0.23	Remblai pour fouille	m ³	3 500	4 250	5 000
03.3.8.7	Ouvrages d'assainissement				
03.3.8.7.0.01	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 100x100	ml	90 000	103 850	117 700
03.3.8.7.0.02	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 100x80	ml	85 000	93 375	101 750
03.3.8.7.0.03	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 120x100	ml	115 000	120 750	126 500
03.3.8.7.0.04	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 120x120	ml	120 000	125 750	131 500
03.3.8.7.0.05	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 140x100	ml	140 000	150 000	160 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.8.7.0.06	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 140x120	ml	148 500	179 250	210 000
03.3.8.7.0.07	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 140x140	ml	152 000	186 000	220 000
03.3.8.7.0.08	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 150x100	ml	185 000	217 500	250 000
03.3.8.7.0.09	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 200x120	ml	240 000	245 000	250 000
03.3.8.7.0.10	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 250x100	ml	250 000	255 000	260 000
03.3.8.7.0.11	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 250x120	ml	250 000	257 500	265 000
03.3.8.7.0.12	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 80x60	ml	50 000	70 000	90 000
03.3.8.7.0.13	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 80x80	ml	60 000	85 000	110 000
03.3.8.7.0.14	Dalette pour caniveau en béton armé 100x100	ml	60 000	62 500	65 000
03.3.8.7.0.15	Dalette pour caniveau en béton armé 100x80	ml	50 000	57 500	65 000
03.3.8.7.0.16	Dalette pour caniveau en béton armé 120x120	ml	70 000	75 000	80 000
03.3.8.7.0.17	Dalette pour caniveau en béton armé 140x100	ml	75 000	82 500	90 000
03.3.8.7.0.18	Dalette pour caniveau en béton armé 140x120	ml	80 000	85 000	90 000
03.3.8.7.0.19	Dalette pour caniveau en béton armé 140x140	ml	85 000	87 500	90 000
03.3.8.7.0.20	Dalette pour caniveau en béton armé 150x100	ml	90 000	95 000	100 000
03.3.8.7.0.21	Dalette pour caniveau en béton armé 200x120	ml	100 000	120 000	140 000
03.3.8.7.0.22	Dalette pour caniveau en béton armé 250x100	ml	110 000	137 500	165 000
03.3.8.7.0.23	Dalette pour caniveau en béton armé 80x60	ml	40 000	45 000	50 000
03.3.8.7.0.24	Dalette pour caniveau en béton armé 80x80	ml	45 000	47 500	50 000
03.3.8.7.0.25	Dalette pour caniveau en béton armé 120x100	ml	65 000	72 500	80 000
03.3.8.7.0.26	Dalette pour caniveau en béton armé 250x120	ml	120 000	142 500	165 000
03.3.8.7.0.27	Parements cachés	m ²	1 200	1 425	1 650
03.3.8.7.0.28	Traversées de chaussée en béton armé 100x100	ml	260 000	280 000	300 000
03.3.8.7.0.29	Traversées de chaussée en béton armé 100x80	ml	185 000	242 500	300 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.8.7.0.30	Traversées de chaussée en béton armé 120x100	ml	310 000	355 000	400 000
03.3.8.7.0.31	Traversées de chaussée en béton armé 120x120	ml	400 000	417 500	435 000
03.3.8.7.0.32	Traversées de chaussée en béton armé 140x120	ml	340 000	390 000	440 000
03.3.8.7.0.33	Traversées de chaussée en béton armé 140x140	ml	370 000	410 000	450 000
03.3.8.7.0.34	Traversées de chaussée en béton armé 150x100	ml	340 000	392 500	445 000
03.3.8.7.0.35	Traversées de chaussée en béton armé 200x120	ml	400 000	475 000	550 000
03.3.8.7.0.36	Traversées de chaussée en béton armé 250x100	ml	420 000	500 000	580 000
03.3.8.7.0.37	Traversées de chaussée en béton armé 250x120	ml	450 000	530 000	610 000
03.3.8.7.0.38	Traversées de chaussée en béton armé 2x2.00x1.00	ml	850 000	900 000	950 000
03.3.8.7.0.39	Traversées de chaussée en béton armé 2x2.00x1.20	ml	900 000	930 000	960 000
03.3.8.7.0.40	Traversées de chaussée en béton armé 80x80	ml	145 000	205 000	265 000
03.3.8.7.0.41	Traversées de chaussée en béton armé 80x80	ml	155 000	217 500	280 000
03.3.8.8	Construction de digue				
03.3.8.8.0.01	Déblai aux engins en terrain meuble pour tranchée d'ancrage	m ³	3 000	4 000	5 000
03.3.8.8.0.02	Déblai aux engins en terrain rocheux	m ³	6 500	7 750	9 000
03.3.8.8.0.03	Décapage de la terre végétale	m ²	185	243	300
03.3.8.8.0.04	Enrochement	m ³	17 500	22 750	28 000
03.3.8.8.0.05	Gabions	m ³	24 000	29 667	35 000
03.3.8.8.0.06	Perré maçonné dans la zone de marnage sur talus amont	m ²	10 000	13 167	17 000
03.3.8.8.0.07	Perré sec pour talus aval et amont	m ²	9 000	10 500	12 000
03.3.8.8.0.08	Plus-value pour transport de grave argileux latéritique au-delà de 10km	m ³	200	275	350
03.3.8.8.0.09	Plus-value pour transport de grave argileux latéritique au-delà de 20km	m ³	250	325	400

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.8.8.0.10	Plus-value pour transport de grave argileux latéritique au-delà de 5km	m ³	175	238	300
03.3.8.8.0.11	Plus-value pour transport de matériaux argileux au-delà de 10km	m ³	200	275	350
03.3.8.8.0.12	Plus-value pour transport de matériaux argileux au-delà de 20km	m ³	240	320	400
03.3.8.8.0.13	Plus-value pour transport de matériaux argileux au-delà de 5km	m ³	150	210	270
03.3.8.8.0.14	Remblai argileux pour tranchée et noyau de la digue	m ³	4 000	5 000	6 000
03.3.8.8.0.15	Remblai en grave argileuse latéritique pour recharge du corps de digue	m ³	4 500	5 250	6 000
03.3.8.8.0.16	Sable calibré pour filtre horizontal et vertical	m ³	8 000	10 000	12 000
03.3.8.9	Signalisation-sécurité-éclairage public				
03.3.8.9.0.01	Réalisation de ralentisseurs en béton	ml	180 000	190 000	200 000
03.3.8.9.0.02	coffret d'alimentation, de protection d'automatisme des feux tricolores	Unité	4 100 000	5 900 000	7 500 000
03.3.8.9.0.03	Construction et équipement d'un poste de péage	Ensemble	5 000 000	6 250 000	7 500 000
03.3.8.9.0.04	Construction et équipement d'un poste de pesage	Ensemble	100 000 000	112 500 000	125 000 000
03.3.8.9.0.05	Dépose de glissière de sécurité	ml	2 300	2 650	3 000
03.3.8.9.0.06	Feux tricolores sur support court en acier chromé	Unité	4 000 000	6 000 000	7 800 000
03.3.8.9.0.07	Feux tricolores sur support haut acier galvanisé en console	Unité	7 500 000	9 000 000	11 700 000
03.3.8.9.0.08	Fourniture et mise en œuvre d'ensemble de bandes sonores	Ensemble	75 000	82 500	90 000
03.3.8.9.0.09	Fourniture et mise en œuvre de la filerie y compris toutes sujétions	Forfait	nd	nd	nd
03.3.8.9.0.10	Fourniture et pose de balise de virage en béton	Unité	16 500	23 250	30 000
03.3.8.9.0.11	Fourniture et pose de balise en béton pour ouvrage d'assaiement	Unité	18 500	24 250	30 000
03.3.8.9.0.12	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	17 500	23 750	30 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.8.9.0.13	Fourniture et pose de borne pentakilométrique	Unité	30 000	40 000	50 000
03.3.8.9.0.14	Fourniture et pose de glissière de sécurité	ml	35 000	41 667	50 000
03.3.8.9.0.15	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type A	Unité	92 040	121 020	150 000
03.3.8.9.0.16	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type B ou AB	Unité	92 050	121 025	150 000
03.3.8.9.0.17	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type D ou E	Unité	92 500	131 250	170 000
03.3.8.9.0.18	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante axiale continu	ml	350	425	500
03.3.8.9.0.19	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante axiale discontinu	ml	365	433	500
03.3.8.9.0.20	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante de rive continu	ml	500	625	750
03.3.8.9.0.21	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante de rive discontinu	ml	500	625	750
03.3.8.9.0.22	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante spéciale	m ²	5 000	6 750	8 500
03.3.8.10	Réservations, déplacements et confortations de réseaux				
03.3.8.10.0.1	Déplacements et confortations des réseaux d'électricité	Forfait	nd	nd	nd
03.3.8.10.0.2	Déplacements et confortations des réseaux de télécommunication	Forfait	nd	nd	nd
03.3.8.10.0.3	Déplacements et confortations des réseaux d'eau	Forfait	nd	nd	nd
03.3.8.10.0.4	Réservations des réseaux d'électricité	Forfait	nd	nd	nd
03.3.8.10.0.5	Réservations des réseaux de télécommunication	Forfait	nd	nd	nd
03.3.8.10.0.6	Réservations des réseaux d'eau	Forfait	nd	nd	nd
03.3.8.11	Aménagements paysagers				
03.3.8.11.0.1	Aménagement d'espaces verts divers	m ²	12 500	16 250	20 000
03.3.8.11.0.2	Végétalisation des atalus	m ²	1 400	1 883	2 250
03.3.8.12	Mesures sociales et environnementales				
03.3.8.12.0.1	Indemnisation des arbres fruitiers	Unité	22 500	31 750	41 000

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation des travaux	Unité	Prix HTVA 2018 en FCFA OUAGADOUGOU		
			Minimum	Moyen	Maximum
03.3.8.12.0.2	Indemnisation des arbres non fruitiers	Unité	12 000	16 000	20 000
03.3.8.12.0.3	Indemnisation des habitations précaires et divers (tombes, etc.)	m ²	2 250	3 083	4 000
03.3.8.12.0.4	Indemnisation des sites maraichers	ha	425 000	462 500	500 000
03.3.8.12.0.5	Indemnisation des titres fonciers	Forfait	nd	nd	nd
03.3.8.12.0.6	Information éducation communication (IEC)	Forfait	nd	nd	nd
03.3.8.12.0.7	Plantation d'arbre	Unité	5 000	5 500	6 000
03.3.8.12.0.8	Remise en État des zones d'emprunts de matériaux	Forfait	nd	nd	nd